

**Restauration de la continuité écologique
et restauration physique du Valère : Secteur de Saint-Bonnet-de-Valclérieux**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Numéro et intitulé du poste		Unité	Quantité	Prix HT unitaire	Montant HT
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.1	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER	F	1	8 500,00	8 500,00
1.2	IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE	F	1	3 500,00	3 500,00
1.3	DERIVATION TEMPORAIRE DES EAUX	F	1	8 000,00	8 000,00
1.4	ARASEMENT DU SEUIL EN ENROCHEMENTS (ROE 37406)	F	1	3 000,00	3 000,00
1.5	AMENAGEMENT DU RADIER DU PONT DU CHÂTEAU DE SOLAGE	F	1	4 500,00	4 500,00
1.6	PECHE ELECTRIQUE DE SAUVEGARDE	F	1	3 500,00	3 500,00
1.7	TRAVAUX EN REGIE	H	150	35,00	5 250,00
Total 1 : Travaux préliminaires					36 250,00
2	TRAVAUX FORESTIERS				
2.1	FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE	m ²	2 000	1,50	3 000,00
2.2	LIBERATION DES EMPRISES, y compris dessouchage	m ²	9 500	5,00	47 500,00
Total 2 : Travaux forestiers					50 500,00

**Restauration de la continuité écologique
et restauration physique du Valère : Secteur de Saint-Bonnet-de-Valclérieux**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Numéro et intitulé du poste	Unité	Quantité	Prix HT unitaire	Montant HT
3 FOURNITURE DE MATERIAUX ET VEGETAUX				
3.1 FOURNITURE DE BLOCS	to	1050	25,00	26 250,00
3.2 FOURNITURE DE MATERIAUX ALLUVIONNAIRES	m ³	1025	25,00	25 625,00
3.3 FOURNITURE DE FILM SYNTHETIQUE	m ²	720	2,50	1 800,00
3.4 FOURNITURE D'ARBUSTES	U	500	2,50	1 250,00
3.5 FOURNITURE DE MELANGE GRAINIER	m ²	10 000	1,00	10 000,00
Total 3 : Fourniture de matériaux et végétaux				64 925,00
4 MISE EN ŒUVRE DES AMENAGEMENTS				
4.1 MISE EN ŒUVRE DE RIDES DE BLOCS	to	1050	25,00	26 250,00
4.2 TERRASSEMENT EN DEBLAI (y compris tri des matériaux et stockage temporaire)	m ³	8250	15,00	123 750,00
4.3 MISE EN PLACE DE MATERIAUX ALLUVIONNAIRES	m ³	1850	12,00	22 200,00
4.4 MISE EN PLACE DE MATERIAUX ARGIL-TERREUX	m ³	2200	12,00	26 400,00
4.5 MISE EN PLACE DE FILM SYNTHETIQUE	m ²	720	2,00	1 440,00
4.6 PLANTATION D'ARBUSTES	U	500	3,00	1 500,00
4.7 ENSEMENCEMENTS	m ²	10 000	1,00	10 000,00
Total 4 : Mise en œuvre des aménagements				211 540,00
5 GARANTIE ET SUIVI DES AMENAGEMENTS (1ère année de végétation, soit jusqu'à réception)				
5.1 GARANTIE ET SUIVI DES ARBUSTES	U	500	3,00	1 500,00
5.2 GARANTIE ET SUIVI DES ENSEMENCEMENTS	m ²	10 000	1,50	15 000,00
Total 5 : Garantie et suivi des aménagements				16 500,00

**Restauration de la continuité écologique
et restauration physique du Valère : Secteur de Saint-Bonnet-de-Valclérieux**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Numéro et intitulé du poste	Unité	Quantité	Prix HT unitaire	Montant HT
RECAPITULATIF				
1 - Travaux préliminaires				36 250,00
2 - Travaux forestiers				50 500,00
3 - Fourniture de matériaux et végétaux				64 925,00
4 - Mise en œuvre des aménagements				211 540,00
5 - Garantie et suivi des aménagements				16 500,00
Total H.T :	Restauration de la continuité écologique et restauration physique du Valère Secteur de Saint-Bonnet-de-Valclérieux			379 715,00
TVA 20,0 %				75 943,00
Total T.T.C. :	Restauration de la continuité écologique et restauration physique du Valère Secteur de Saint-Bonnet-de-Valclérieux			455 658,00