irh ingénieur conseil membre d'Antea Group	**Etude diagnostique de systèmes d'assainissement** **Commune des Halles** **Fiche action - Proposition de travaux**	Monts du Lyonnais Communauté de communes

Affaire n°	RHAP 210468	**Fiche action F**	**Priorité :**	Priorité 2

Reprise des branchements EP sur le réseau EU Grande Rue

Diagnostic de la situation actuelle

Des tests à la fumée ont été réalisés sur le centre Bourg des Halles confirmés par des tests au colorant. Ainsi, il a été identifié 4 potentiels branchements EP raccordés au réseau EU.

Gain attendu	**Description des travaux**
Diminution de la surface active de la commune	- Deconnection du réseau EP du réseau EU

	Caractéristique/Description	**Plus value**	**Unité**	**Chiffrage**	**Quantité**	**Total (HT)**
Reseau EP	Deconnection des branchements EP et rconnexion au réseau EP	-	Unité	1 000 €	4	**4 000 €**
				Somme € HT - Part Communale		**4 000 €**
				Etudes diverse	**20%**	**800 €**
				Total investissement public avec Etudes diverses - Part communale		**4 800 €**

Plan