

Commune	Roisey	Priorité 3	Fiche action n°	1	Plan des travaux		
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif			
Le reseau de collecte du secteur 6 de Roisey (route de l'aucize/route de Brossin) est actuellement en unitaire.			Description des travaux				
			Création d'un réseau eaux usées : - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 384 ml. - Création d'un exutoire EP sur 110 ml en DN 300 avec connexion sur le réseau EP à créer sur la commune de Bessey (puis ex sur BES-RPE-26) - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privatifs (20). Environ 50 EH				
Gain attendu							
Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Et élimination de 3,6 m3/j d'ECPP							
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total
Canalisation EU	200	Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale)	100.00 €	unité	180 €	304	85 120 €
Canalisation EU	200	-	-	ml	180 €	80	14 400 €
Canalisation EP	300	-	-	ml	230 €	110	25 300 €
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	20	20 000 €
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant	Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	3	3 000 €
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau	déconnecter le réseau existant		Unité	5 000 €	3	15 000 €
Total	Total investissement public					162 820 €	
	Montant part eaux usées avec Etudes diverses					20%	32 564.00 €
	Total investissement public avec Etudes diverses					20%	195 384 €

Localisation: Roisey - Route de Brossin

© 2016 Google

Légende:

Réseau UN existant : —

Réseau UN existant transformé en EP : —

Réseau EU a créer : —

Réseau EU existant : —

Réseau EP à créer : —

Légende:

Réseau UN existant :
 Réseau UN existant transformé en EP :
 Réseau EU à créer :
 Réseau EU existant :
 Réseau EP à créer

