

		Commune du Bessat					PRIORITE	ACTION
		Etude diagnostique et zonages des eaux usées et des eaux pluviales					P2	2
		Fiches Action						

Nom	Réhabilitation d'un tronçon du collecteur du chemin de la Travarie		
Objectifs			
→ Réduction des eaux claires parasites permanentes			
Diagnostic de la situation actuelle			
Les ITV réalisées en 1997 sur ce secteur montre la présence de nombreux défauts sur une centaine de mètres : - Infiltration au droit du regard n°32 ; - Infiltration ; - Racines ; - Défauts de jointure - Contrepente.			

Description de l'aménagement		
Il est préconisé le remplacement du collecteur sur 100 m en 400 mm béton.		
La réfection de la voirie en enrobé est prise en compte.		

Gains escomptés		
Réduction des eaux claires parasites permanentes	Non quantifiable	

Coût d'investissement	Qté	Montant (€ HT)
Fourniture et pose de canalisation en Béton à une profondeur < 1,3 m de 400 mm	100 m	30 000 € HT
Suppression de la canalisation en place	100 m	7 000 € HT
Réfection de voirie en enrobé	150 m²	9 000 € HT
TOTAL		46 000 € HT
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus (10 %)		4 600 € HT
TOTAL		51 000 € HT

Coût d'exploitation	Montant (€ HT)
Curage des réseaux (15 % du linéaire total/an)	20 € HT
TOTAL	20 € HT/an

Indicateurs et ratios	Montant (€ HT)
Sans objet	

Localisation géographique



Localisation des aménagements

