

CE Berre - Tableau synthèse des solutions

Nom	Propriétaire	MOA Pressenti	Proposition	Cout étude	Cout travaux	Coûts "cachés"		TOTAL prévisionnel (€ HT)
Barrage de la réserve africaine de Sigean	Réserve Africaine de Sigean	Réserve Africaine de Sigean	RMR	22 500,00 €	85 000,00 €			107 500,00 €
			RF	14 500,00 €	51 000,00 €	Reprise du pied de l'enrochement RG	20 000,00 €	85 500,00 €
			Eff	41 500,00 €	7 000,00 €	Solution alternative pour le pompage de la réserve (pompage 20m maxi)	100 000,00 €	148 500,00 €
Barrage du hameau du lac	M Malquier	M Malquier	RMR	21 500,00 €	158 000,00 €			179 500,00 €
			Eff	77 500,00 €	24 000,00 €	Solution alternative de pompage (pompage 20 m maxi) (Géotech) Reprise potentielle des fondations du pont départemental (palplanches)	280 000,00 €	381 500,00 €
Barrage de villefaise	ASA du Lac	ASA du Lac	PAB	17 000,00 €	251 000,00 €			268 000,00 €
			RAM	60 000,00 €	166 000,00 €	Reprise potentielle des réseaux EU et Elec souterrains (fonçage)	120 000,00 €	346 000,00 €
			Eff	78 500,00 €	28 000,00 €	Solution alternative de pompage (pompage 20 m maxi) Reprise potentielle des réseaux EU et Elec souterrains (fonçage) Etude recherche pompage alternatif (essais de pompage + recherches de site)	250 000,00 €	356 500,00 €
Seuil de fond la STEP	Mairie de Portel des Corbières	Mairie de Portel des Corbières : Effacement du seuil Le Grand Narbonne : Fonçage EU	Eff	12 000,00 €	6 000,00 €	Fonçage EU+AEP (solution 1 sans passer le pont)	230 000,00 €	248 000,00 €
Barrage des Campets	M. Montanie (Domaine de Gléon)	Syndicat de la Berre	Eff	6 500,00 €	6 000,00 €			12 500,00 €
			Eff partiel	7 500,00 €	5 000,00 €			12 500,00 €
Barrage de la Muscadlière	M. Montanie (Domaine de Gléon)	M. Montanie (Domaine de Gléon)	Eff	11 000,00 €	6 000,00 €			17 000,00 €
Gué de gléon	Domaine de Haut Gléon	Domaine de Haut Gléon	PB	12 500,00 €	33 000,00 €			45 500,00 €
			GC	17 500,00 €	79 000,00 €			96 500,00 €
			RF	12 500,00 €	42 000,00 €			54 500,00 €
			Eff	9 000,00 €	9 000,00 €	Pont : Solution alternative pour l'accès à l'habitation	250 000,00 €	268 000,00 €
Barrage de ripaud sur la berre	M. Montanie (Domaine de Gléon)	M. Montanie (Domaine de Gléon)	RAM	13 000,00 €	121 000,00 €			134 000,00 €
			Eff	38 500,00 €	16 000,00 €	Solution alternative de pompage (pompage 20 m maxi)	100 000,00 €	154 500,00 €
Gué aval la meillère	Commune de Villesèque-des-Corbières	Le syndicat pour la Commune de Villesèque-des-Corbières (propriétaires privés en RG)	GC	16 500,00 €	95 000,00 €			111 500,00 €
			Eff	9 500,00 €	10 000,00 €	Solution alternative d'accès aux parcelles agricoles depuis l'habitation (accès via des parcelles privées, coût hors acquisition) : création chemin empierré	20 000,00 €	39 500,00 €
Barrage du chateau de bonnafous	Commune de Villesèque-des-Corbières	Commune de Villesèque-des-Corbières	PAB	17 500,00 €	284 000,00 €			301 500,00 €
			Eff	100 000,00 €	47 000,00 €	Reprise potentielle des fondations des murs en RD (palplanches) Reprise potentielle de la ligne téléphonique souterraine (fonçage)	1 100 000,00 €	1 247 000,00 €
			Arasement et RMR	83 500,00 €	249 000,00 €	Reprise potentielle de la ligne téléphonique souterraine (fonçage)	80 000,00 €	412 500,00 €
Gué de la cresse	Commune de Villesèque-des-Corbières	Le syndicat pour la Commune de Villesèque-des-Corbières (propriétaires privés en RD et en RG)	GC	16 500,00 €	113 000,00 €			129 500,00 €
			Eff	12 000,00 €	14 000,00 €	Pont : Solution alternative d'accès à l'habitation Reprise potentielle de la ligne téléphonique souterraine (fonçage)	500 000,00 €	526 000,00 €
Barrage de cascatal	Commune de Cascatal	Commune de Cascatal	PAB	17 000,00 €	329 000,00 €			346 000,00 €
			Vanne de fond	14 000,00 €	102 000,00 €			116 000,00 €
			Eff	35 000,00 €	52 000,00 €	Reprise potentielle des fondations du pont amont (Palplanches)	240 000,00 €	327 000,00 €
Seuil du pont de Saint Barrou	Commune de Saint-Jean-de-Barrou	Commune de Saint-Jean-de-Barrou	PB	16 500,00 €	63 000,00 €			79 500,00 €
			Eff	26 500,00 €	12 000,00 €	Soutènement des murs RD (palplanches) Solution alternative pour la traversée des poids lourds	550 000,00 €	588 500,00 €

RMR = Rampe à Macro Rugosité

RF = Rampe de Fond

Eff = Effacement

PAB = Passe à Bassins

GC = Cadres

PB = Pré-barrage

Nota : les coûts cachés sont estimés sur la base de retour d'expérience, les données des études complémentaires pourront les faire varier.