



	Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	Date de visite 29/06/2021
Fiche descriptive ressource		

IDENTIFIANT : Site de Production de PERONNAS - PUIITS 1

Informations générales				
Localisation		Plan de localisation		
Commune : PERONNAS				
Parcelle : 541				
X :	870708,3			m
Y :	6566753,7			m
Z (TN) :	246,36			mNGF
Coordonnées Lambert 93 (d'après support SIG)				
Généralités				
Type :	Forage			
Nombre de puits :	1			
Année de mise en service :	1957			
Etat général :	Bon			
Présence de pompe :	Oui			
Présence d'appareil de mesure :	Oui			
Fiche associée appareil de mesure :	Débitmètre puits 1			
Exploitant :	CA3B			
Date dernier diagnostic :	1996 - passage caméra			
Date dernière réhabilitation :	2005 - régénération des forages			
Plan de recolement :				
Carnet d'entretien :				
Télésurveillance :	Oui			
Date de la DUP en vigueur :	29/09/1998			
Avis hydrogéologue :				

Photographies de l'ouvrage	
	

Caractéristiques			
Nom de la ressource	Aquifère profond du Pliocène	Aléa (si zone inondable)	
Type de ressource	Nappe	Site classé	Non
Etat	Bon	Appareil de mesure	Débitmètre
Dispositif de soutient de la nappe		Fiche de référence appareil de mesure	Débitmètre puits 1
Accès à la parcelle	Bon	Volume anti-bélier	aucun
Ouvrage visitable	Non	Bypass	Non
Zone inondable	Non	Commentaires	-

Equipements électriques et télésurveillance			
	Présence	Etat	Commentaires
Emplacement armoire électrique	Oui	Bon	Dans le bâti
Groupe électrogène	Non		Coffret de raccordement
Système de télésurveillance	Oui	Fonctionnel	
Informations télérelevées	Oui	Débit / volume	
Communication	Oui	Filaire	
Asservissement des pompes	Oui	Niveau bas réservoir de PERONNAS	
Protection anti-foudre		-	-
Arrêt d'urgence	Oui	-	-

Arrêté de DUP		
	Présence	Commentaire
Périmètres de protection	Oui	Limite de prélèvement déterminée sur l'ensemble des puits de Péronnas
Volume horaire autorisé	266 l/s	
Volume journalier autorisé	16 000 m³/j	
Volume annuel autorisé		

Sécurité du site			
Type	Présence	Commentaires	Etat
Portail	Oui	-	Bon
Clôture	Oui	Clôture rigide	Bon
Porte	Non	-	-
Alarme anti-intrusion	Oui	-	Bon
Accès intérieur sécurisé	Oui	Tampon FOUG	Bon
Trappe / événements	Oui	Tampon FOUG	Bon
Element	Bâtiment		Ch. de vannes
Fermeture	Tampon FOUG		Tampon FOUG
Ventilation	Oui		Oui

Photos



Diagnostic du génie civil extérieur		
Element	Commentaires	Etat général
Bâtiment	-	Bon
Façade	-	Bon
Toit	-	Bon


Photos



Commentaires

Equipement de protection du personnel sur site			
Panneaux d'informations	Garde-corps anti chute	Pharmacie de premier secours	Protection risque incendie
Non	Non	Non	Non

Photo



Commentaire

Diagnostic du génie civil intérieur

Elément	Commentaires	Etat général
Bâtiment	-	Bon
Toiture	-	Bon
Eclairage	-	Non

	Photos
--	--------



Commentaires	
--------------	--

Diagnostic canalisations et robinetterie
--

Type	Matériau	Diamètre	Commentaires
Canalisation 1	Inox	150 mm	RAS
Canalisation 2	Fonte	100 mm	RAS
Robinetterie			

Commentaires	
--------------	--

Caractéristiques du groupe de pompage	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



Pompe	Débit en m3/h	HMT en m	Année	Marque	Commentaires
Pompe 1	204	28	2005	SIEMENS	Immergée UPA 250C

Commentaires	
--------------	--

Traitement	
------------	--

Type	Localisation	Régulation	État général	Commentaires
Non	-	-	-	-

Schéma de fonctionnement	
--------------------------	--



Remarques générales / Problèmes connus	
--	--