



Une ingénierie créative au service des équipements et infrastructures durables



GRONTMIJ ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES

Agence de Montpellier

Immeuble Le Genesis

Parc Eureka - 97 rue de Freyr

CS 36038 - 34060 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél : 04 67 40 90 00 – Fax : 04 67 40 90 01

DOSSIER FL34 D 0013/ FAI-MDU
VF du 10/01/2014

Sommaire

Phases I (état des lieux et diagnostic de l'impact du seuil sur le cours d'eau) à 3 (esquisses au travers de deux scénarios sur le devenir du seuil)

Liste des tableaux	4
Liste des annexes contenues au fichier des annexes	4
I DONNEES DE CADRAGE	7
I.1 LE COURS D'EAU ET SON BASSIN.....	7
I.2 PRINCIPALES STRUCTURES GESTIONNAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU.....	8
I.2.1 Le SISA ; propriétaire du seuil objet de l'étude	8
I.2.2 Le SIIVU de la Haute Siagne ; opérateur d'un site Natura 2000 et porteur du SAGE de la Siagne.....	9
I.2.3 Le SICASIL.....	10
I.2.4 L'AAPPMA « Les Pêcheurs de Basse Siagne ».....	10
I.3 SITUATION DU SEUIL DE L'ECLUSE EN REGARD DES CLASSEMENTS ET OUTILS DE PLANIFICATION RELATIFS A LA CONTINUITE ECOLOGIQUE	11
I.3.1 Classement(s) cours d'eau « migrateurs »	11
I.3.2 Le référentiel des obstacles à l'écoulement (version : 4.0)	12
I.3.3 SDAGE ET PDM.....	13
I.4 AUTRES ZONAGES CONCERNANT LE SEUIL DE L'ECLUSE ET SES ABORDS	16
I.4.1 Les Puits de la vallée de la Siagne et périmètres de protection associés.....	16
I.4.2 Le PPRI de la Basse vallée de la Siagne et les zones inondables	19
I.4.3 Le POS	21
I.4.4 Les Zones naturelles.....	23
I.5 PLAN DE GESTION PISCICOLE ET DONNEES PISCICOLES	24
I.6 OUVRAGES HYDRAULIQUES STRUCTURANTS	29
I.6.1 Ouvrages à vocation principale de production hydroélectrique	29
I.6.2 Autres ouvrages sur le cours de la Siagne et sa plaine	33
II HYDROLOGIE	40
III VERS UN CHOIX DES ESPECES CIBLES ET IMPLICATIONS POUR LA CONCEPTION D'UN DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE	42
III.1 ELEMENTS ORIENTANT LE CHOIX DES ESPECES CIBLES	42
III.2 SPECIFICITES DES ESPECES CIBLES POTENTIELLES.....	43
IV SINGULARITES DU SITE DU SEUIL DE L'ECLUSE	46
IV.1 RECONNAISSANCES DE TERRAIN	46
IV.2 CARACTERISTIQUES DU SEUIL ET DE LA PRISE D'EAU.....	48
IV.3 POINTS PARTICULIERS AUX ABORDS DU SEUIL ET DE LA PRISE D'EAU	54
IV.4 CARACTERISTIQUES DU LIT EST DES BERGES EN AMONT ET EN AVAL DU SEUIL DE L'ECLUSE.....	58
V SYNTHESE DES IMPACTS DU SEUIL SUR LE COURS D'EAU EN BASE DES SCENARIO CONCERNANT LE DEVENIR DU SEUIL.....	59
V.1 UN IMPERATIF : LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE PISCICOLE	62
V.2 LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE DU TRANSPORT SOLIDE : UNE OPTION NON PRIVILEGIEE	62
VI DECLINAISON DES SCENARIO D'AMENAGEMENT	64

VI.1	SCENARIO A : ARASEMENT PARTIEL OU TOTAL DU SEUIL DE L'ECLUSE.....	64
VI.1.1	Contours du scénario	64
VI.1.2	Déclinaison de sa mise en œuvre.....	64
VI.1.3	Evaluation de ses impacts	65
VI.2	SCENARIO B : RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE POUR LA MONTAISON DES ESPECES..	70
VI.2.1	Contours du scénario	70
VI.2.2	Contraintes présidant à sa mise en œuvre.....	70
VI.2.3	Evaluation de ses impacts	71
VI.2.4	Type d'ouvrage et principes	72
VI.3	NIVEAUX D'EAU ET PLAGE TEMPORELLE DE FONCTIONNEMENT	73
VI.3.1	Implantation du dispositif.....	74
VI.3.2	Caractéristiques géométriques sommaires et fonctionnement hydraulique	76
VI.4	COUTS DES SCENARIOS	78
VII	PHASE AVP DU SCENARIO RETENU	80
VII.1	CHOIX DU TYPE DE DISPOSITIF	80
VII.2	FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET NIVEAUX D'EAU AU DROIT DU SEUIL	80
VII.3	IMPLANTATION DU DISPOSITIF	82
VII.4	DEBITS DE LA PASSE A POISSONS ET D'ATTRAIT	85
VII.5	DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE	85
VII.5.1	Forme et dimension des bassins successifs	87
VII.5.2	Caractéristiques des cloisons, voiles et bajoyers	87
VII.5.3	Entrée hydraulique de la passe – ouvrage amont.....	87
VII.5.4	Entrée piscicole de la passe – ouvrage aval.....	88
VII.6	AMENAGEMENTS POUR L'ANGUILLE.....	90
VII.6.1	Principe de l'aménagement retenu	90
VII.6.2	Implantation	90
VII.6.3	Dimensionnement	90
VII.7	FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE LA PASSE A POISSONS.....	90
VII.8	OUVRAGES CONNEXES ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES	93
VII.8.1	Grille de protection contre les embâcles et corps flottants	93
VII.8.2	Caillebotis	93
VII.8.3	Batardeaux de maintenance	93
VII.8.4	Potence de manutention.....	93
VII.9	COUT DES AMENAGEMENTS	95
VII.10	ENTRETIEN, EFFICACITE ET SUIVI.....	97
VII.10.1	Entretien et fréquence.....	97
VII.10.2	Vérifications et réglages.....	98
VII.10.3	Suivi de l'efficacité de l'ouvrage	98
VII.11	SUITES A ENVISAGER.....	99
VII.11.1	Implantation cadastrale du seuil et identification des parcelles potentiellement concernées par l'AVP	99
VII.11.2	Eléments à caractère technique.....	101
VII.11.3	Positionnement réglementaire du projet	101

Liste des figures

Figure 1 : Positionnement du seuil de l'Ecluse sur la vallée	5
Figure 2 : Réseau hydrographique du bassin de la Siagne	8
Figure 3 : Périmètre du Site N2000	9
Figure 4 : Proposition de classement liste 2 - Alpes Maritimes	11
Figure 5 : Masses d'eau de la Siagne en aval du barrage de Tignet-Tanneron.....	14
Figure 6 : Situation des 3 puits à drains rayonnants de la vallée de la Siagne dans le réseau du SICASIL	16
Figure 7 : Exemple du PDR2	17
Figure 8 : Périmètres de protections rapprochées des 3 puits à drains rayonnants	18
Figure 9 : Extrait du PPRi de la commune de Pégomas	19
Figure 10 : Extrait du POS aux abords du Seuil de l'Ecluse	22
Figure 11 : Extrait du Plan des servitudes aux abords du Seuil de l'Ecluse	23
Figure 12 : Alose	23
Figure 13 : Barbeau méridional et Blageon.....	24
Figure 14 : ZNIEFF Plaine de la Siagne.....	24
Figure 15 : Les typologies des cours d'eau - Mise en correspondance des zonations écologiques et typologiques des cours d'eau.....	26
Figure 16 : Notation des obstacles vis-à-vis de la progression des anguilles.....	29
Figure 17 : Les usines du groupe « Siagne »	30
Figure 18 : Barrage et usine de Tanneron-Le-Tignet	32
Figure 19 : Le seuil de l'Ecluse avant 1959.....	33
Figure 20 : Localisation du seuil et des autres ouvrages avant 1959.....	34
Figure 21 : Comparaison des clichés de 1950 et 1984.....	34
Figure 22 : Implantation du « Barrage de l'Ecluse »	36
Figure 23 : Carte de la Siagne	37
Figure 24 : Panneau de sensibilisation sur les risques liés aux éclusées sur la Siagne.....	41
Figure 25 : Civelles	43
Figure 26 : Anguille	43
Figure 27 : Barbeau méridional	44
Figure 28 : Linéaires prospectés en juin 2013.....	46
Figure 29 : Implantation de la station GPS fixe.....	47
Figure 30 : Station totale (tachéomètre) profileur ADCP.....	47
Figure 31 : Vue du seuil depuis l'aval et plan masse de son implantation	48
Figure 32 : Elévation du seuil de l'Ecluse depuis l'aval.....	49
Figure 33 : Profil en travers schématisé du seuil état actuel et AVP 1964.....	49
Figure 34 : Vues des profils du seuil depuis la rive droite puis la rive gauche	50
Figure 35 : Déversement sur le seuil en février 2013	50
Figure 36 : Vues en aval immédiat du seuil puis plus éloignée où le lit ne compte plus de dépôts sableux	51
Figure 37 : Berge de rive gauche protégée par des enrochements dont le réglage a évolué au fil du temps	51
Figure 38 : Vues du plan d'eau et de la prise d'eau du Béal	53
Figure 39 : Vues du Béal vers l'amont (passerelle) puis vers l'aval (depuis l'accès carrossable).....	53
Figure 40 : Vues du Béal depuis l'accès carrossable vers l'aval puis vers l'amont (en arrière-plan l'usine AEP).	54
Figure 41 : Vues depuis le Béal vers le vallon du Friou (joutant l'usine AEP) et de sa confluence avec la Siagne à la « faveur » d'une chute partiellement franchissable	54
Figure 42 : Zone humide en rive droite en amont du seuil de l'Ecluse	55
Figure 43 : Implantation de l'ancienne conduite AEP.....	55
Figure 44 : Vues de l'ancienne conduite vers la rive droite puis vers la rive gauche.....	56
Figure 45 : Vue de l'ancienne conduite depuis l'aval.....	56
Figure 46 : Vue de l'ancienne conduite AEP.....	56
Figure 47 : Vue de l'espace récréatif (en arrière-plan l'usine AEP)	57
Figure 48 : Restaurant de l'Ecluse en rive gauche du plan d'eau du seuil de l'Ecluse	57
Figure 49 : Vue de la terrasse du restaurant de l'Ecluse, ouverte sur le plan d'eau du Seuil de l'Ecluse.....	57
Figure 50 : Linéaire à décroiser et espèces ciblées en basse vallée	62
Figure 51 : Evolution du profil en long consécutif à un dérasement du seuil.....	65
Figure 52 : Schémas des ajustements dans le remous d'un seuil après dérasement (Doyle 2003).....	66
Figure 53 : Passe à fentes verticales latérales profondes sur la cours aval de l'Hérault en travaux et en eau...72	72
Figure 54 : Vue depuis le seuil vers la zone d'implantation potentielle de la passe à poissons	75
Figure 55 : Passe à fentes verticales envisagées pour le seuil de l'Ecluse	77
Figure 56 : Segments à fonctionnement hydraulique homogènes	81
Figure 57 : Vue depuis le seuil vers la zone d'implantation potentielle de la passe à poisson.....	83
Figure 58 : Fente latérale profonde hors d'eau et en eau	87
Figure 59 : Exemple d'une anguille progressant entre les plots d'une dalle Evergreen.....	90
Figure 60 : Parcelles constituant le PPRi du PDR1.....	99
Figure 61 : Essais d'implantation du seuil sur le cadastre.....	100
Figure 62 : Extrait du POS aux abords du Seuil de l'Ecluse	100

Figure 63 : Périmètre du Site N2000 - Extrait carte 3/3.....	101
Figure 64 : L'évaluation des incidences : Mode d'emploi	102
Figure 65 : Planning indicatif de l'opération	105

Liste des tableaux

Tableau 1 : liste des ouvrages prioritaires anguilles - PLAGEPOMI	12
Tableau 2 : Ouvrages du ROE du sous bassin aval de la Siagne	13
Tableau 3 : Caractéristiques des masses d'eau cours d'eau du sous bassin aval	14
Tableau 4 : Mesures de PDM pour la masse d'eau FRDR95a	15
Tableau 5 : Caractéristiques des masses d'eau eaux souterraines du sous bassin aval	15
Tableau 6 : Etat chimique des masses d'eau eaux souterraines du sous bassin aval	15
Tableau 7 : Caractéristiques principales des puits - Coupes techniques SICASIL	17
Tableau 8 : Estimation des débits de crue de la Siagne et de la Mourachonne - PPRi	19
Tableau 9 : Vallon et affluents de la Frayère - PPRi d'Aurbeau sur Siagne	20
Tableau 10 : Liste des ZNIEFF sur la commune de Pégomas	23
Tableau 11 : Secteurs du plan de gestion piscicole de la basse Siagne	25
Tableau 12 : Opérations de pêche sur la Siagne	26
Tableau 13 : Résultats pour les stations d'études prospectées en 2002 en amont et en aval du seuil de l'Ecluse	27
Tableau 14 : Résultats pour la Siagne aval à la station de Mandelieu-La-Napoule	27
Tableau 15 : Synthèse de la répartition des espèces	28
Tableau 16 : Synthèse des caractéristiques des groupes de l'usine de Tignet Tanneron	32
Tableau 17 : Synthèse des ouvrages hydrauliques structurants	33
Tableau 18 : Récapitulatif des prélèvements agricoles depuis le Béal	38
Tableau 19 : Synthèse de périodes de migration des principales espèces piscicoles	45
Tableau 20 : Impacts du seuil sur le cours d'eau	60
Tableau 21 : Impacts du seuil sur les usages	61
Tableau 22 : Impacts du scénario A	69
Tableau 23 : Espèces cibles	70
Tableau 24 : Impacts du scénario B	71
Tableau 25 : Caractéristiques générales de la passe à poissons stade esquisse	78
Tableau 26 : Coûts estimatifs sommaires du scénario A	79
Tableau 27 : Coûts estimatifs sommaires du scénario B	79
Tableau 28 : Caractéristiques des segments homogènes du seuil	80
Tableau 29 : Niveaux du plan d'eau amont pour les débits caractéristiques et débits par segments homogènes sur le seuil	81
Tableau 30 : Niveaux d'eau amont - aval et dénivelée du seuil	82
Tableau 31 : Débits des ouvrages	85
Tableau 32 : Caractéristiques générales de la passe à poissons	86
Tableau 33 : fonctionnement hydraulique de la passe pour $Q=1m^3/s$	91
Tableau 34 : fonctionnement hydraulique de la passe pour $Q=24m^3/s$	92
Tableau 35 : Coûts estimatifs AVP pour équipement du seuil de l'Ecluse	95
Tableau 36 : Détail estimatif des coûts	96
Tableau 37 : Fréquence indicative des interventions	98
Tableau 38 : Rubriques de la nomenclature eau potentiellement concernées	104

Liste des annexes contenues au fichier des annexes

Annexe 1: Situation cadastrale du seuil de l'Ecluse
Annexe 2: ME 318 Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne
Annexe 3: Fiches de caractérisation des puits à drains gérés par le SICASIL
Annexe 4: Arrêté préfectoral du 14 juin 2006 relatif aux périmètres de protection des puits de captage de la nappe alluviale de la Siagne
Annexe 5: Autres points d'eau répertoriés sur le portail national ades et sur le site Infoterre du brgm
Annexe 6: Cartographie hydromorphologique des zones inondables - Dpt 06
Annexe 7: Znieff Plaine de la Siagne
Annexe 8: Autres sources faisant référence à l'Alose en Siagne
Annexe 9: Fiches du seuil de L'Ecluse - MRM - 2010
Annexe 10: Fichiers des levés topo bathymétriques réalisés en juin 2013.

AVANT-PROPOS

Implanté en aval du barrage hydro-électrique de Tignet-Tanneron et à environ 9 km de l'embouchure, le **seuil de l'Ecluse sur la commune de Pégomas**:

- marque l'entrée de la Siagne dans sa plaine aval à compter d'Auribeau,
- constitue le quatrième ouvrage en travers du lit du fleuve depuis la mer,
- alimente en dérivation le canal dit du Béal qui arrose la plaine agricole de la basse vallée et participe du ressuyage des terres.



Figure 1 : Positionnement du seuil de l'Ecluse sur la vallée

Source : <http://www.geoportail.gouv.fr>


Propriétaire du seuil de l'Ecluse¹, le **Syndicat Intercommunal de la Siagne et de ses Affluents (SISA)**, **doit mettre** cet ouvrage **en conformité** avec les impératifs réglementaires notamment la **continuité écologique** puisque l'obstacle est répertorié à la liste des « ouvrages prioritaires » du plan national Anguille pour l'unité de gestion Rhône-Méditerranée. Pour ce faire, le SISA s'est porté maître d'ouvrage de la présente étude qui a pour objectif :

- d'identifier les enjeux liés à l'ouvrage (enjeux écologiques, urbanistiques, patrimoniaux, hydrogéologiques, etc.),
- d'évaluer l'impact de l'ouvrage sur la continuité écologique,
- proposer des aménagements permettant de compenser les impacts de l'ouvrage et de restaurer la franchissabilité des espèces piscicoles tout en assurant la prise en compte des enjeux qui lui sont liés.

¹ Selon les sources, le seuil de l'Ecluse est aussi dénommé seuil des Moines et/ou barrage des Moines. Pour le présent dossier, il a été choisi, de concert avec le comité de pilotage, de retenir la dénomination du ROE.

Localisation géographique du Seuil de l'Ecluse

1



I DONNEES DE CADRAGE

I.1 Le cours d'eau et son bassin

■ La Siagne est un fleuve côtier qui traverse les départements des Alpes-Maritimes et du Var et matérialise partiellement leur limite interdépartementale. Elle prend sa source sur la commune d'Escragnolles à 1435 m d'altitude. Sur son parcours, long d'environ 44,5 km, elle traverse les communes de Saint-Vallier-de-thiey, Mons, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Callian, Montauroux, Le Tignet, Tanneron, Cabris, **Pégomas où est implanté le seuil de l'Ecluse**, Auribeau-sur-Siagne, La Roquette-sur-Siagne, et Mandelieu-la-Napoule avant d'atteindre la Méditerranée.

Son bassin versant, constitué aux 2/3 par les massifs karstiques, couvre une superficie de l'ordre de 520 km² ; il est délimité par :

- le massif du Tanneron au sud,
- les montagnes de Malay et du Lachens à l'ouest,
- la montagne de l'Audibergue au nord,
- les plateaux de Calern et de Caussols à l'est.

■ Proche du type torrent sur le haut bassin (pente moyenne de 3,5%), son cours adopte au sortir des gorges un style fluvial dans la plaine alluviale en aval d'Auribeau avec une pente de l'ordre de 0,9%.

Parmi ses affluents, la Frayère qui reçoit le vallon de Saint-Antoine et la Mourachonne sont à relever en sa rive gauche, respectivement en amont et en aval du Seuil de l'Ecluse.

En basse vallée et au droit du Seuil de l'Ecluse en sa rive gauche, le **Canal du Béal** intercepte des petits vallons tributaires ainsi que le vallon de Gratte - Sac avant de rejoindre la mer. Ce canal, propriété du SISA, directement lié au seuil :

- a un rôle de drainage des eaux de débordement de la Siagne à partir du confluent la Vieille Siagne,
- bénéficie du statut de cours d'eau, au sens police de l'eau, en aval de la confluence de la Meayne,
- sert à l'irrigation des terres agricoles de la basse vallée.

■ Concernant la continuité écologique, les **principaux obstacles** sur la Siagne sont représentés de l'aval vers l'amont par :

- le barrage anti-sel à Mandelieu,
- le seuil de la Fènerie,
- le pont de Pégomas,
- le **seuil de l'Ecluse à Pégomas**,
- le seuil du pont de Tanneron,
- le barrage de Tignet-Tanneron,
- les prises d'eau de Montauroux, du canal de la Siagne, et celle EDF à Escragnolles.




Figure 2 : Réseau hydrographique du bassin de la Siagne
Source : Dossier préliminaire du SAGE de la Siagne- SIIVU - Janv. 2011

1.2 Principales structures gestionnaires dans le domaine de l'Eau

1.2.1 Le SISA ; propriétaire du seuil objet de l'étude

■ Le **Syndicat Intercommunal de la Siagne et de ses Affluents (SISA)** qui rassemble l'ensemble des communes riveraines du département des Alpes-Maritimes fut constitué en 1997 suites aux grandes inondations (crue centennale) de 1994.

Dans le prolongement des actions du Syndicat Intercommunal de Défense Contre les Inondations de la Siagne (SIDCIS), qui avait pour mission la réalisation des travaux nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens, le SISA a pour objectif de « permettre une amélioration progressive des conditions de sécurité des personnes et des biens riverains de la Siagne et de ses affluents dans un contexte de développement durable ». Dans ce cadre, ses activités et compétences portent sur :

- les études et travaux contre les inondations pour la Siagne et ses affluents,
- la gestion du plan d'alerte des crues,
- l'entretien - restauration des berges du cours d'eau,
- l'aménagement paysager des berges dans le cadre de la restauration.

■ Il développe notamment :

- un programme pluriannuel d'entretien de la végétation déclaré d'intérêt général,
- le plan d'alerte et de secours via notamment un réseau de stations de mesures du SISA,
- les travaux d'urgences et le Programme d'Actions et de Préventions des Inondations (PAPI).

1.2.2 Le SIIU de la Haute Siagne ; opérateur d'un site Natura 2000 et porteur du SAGE de la Siagne

■ Le Syndicat Interdépartemental Intercommunal à Vocation Unique de la Haute Siagne regroupe 8 communes riveraines de la Siagne : Escagnolles, Saint-Vallier-de-Thiery, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Montauroux, Callian, Mons, Tanneron et Le Tignet.

Crée en 1993, il a pour mission de protéger et valoriser les patrimoines naturels et socio-culturels du territoire de ses communes membres.

■ En 2000, il fut nommé par l'Etat comme opérateur pour la réalisation des documents d'objectifs et d'application du site Natura 2000 « Gorges de Siagne » qui englobe les trois quart de la Siagne et ses deux affluents de tête de bassin.

En amont de Pégomas et du seuil de l'Ecluse, l'enjeu majeur du Document d'Objectifs (DOCOB) concerne la **préservation de l'hydrosystème** : les ressources, habitats, ripisylves, tuf et travertin, la faune et la flore aquatique. Le site compte des **espèces protégées** comme le barbeau méridional, le blageon, l'écrevisse à pieds blancs, la tortue cistude d'Europe et le cortège des espèces floristiques et faunistiques associées.




Figure 3 : Périmètre du Site N2000

Source : Arrêté du 16 mars 2010 portant désignation du site Natura 2000 gorges de la Siagne

■ Faisant suite aux préconisations du SDAGE, le SIIU s'est par ailleurs vu officiellement confier fin mars 2010, la responsabilité du portage de la démarche **SAGE Siagne** par les sous-préfectures de Grasse et de Draguignan. Le lancement officiel du SAGE est intervenu début juillet 2010 alors que l'arrêté de périmètre date de Juin 2011.

Actuellement en phase d'élaboration (juin 2013), le SAGE a donc fait l'objet d'un dossier préliminaire en janvier 2011. En préfiguration des principaux enjeux le SAGE, le dossier préliminaire identifie les points suivants:

- Améliorer la qualité de l'eau :
 - améliorer et protéger la qualité des eaux : sources, nappes, cours d'eau.
 - identifier et limiter les pollutions,
 - améliorer le traitement de la pollution,
 - maîtriser et valoriser les boues de stations d'épurations,
 - mieux informer sur la ressource pour tendre vers une meilleure qualité de l'eau et des milieux aquatiques.
- Mieux gérer la ressource en eau :
 - Trouver le juste équilibre entre préservation des milieux aquatiques et satisfaction des usages,
 - Mieux répartir l'utilisation de la ressource en eau entre les différents usages,
 - Réaliser un bilan réel des prélèvements sur le bassin versant,
 - Evaluer les besoins en eau, notamment dans les zones pouvant redevenir agricole (plaine de la Siagne),
 - Economiser l'eau, rechercher d'autres ressources,
 - Mieux informer sur la ressource pour tendre vers une économie de l'eau,
 - Mettre en place les débits réservés réglementaires.
- **Restaurer la continuité écologique des cours d'eau :**
 - Diagnostiquer et définir les actions pour améliorer la continuité biologique,
 - Améliorer le transport solide.

Concernant la continuité écologique, le dossier préliminaire précise aussi qu'« *il existe un certain nombre de seuils ou barrages posant problème pour la libre circulation des poissons, notamment pour les espèces migratrices.*

De plus, en particulier sur la Siagne, on observe une l'accumulation de matériaux (galets, graviers, sédiments, etc.) en amont des barrages et un manque de ces mêmes matériaux en aval. Cela se traduit sur le milieu aquatique par un manque d'hétérogénéité du substrat de la rivière avec notamment une diminution du nombre de frayères et donc un impact sur la reproduction piscicole. De plus, lors des crues, il n'y a plus d'action mécanique de ces matériaux qui permettaient la désincrustation des substrats dans le lit du cours d'eau ».

- Préserver et valoriser le patrimoine naturel :
 - Améliorer la qualité et la richesse des milieux,
 - Limiter la prolifération des espèces envahissantes,
 - Améliorer la gestion piscicole des cours d'eau,
 - Restaurer la continuité piscicole,
 - Réglementer et contrôler la fréquentation des sites,
 - Préserver et valoriser les zones humides.
- Mieux gérer le risque inondation :
 - Prévention des inondations (poursuivre les actions du SISA, autres actions...)
 - Identifier et contrôler les arrivées d'eaux pluviales,
 - Prendre en compte l'eau dans l'aménagement des territoires,
 - Mieux informer sur le risque inondation et sur l'aménagement du territoire

1.2.3 Le SICASIL

■ Le SICASIL est un établissement public de coopération intercommunale chargé du service public de distribution de l'eau potable constitué de l'approvisionnement, du transport et de la fourniture d'eau potable.

Alors que le SICASIL est propriétaire des installations d'adduction, de traitement et de desserte en eau potable il en a délégué la gestion, l'entretien et l'exploitation, à Lyonnaise des Eaux - Suez Les ressources en eau sollicitées pour l'approvisionnement en eau sont de trois natures distinctes :

- les eaux provenant des massifs karstiques alimentant les canaux de la Siagne et du Loup ;
- la nappe côtière de la Siagne ;
- le lac de Saint Cassien.

■ Au global, le syndicat exploite huit captages répartis dans les bassins versants de la Siagne et du Loup dont **3 champs captant proches du seuil de l'Ecluse** en amont de la confluence de la Mourachonne.

1.2.4 L'AAPPMA « Les Pêcheurs de Basse Siagne »

Sur son cours en seconde catégorie piscicole entre le Pont de Tanneron et le barrage anti-sel de Mandelieu, la Siagne est gérée par L'APPMA des Pêcheurs de Basse Siagne ».

Parmi les postes de pêche, L'Ecluse de Pégomas est ainsi distinguée au site Les Pêcheurs de Basse Siagne « *Magnifique secteur où l'on peut pratiquer bon nombre de techniques, modernes ou classiques, qui vous permettront de passer de bons moments au bord de l'eau. Un petit chemin agréable permet de longer sur près d'un kilomètre la Siagne différents faciès.*

Les secteurs profonds sont bordés par des courants rapides où bon nombre d'espèces viennent chercher leur pitance journalière. Il n'est donc pas rare de voir de très beaux bancs de gardons s'installer sur les tombants de ces postes et pour prendre les proies que le courant leur apporte.

La présence du brochet est constante. Il est conseillé de le taquiner avec des poissons nageurs peu plongeants de 10 cm environ. L'attaque est foudroyante ! Véritable coup de marteau dans la canne, affirmant la volonté de ce carnassier pour saisir sa proie.

Si vous recherchez en priorité les poissons blancs, l'amont immédiat de l'écluse est un secteur profond qui permet de pêcher notamment à la grande canne. »

1.3 Situation du seuil de l'Ecluse en regard des classements et outils de planification relatifs à la continuité écologique

1.3.1 Classement(s) cours d'eau « migrants »

■ Avant la réforme des classements de 2006, la Siagne était classée par décret au titre de l'article L432-6 du code de l'environnement sur tout son linéaire et ses affluents² mais sans arrêté déterminant la liste des poissons migrants.

« Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrants. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. »

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer ».

■ Introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques³, l'article L214-17 du code de l'environnement, réforme les classements antérieurs en les adossant aux objectifs de la DCE⁴ déclinés dans les SDAGE. Ainsi les classements en vigueur (L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un nouveau classement établissant 2 listes distinctes arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée.

Depuis ce nouveau classement, **arrêté le 3 juillet 2013**, la **Siagne** est classée pour son cours allant du **barrage de Tignet-Tanneron à la mer**⁵

- en **liste 1 « rivières à préserver »** qui constitue un outil au service du principe de non dégradation (orientation fondamentale 2 du SDAGE) et vise à interdire tout nouvel obstacle à la continuité écologique,
- en **liste 2 « rivières à restaurer »** pour les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons), et où tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.

Figure 4 : Proposition de classement liste 2 - Alpes Maritimes

Source : <http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr>



² Décret no 90-260 du 21 mars 1990 - JORF n° 71 du 24 mars 1990 page 3591

³ décembre 2006

⁴ Directive cadre sur l'eau

⁵ Sous bassin SDAGE LP_15_13, code classement L1_1021

La liste détaillée des propositions de classement soumise à la consultation précise que, parmi les 5 enjeux⁶ de classement, la Siagne est concernée par la présence d'ouvrages prioritaires grand migrateurs amphihalins, le rattachement aux bassins versants prioritaires pour la continuité biologique.

Le projet de liste d'ouvrages à traiter en liste 2 (version d'avril 2013) apporte les précisions suivantes notamment en terme d'espèces cibles" :

Code ROE	Nom de l'Ouvrage	Ouvrage prioritaire PDM	Analyse préliminaire du besoin de restauration de la continuité écologique à confirmer ou compléter par l'analyse locale		
			Ouvrage concerné	Enjeu continuité Montaison / Dévalaison / Sédiment	Espèces ciblées
ROE43171	Barrage Tignet - Tanneron	Non	Non A confirmer	/	/
ROE43159	Seuil du Pont d'Auribeau	Non	Oui à confirmer	Montaison	Anguilles et cyprinidés d'eau vive
ROE43136	Seuil de L'Ecluse	Oui	Oui	Montaison	Anguilles et cyprinidés d'eau vive
ROE43118	Seuil de Pégomas	Oui	Oui	Montaison	Anguilles
ROE43114	Seuil de la Fènerie	Non	Non A confirmer	/	/
ROE43089	Mandelieu-La-Napoule	Non	Oui à confirmer	Montaison	Anguilles

■ Le **Plan de GEstion des POissons Migrateurs** (PLAGEPOMI 2010-2014) qui s'applique plus spécifiquement aux aloses, aux lamproies et aux anguilles pour la reconquête des axes de migration, cible la Siagne comme **zone d'action prioritaire** en faveur de l'**anguille**.

Pour cet axe, la liste des ouvrages prioritaires anguilles figurant au plan de gestion national compte 2 ouvrages dont celui de Pégomas et celui de l'écluse, aussi relayés par le Grenelle de l'Environnement et le SDAGE RMC.

Code ROE	Nom de l'Ouvrage	Lot	Masse d'eau concernée	Code sous-bassin SDAGE	Coordonnée X_L93	Coordonnée Y_L93	Grands migrateurs concernés
ROE43118	Seuil de Pégomas	1	FRDR95a	LP_15_13	1017185.51	6284565.15	Anguille
ROE43136	Seuil de L'écluse	1			1016290.51	6284964.19	Anguille

Tableau 1 : liste des ouvrages prioritaires anguilles - PLAGEPOMI

1.3.2 Le référentiel des obstacles à l'écoulement (version : 4.0)

Le tableau suivant présente les ouvrages identifiés au référentiel des obstacles à l'écoulement. Pour le cours de la Siagne allant du barrage de Tignet-Tanneron à la mer, 5 obstacles sont inventoriés ; le seuil de l'Ecluse étant le quatrième obstacle à compter de l'embouchure.

⁶ Présence d'ouvrages prioritaires grand migrateurs amphihalins / liens fonctionnels à restaurer / renforcement de la connectivité entre des réservoirs biologiques et des masses d'eau cibles / bassins versants prioritaires pour la continuité biologique / bassins versants prioritaires pour le transport sédimentaire.

Masse d'eau		Code ROE	Commune	XL93	YL93	Alt m	Type - Usage (s)	Passe à poissons	Ouvrage Grenelle
La Siagne	FRDR95b	ROE43089	MANDELIEU-LA-NAPOULE	1018641.73	6280168.29	5	Seuil en rivière - AEP + Stabilisation du profil , lutte contre l'érosion	N	
	FRDR95a	ROE43114	LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE	1017376.57	6283876.134	10	Seuil en rivière - AEP + Stabilisation du profil , lutte contre l'érosion	N	
		ROE43118	PEGOMAS	1017185.8	6284564.662	10	Radier pont - Stabilisation du profil , lutte contre l'érosion	N	O
		ROE43136	PEGOMAS	1016290.79	6284963.712	15	Seuil en rivière- Agriculture (irrigation, abreuvement) + AEP	N	O
		ROE43171	LE TIGNET	1013177.39	6286305.063	28	Barrage poids: Hydro électricité + AEP	N	
La Mourachonne	FRDR11997	ROE58251	PEGOMAS	1017281.31	6284823.646	15	Barrage mobile		N
		ROE58780		1017234.19	6284787.647	15	Radier pont		N
		ROE58252		1017657.38	6286334.33	32	Barrage-poids des Gorges - Inconnu		N
		ROE58253	MOUANS-SARTOUX	1017830.19	6286634.406	46	Barrage-poids gorges mourachonne	N	N
		ROE58254		1018338.66	6287563.882	60	Barrage-poids - prise canebiers	N	N
		ROE58779		1018874.93	6287742.097	69	Seuil en rivière - Passerelle		N
		ROE58255	GRASSE	1019130.56	6290760.942	126	Seuil en rivière		N
		ROE58256		1019156.76	6290936.919	130	Seuil en rivière		N
		ROE58755		1018935.99	6291484.766	139	Seuil en rivière		N
Ruisseau le Riou	FRDR10001	ROE58752	AURIBEAU-SUR-SIAGNE	1016033.93	6286403.511	24	Seuil en rivière		N
		ROE45234		1015789.13	6287509.229	51	Seuil en rivière	N	N
		ROE45235		1015523.15	6288018.28	79	Barrage	N	

Tableau 2 : Ouvrages du ROE du sous bassin aval de la Siagne

I.3.3 SDAGE ET PDM

■ Pour les eaux superficielles le SDAGE cible 13 masses d'eau sur le bassin Siagne de dont 12 masses d'eau naturelles et une MEFM sur le cours aval.

Pour la masse d'eau intéressant le site du seuil de l'Ecluse (FRDR95a - La Siagne du barrage de Tanneron au parc d'activité de la Siagne), l'objectif de bon état écologique est fixé à 2015 sachant que son état écologique est réputé moyen pour 2009 alors qu'elle bénéficie d'un bon état écologique.

Cloisonnée par l'aménagement de Tanneron-Tignet en amont, cette masse d'eau naturelle reçoit en sa rive gauche deux autres masses d'eau tributaires:

- le ruisseau du Riou ou Frayère d'Auribeau (aussi dit La Frayère en référence à la carte IGN) environ 770 m en amont du site du seuil de l'Ecluse,
- La Mourachonne à environ 1 kilomètre en aval.

Alors que la Frayère d'Auribeau présente les mêmes caractéristiques d'états et d'objectif que la Siagne, La Mourachonne se démarque avec un état écologique médiocre en 2009 et un mauvaise état chimique. De la sorte, l'objectif du bon état y est différé à l'horizon 2027.

Restauration de la continuité écologique du seuil de l'Ecluse sur la Siagne à Pégomas -SISA




Figure 5 : Masses d'eau de la Siagne en aval du barrage de Tignet-Tanneron
Source : <http://carmen.carmencarto.fr>

Caractéristiques des masses d'eau au droit et au voisinage du seuil des Moines												
MASSES D'EAU		STATUT	ÉTAT ECOLOGIQUE					ÉTAT CHIMIQUE				
Numéro	NOM		ETAT 2009	2009 : NC	OBJ. BE	MOTIFS DU REPORT : CAUSES ET PARAMETRES		2009 : ETAT	2009 : NC	OBJ. BE	MOTIFS DU REPORT : CAUSES ET PARAMETRES	
FRDR95a	La Siagne du barrage de Tanneron au parc d'activité de la Siagne	MEN	MOY	1	2015			BE	2	2015		
FRDR95b	La Siagne du parc d'activité de la Siagne à la mer	MEFM	MED	3	2015			MAUV	3	2021	FTr	Autres polluants
FRDR10001	ruisseau le riou	MEN	MOY	1	2015			BE	2	2015		
FRDR11997	rivière la mourachonne	MEN	MED	2	2027	FTr	param. génér. qual. phys-chim./flore	MAUV	3	2021	FTr	Autres polluants

Statut		Etat écologique		Eta chimique		Causes du motif du report	
MEN	Masse d'eau naturelle	TBE	Très bon état	BE	Bon état	FTr	Faisabilité technique
MEFM	ME fortement modifiées	BE	Bon état	MAUV	Etat mauvais		
Niveau de confiance de l'état évalué		MOY	Etat moyen				
1	Faible	MED	Etat médiocre				
2	Moyen	MAUV	Etat mauvais				
3	Fort						

Tableau 3 : Caractéristiques des masses d'eau cours d'eau du sous bassin aval
Source : <http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/synthese>

En lien avec les mesures visées au Programme de mesure du SDAGE adopté fin 2009 et l'objet du présent dossier, viennent notamment pour la ME FRDR95a les mesures 3C11 et 3C12 dont les libellés sont donnés en suivant.

Problèmes et mesures du Programme De Mesures			
Libellé problème	Code mesure	Libellé mesure	Description mesure
Gestion locale à instaurer ou développer	1A10	Mettre en place un dispositif de gestion concertée	La mise en place une démarche de gestion concertée sur le périmètre pertinent est ciblée sur les secteurs identifiés à enjeux, afin d'améliorer l'organisation des acteurs de l'eau, de développer un partenariat local ou supra local voire transfrontalier, de prendre en charge certains transferts de gestion (ex. Domaine Public Maritime). L'efficacité de cette mesure repose sur la mise en place d'une structure de gestion et d'une équipe d'animation, ou le cas échéant, sur des démarches ou structures en place autres que les SAGE et contrats de milieu
Altération de la continuité biologique	3C11	Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison	Une étude de définition et de faisabilité est nécessaire pour définir l'action à mettre en œuvre au niveau local.
	3C12	Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison	Une étude de définition et de faisabilité est nécessaire pour définir l'action à mettre en œuvre au niveau local.
Menace sur le maintien de la biodiversité	6A03	Contrôler le développement des espèces invasives et/ou les éradiquer	Cette mesure vise à agir pour ne pas laisser l'espèce invasive s'installer et/ou se développer. Elle doit être associée à des actions de prévention : organisation des usages, lutte contre la pollution, ...
Déséquilibre quantitatif	3A10	Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)	Cette mesure doit conduire à déterminer des débits seuils (débit d'objectif d'étiage DOE et débit crise renforcée DCR) ou des niveaux seuils permettant d'assurer un renouvellement des nappes sur un cycle hydrologique (niveau piézométrique d'alerte NPA, niveau piézométrique de crise renforcée NPCR). Elle conduit à la réalisation d'études d'estimation des volumes prélevables globaux (EVPG) qui permettront d'analyser l'adéquation ressource/besoins, les relations nappe/rivière, les phénomènes d'assècs, les phénomènes de pénétration du biseau salé dans les terres ...
Déséquilibre quantitatif	3A14	Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants	Cette mesure peut notamment conduire à développer la gestion pluri-usages des grands ouvrages ou à développer le maillage entre réseaux.

Tableau 4 : Mesures de Pbm pour la masse d'eau FRDR95a

Source : <http://sierm.eaurmc.fr>

■ Pour les eaux souterraines, la masse d'eau «FR_D0_318: Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne » englobe le site (cf. annexe 2). Pour la ME FR_D0_318 C correspondant à la Siagne, l'état quantitatif et chimique n'est pas caractérisé mais l'objectif général attribué à l'ensemble est le Bon Etat pour 2015.

MASSES D'EAU		ÉTAT QUANTITATIF				ÉTAT CHIMIQUE						
N°	NOM	2009		OBJ. BE ①	MOTIFS DU REPORT ①		2009		TEND. ①	OBJ. BE ①	MOTIFS DU REPORT ①	
		ÉTAT ①	NC ①		CAUSES	PARAMÈTRES	ÉTAT ①	NC ①			CAUSES	PARAMÈTRES
FRDG318A	Nappes de la Giscle et de la Môle	?					?					
FRDG318B	Nappe de l'Argens	?					?					
FRDG318C	Nappe de la Siagne	?					?					
FRDG318	Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne	MED		2015			BE			2015		

Tableau 5 : Caractéristiques des masses d'eau eaux souterraines du sous bassin aval

Source : <http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage>

Pour cette ME, les résultats de l'état des eaux souterraines⁷ sur les sites de surveillance de la masse d'eau s'avèrent à hauteur de bon état pour l'ensemble des points de 2008 à 2011 dont celui de Pégomas.

Stations de mesures de la qualité		Etat chimique					
Code et nom station	Prog. surv.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
09995X0086/PDR7 1906090001 PUIITS DE PEGOMAS PDR7	Oui	MED	BE	BE	BE	BE	BE
10475X0046/F 1983042003 PUIITS DE LA MOLE - RAYOL	Oui	BE	BE	BE	BE	BE	BE
10247X0175/F 1983099001 PUIITS LE VERTEIL PAD1	Oui	BE	MED	BE	BE	BE	BE

Tableau 6 : Etat chimique des masses d'eau eaux souterraines du sous bassin aval

Source : <http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage>

⁷ Nitrates, Pesticides, Métaux, Solvants chlorés

1.4 Autres zonages concernant le Seuil de l'Ecluse et ses abords

1.4.1 Les Puits de la vallée de la Siagne et périmètres de protection associés

■ D'amont en aval, trois puits à drains rayonnants : PDR2, PDR1 et PDR7 ont été construits dans la plaine de la Siagne pour soutenir les canaux du Loup et de la Siagne en été, ou en cas de défaillance de l'un d'entre eux.

En service depuis 1966, ils sont implantés sur deux communes : Auribeau-sur-Siagne (PDR2), Pégomas (PDR1 et PDR7), en rive gauche de la Siagne et s'intègrent comme suit dans le réseau de production/traitement géré par le SICASIL. L'eau pompée sur le PDR 7 est traitée à l'usine de La Roquette-sur Siagne, celle des PDR 1 et 2 à l'usine d'Auribeau mais une partie est déviée vers La Roquette sur Siagne.




Figure 6 : Situation des 3 puits à drains rayonnants de la vallée de la Siagne dans le réseau du SICASIL
Source : SICASIL

Alors que les prélèvements dans la **nappe libre** de la Siagne sont peu nombreux à l'échelle de la Basse vallée, le plus important site de pompage est situé aux abords de la zone du seuil de l'Ecluse au travers de puits à drains rayonnants de très forte capacité.

En été (juillet août), Ils sont fortement⁸ sollicités (jusqu'à 500 l/s en continu soit 1 350 000 m³/mois) mais les débits prélevés sont assez variables (3 à 7 Mm³ soit 100 à 220 l/s) sur l'ensemble de l'année.

⁸ Gestion de la nappe alluviale de la Siagne ; Chantelus Met Desplanques T ; Master 2^{ème} année Gestion de projets Hydrotechnologiques & environnementaux

Sur la base de données piézométriques des pompages sur 4 années, le document référencé en bas de page indique aussi que le volume annuel a atteint 4 258 416 m³ en 2003 (Q moyen 135l/s) débit maximum mensuel 600 000 m³ en août 2003, soit 224 l/s sont très importants.

A partir d'un puits central de 4 m de diamètre, qui descend **entre 17 et 25 m de profondeur**, partent radialement des drains horizontaux dans plusieurs directions selon différentes longueurs et profondeurs. Ils permettent de prélever de l'eau dans la nappe alluviale (écoulement souterrain de la Siagne qui suit le cours du fleuve) via des pompes d'exploitation dont le nombre varie de 2 à 3 selon différents niveaux de profondeurs. Cette eau est naturellement filtrée à travers les alluvions sableuses et ou graveleuses du lit. Une synthèse des caractéristiques des puits est donnée en suivant alors que les fiches sources du SICASIL sont portées en annexe 3.




Figure 7 : Exemple du PDR2
Source : SICASIL

	PDR2	PDR1	PDR7
Implantation	Auribeau-sur-Siagne Section F - parcelle 257	Pégomas Section B1 - parcelle 147	Pégomas Section B5 - parcelles 843 et 844
Profondeur du puits depuis le sommet du cuvelage	28.50 m	28.30 m	17.22 m
Hauteur entre le sommet du cuvelage et le TN	2.80 m	? inf à 0.50 m	1.36 m
Nombre de drains	6	5	6
Profondeur des drains depuis le sommet du cuvelage	Max : 4 drains à 27.20 m Min : 2 drains à 20.90 m	Max : 2 drains à 26.50 m Int : 2 drains à 22.50 m Min : 1 drain à 22.30m	Max : 4 drains à 16.32 m Min : 2 drains à 14.32 m
Nombre de pompes d'exploitation	3	3	2
Profondeur des pompes depuis le sommet du cuvelage	2 à 21 m, 1 à 11 m	2 à 21 m, 1 à 15 m	1 à 13 m, 1 à 12.20 m
Niveau statique depuis le sommet du cuvelage	5.90 m	7.32 m	5.51 m

Tableau 7 : Caractéristiques principales des puits - Coupes techniques SICASIL

A présent et en cas de besoin, la nappe alluviale de la Siagne peut aussi être réalimentée à partir des lâchers d'eau depuis le barrage de Saint Cassien. En effet et suite à l'étiage 2005 qui a provoqué un assec du fleuve, des mesures techniques ont été déployées (EDF, Lyonnaise des Eaux pour optimiser la gestion de la réserve en eau du barrage de Saint Cassien. Effectués au niveau du barrage de Tanneron, les lâchers du soutien d'étiage sont en adéquation avec les besoins réels de production des puits à drains rayonnant (PDR) intégrant le respect du débit réservé du cours d'eau (500l/s) d'une part et le débit complémentaire nécessaire à l'exploitation des PDR.

■ Par arrêté préfectoral en date du 14 juin 2006, le syndicat (SICASIL) a obtenu la déclaration d'utilité publique (DUP) des **périmètres de protection des puits de captage de la nappe alluviale de la Siagne**.




Figure 8 : Périmètres de protections rapprochées des 3 puits à drains rayonnants
Source : SICASIL

En outre, cet arrêté modifie également le prélèvement autorisé, qui s'élevait antérieurement à 1650 l/s, en le rabaisant à 1250 l/s compte tenu de l'obtention de nouveaux droits d'eau à partir du système Saint- Cassien en juillet 2001.

Vis-à-vis des « conditions générales d'exercice des prélèvements », un débit de 500l/s doit être garanti en tous temps dans la Siagne à l'aval des captages et ce afin de pourvoir aux besoins du milieu et des usages situés en aval.

En outre, un **périmètre de protection immédiate** et un **périmètre de protection rapprochée** (cf. Figure 8 : Périmètres de protections rapprochées des 3 puits à drains rayonnants) propres à chacun des trois ouvrages sont établis.

Pour le PDR1, proche du Seuil de l'Ecluse, le PPI comprend les parcelles 146 à 152, et 153 partie (p) de la section B de la commune de Pégomas. Concernant le PPR, les parcelles concernées sur Pégomas sont les suivantes :

- Section D : parcelles 69 à 77, 95, 250 partie (P).
- Section B : 79 à 99, 101 à 105, 108, 109, 113, 122, 123, 124, 126 à 138, 140 à 145, 153 (p), 154 à 176, 905, 932, 964, 1247, 1248, 1311 à 1315, 1752 à 1755, 1757, 1758, 1940, 1941, 1977, 1978 et 1979.

Les prescriptions inhérentes à ces périmètres sont stipulées à l'arrêté préfectoral du 14 juin 2006 porté en annexe 4.

Pour les PPI à retenir que « toutes activités, et faits autre que ceux rendus nécessaires par le service, l'entretien, la protection et l'amélioration de l'alimentation hydraulique du fonctionnement des puits, est interdit... »

Pour les PPR, les prescriptions générales applicables mentionnent que « les activités, installations, et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaines sont interdits »

Un périmètre de protection éloigné, commun aux trois ouvrages est par ailleurs établi. Au plan géologique, il recouvre la nappe de la Siagne au-delà de la zone dans laquelle une pollution pourrait se propager jusqu'aux captages en un temps inférieur à 10 jours. Dans ce périmètre, seules la réglementation générale sera applicable, en particulier les prescriptions du règlement sanitaire départemental et les principes énumérés à l'art L211-1 du code de l'environnement.

■ Les points d'eau aussi répertoriés sur le portail national ades et sur le site Infoterre du brgm sont listés en annexe 5.

1.4.2 Le PPRI de la Basse vallée de la Siagne et les zones inondables

■ Le PPRI approuvé le 20 juillet 2003, concerne les communes de Cannes (ouest), Mandelieu-la-Napoule, La Roquette-sur-Siagne et Pégomas.

Pour la Siagne et la Mourachonne, équipée d'une station limnimétrique jaugée, les débits de crue d'occurrence décennale et centennale retenus par le PPRI sont les suivants :

Cours d'eau	Surface km ²	Q10 m ³ /s	Q10 m ³ /s/km ²	Q100 m ³ /s	Q100 m ³ /s/km ²
La Siagne	522	257	0.5	550	1.1
La Mourachonne	44.7	70	1.6	165	3.7

Tableau 8 : Estimation des débits de crue de la Siagne et de la Mourachonne - PPRI

L'extrait du plan de zonage du PPRI (2A), reporté en suivant pour la Siagne dans sa traversée de Pégomas jusqu'au pont, indique que :

- le site du Seuil de l'Ecluse, s'inscrit logiquement en zone Rouge de risque fort,
- le terrain riverain en rive gauche du lit de la Siagne en amont du seuil est aussi soumis à un risque fort,
- que l'emprise surélevée, rive gauche en aval du seuil où est implantée la station de pompage d'Auribeau-sur-Siagne n'est pas soumise à un risque inondation (zone blanche).




Figure 9 : Extrait du PPRI de la commune de Pégomas

Source : http://www2.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/accueil_ext.html?x=06_ENVIRONNEMENT/actualites_du_theme.htm

Concernant la description du phénomène d'inondation pour la crue centennale, le rapport apporte aussi les précisions suivantes :

- Secteur de la retenue de l'Isclon (ou seuil de l'Ecluse car ainsi dénommé au cadastre).

De l'amont de la retenue jusqu'au vallon de Cabrol, la vallée est encaissée et le champ d'inondation peu étendu. En crue les vitesses sont fortes et les hauteurs d'eau importantes. Les débordements en rive gauche inondent le sentier du GR21 et le chemin de l'Ecluse. La retenue de l'Isclon favorise les atterrissements ce qui provoque une élévation de la cote de fond vers l'amont.

- Du vallon de Cabrol au Pont de Pégomas.

Ce secteur marque un élargissement du champ d'expansion de la Siagne, tant en rive droite qu'en rive gauche, en raison d'une atténuation de la pente de vallée.

■ Pour la Frayère en amont du site, le PPRI de la commune d'Auribeau approuvé le 4 novembre 2004, précise qu'elle couvre un bassin versant de 45km² à sa confluence avec la Siagne drainé par les vallons suivants:

Cours d'eau	Surface km ²	Linéaire km
Le vallon des Fontaines	13	6
Le vallon de Ribes	18	11
Le vallon de Saint Antoine	8.5	6.5
Le vallon de Juan	0.35	1

Tableau 9 : Vallon et affluents de la Frayère - PPRI d'Auribeau sur Siagne

Les estimations de débits centennaux de référence s'établissent comme suit :

- La frayère à la confluence de la Siagne : 190 m³/s,
- Le Saint Antoine à la confluence de la Frayère : 38 m³/s.
- Pour la Siagne, la reconstitution par extrapolation du débit de la crue centennale au droit de la station d'Auribeau le Gabre donne un débit de 440 m³/s en sachant que cette estimation intègre l'effet de laminage induit par le barrage de Saint Cassien sans lequel le Q100 serait très supérieur à celui calculé.

Compte tenu de l'acuité des enjeux, la Frayère a fait l'objet d'importants travaux d'aménagements visant à limiter le risque.

■ La **cartographie des zones inondables** par la méthode hydromorphologique a par ailleurs aussi donné lieu à deux rapports ; l'un en date de 2005 pour la Siagne, l'autre 2006 pour la Frayère et le vallon de Saint Antoine. Les fiches correspondantes sont portées au fichier des annexes (annexe 6); En lien avec le site du seuil de l'Ecluse, elles précisent notamment les éléments suivants :

Pour la Siagne et entre Peymeinade et la mer, deux grands tronçons se distinguent :

- jusqu' à Auribeau-Sur-Siagne, la Siagne parcourt des gorges assez étroites, mais dont le fond est totalement colmaté par le plancher alluvial où prédomine le lit moyen. Le lit majeur ne peut subsister que localement à la faveur des confluences ou de méandres. Ce tronçon connaît des dynamiques importantes en termes de hauteurs d'eau et de vitesses.
- A partir de la confluence avec la Mourachonne, la vallée s'ouvre largement, et la plaine inondable atteint presque 100 m. Elle est encadrée par des versants rocheux encore abrupts

qui forment une transition très nette avec la zone inondable. Quelques axes de crue et un ancien lit de la rivière ont pu être repérés dans cette plaine alluviale qui est aujourd'hui assez anthropisée : mise en valeur agricole, implantations industrielles et remblais, et surtout traversée d'infrastructures en remblai qui constituent des obstacles au libre écoulement des eaux. La morphologie en toit de cette vallée limite les possibilités de retour au chenal principal des éventuels débordements. Un début d'inondation du lit majeur entraîne très vite une submersion d'une bonne partie de la plaine.

Pour les vallons de la Frayère et de Saint-Antoine qui font partie du réseau de tributaires secondaires alimentant la Siagne, les cours d'eau qui drainent les reliefs de la Montagne de l'Audibergue, correspondent à un faisceau de petits vallons qui trouvent leur origine dans les réseaux karstiques du plateau de Caussols, vaste entablement calcaire situé à plus de 1000m d'altitude qui domine l'agglomération de Grasse. Issus de ces reliefs, ils s'encaissent ensuite dans une unité homogène : le piedmont de l'avant pays Grassois, ensemble qui correspond à une bande de terrain Triasique (calcaires dolomitiques, cargneules, marnes) qui assure le lien entre les massifs métamorphiques du Tanneron et les formations calcaires de la Provence-orientale.

Dans ce type de substrat assez hétérogène parcouru, par un réseau de failles méridiennes, les cours d'eau sont très encaissés, et en fonction de la lithologie on peut distinguer 4 zones homogènes :

- Tout à l'amont de leurs bassins versants ils présentent un profil en V incisant les formations marneuses du Keuper où les pentes sont fortes et le ruissellement prédomine sur ce substrat imperméable.
- Puis, au contact des faciès dolomitiques fracturés, leur vallée s'élargit et ils prennent l'aspect de vallons à fond plat (secteur des Basses Ribes sur la Frayère ; la Tourache sur le Saint-Antoine). C'est dans ces secteurs que s'est développé de l'urbanisation en fond de vallée (en particulier des activités industrielles sur la Frayère).
- Le contact avec le socle cristallophyllien se fait au niveau du massif de Peygros contourné par la Frayère ; il se traduit par un net resserrement des deux vallées en gorges étroites et sinueuses.
- Enfin, sur la partie basse, les deux vallons confluent dans la dépression d'Auribeau sur Siagne qui correspond à un petit bassin d'effondrement colmaté par des dépôts marins Pliocènes (sables argileux, graviers et galets), ensemble de formations tendres où les cours d'eau ont pu dégager une plaine alluviale conséquente, fermée à l'aval par le verrou rocheux d'Auribeau au droit de la confluence avec la Siagne.

Ces études ne font pas mention d'éléments concernant le seuil en lien avec l'enjeu inondation.

I.4.3 Le POS

La commune de Pégomas est dotée d'un **POS déjà ancien et approuvé le 19 mai 1988**; aussi les éléments sont à considérer avec prudence en particulier les servitudes « réseaux et périmètres de protection » qui peuvent ne pas être d'actualité.

■ Pour les éléments du zonage, l'extrait suivant indique que le Seuil de l'Ecluse, non matérialisé sur le plan, s'inscrit en zone naturelle protégée ND dans un **sous-secteur NDa dit «de protection totale »**.

En outre les abords de la Siagne, notamment au droit et en aval du seuil, comme le massif qui la domine rive droite sont distingués par un **espace boisé classé ou à créer**.

■ Une révision du POS est en cours.




Figure 10 : Extrait du POS aux abords du Seuil de l'Ecluse
Source : Service urbanisme de la commune de Pégomas

■ Vis-à-vis des servitudes d'utilité publique, et outre la zone inondable, le PLU ne relève pas d'élément particulier.




Figure 11 : Extrait du Plan des servitudes aux abords du Seuil de l'Ecluse
Source : Service urbanisme de la commune de Pégomas

I.4.4 Les Zones naturelles

■ La commune d'implantation du Seuil de l'Ecluse, compte trois Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.

Type et code Znieff	Nom	Superficie (ha)	Communes
I 06-100-157	Charmaies et cours moyen de la Siagne	75,24	PEGOMAS; PEYMEINADE; LE TIGNET; AURIBEAU-SUR-SIAGNE
II 06-102-100	Plaine de la Siagne	74,21	MANDELIEU-LA-NAPOULE; PEGOMAS; LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE; CANNES
II 06-105-100	Forêts de Peygros et de Pégomas	692,12	GRASSE; MOUANS-SARTOUX; PEGOMAS; PEYMEINADE; LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE; AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Tableau 10 : Liste des ZNIEFF sur la commune de Pégomas
Source : <http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/>

Deux ZNIEFF sont délimitées sur le cours d'eau dont celle dite « **Plaine de la Siagne** » qui concerne le site du Seuil de l'Ecluse. La carte et la fiche suivante en retrace les spécificités.

Vis à vis des **espèces déterminantes** qui sont au nombre de 8 pour cette ZNIEFF, on notera que la seule espèce de poissons retenue est représentée par l'**Alose fallax** (Alose feinte) avec mention de « reproduction faible ». La fiche descriptive portée en annexe 7 est suivie en annexe 8 d'une liste d'autres sources qui mentionne l'Alose en Siagne.

Figure 12 : Alose



Parmi les autres **espèces remarquables**, au nombre de 16, l'inventaire liste pour les poissons, le **Barbeau méridional** et le **Blageon** avec pour chacun, la mention de « reproducteur ».



Figure 13 : Barbeau méridional et Blageon




Figure 14 : ZNIEFF Plaine de la Siagne

Source : <http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/>

■ Le seuil de l'Ecluse se situe à moins de 1km de la limite aval du périmètre du Site N2000 (gorges de la Siagne) évoqué au I.2.2 Le SIIUV de la Haute Siagne ; opérateur d'un site Natura 2000 et porteur du SAGE de la Siagne.

1.5 Plan de gestion piscicole et données piscicoles

■ Elaboré par l'AAPPMA des Pêcheurs de Basse Siagne, en conformité avec les orientations départementales, le plan de gestion piscicole prévoit les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles.

Correspondant au contexte Y55.15 ID du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles des Alpes Maritimes (PDPG) réalisé en 2002 et actualisé en 2005, **la basse Siagne comprend deux secteurs** caractérisés comme suit et sachant que le site du Seuil de l'Ecluse se situe quasiment à la charnière entre les deux secteurs (2 km m en aval du pont de Tanneron).

Basse Siagne	Secteur 1	Secteur 2
Limite amont / aval	Barrage de Tanneron / Pont de Tanneron	Aval Pont de Tanneron / Limite de salure des eaux (pont de A8)
Catégorie piscicole	1 ère	2 eme
Domaine piscicole	salmonicole	cyprinidés
Espèce repère	Truite Fario	Brochet (selon le dossier préliminaire du SAGE)
Longueur	2 km	13 km
Largeur moy étiage	6 m	12 m
Affluents	Quelques vallons (vallon des Monges) à sec la plupart du temps	Mourachonne (6,2 km) Frayère (5 km)
Peuplement piscicole	Blageon, Truite, Vairon, anguille	Anguille, Blageon, Chevesne, truite, Barbeau Méridional, Vairon, Carpe commune et miroir, Brochet, perche, Brème, Carassin, gardon, rotengle, perche soleil, ablette, tanche Présence de sandres, black-bass, amour, silures signalés
Ecoulement	Secteur en débit réservé soumis à des variations de débit dues aux restitutions du lac de Saint Cassien au barrage du Tignet-Tanneron	
Observation frayères 2005 à 2007	Aucune frayère à truite.	Observations des frayères
Mesures de gestion	Propice à la vie salmonicole repeuplé en alevins et en truitelles fario	Pas de déversements de salmonidés hors mis en truites arc en ciel Plan de déversement de poissons typiques de 2eme catégorie piscicole

■ Pour les affluents du secteur 2, en seconde catégorie piscicole, auquel se rattache le Seuil de l'Ecluse, les éléments suivants sont aussi à considérer :

	La Frayère (en amont du Seuil de l'Ecluse)	La Mourachonne (en aval du Seuil de l'Ecluse)
Longueur	5 km	6.2 km
Peuplement piscicole	chevesne, barbeau méridional, gardons, rotengle, goujon Prise de truites fario et truites arc en ciel signalées	chevesne, le barbeau méridional, les gardons et le rotengle
Mesures de gestion	Pas de déversement piscicole	

Tableau 11 : Secteurs du plan de gestion piscicole de la basse Siagne

Source : <http://pecheursursiagneblogfr.unblog.fr/plan-de-gestion-de-la-basse-siagne/>.




Figure 15 : Les typologies des cours d'eau - Mise en correspondance des zonations écologiques et typologiques des cours d'eau
Source : <http://www.onema.fr>

■ Sur la période 2002 à 2011, la Siagne a fait l'objet d'inventaires en 7 stations dans le cadre du réseau de surveillance (2 stations) ou d'études.

Nom de la commune	Code station ONEMA	Date	Nom de la station	Méthode et mode de prospection		Objectif de la pêche
Mandelieu-La-Napoule	06060111	28/09/2011	Les Stades	Stratifiée par Points (grand milieu)	En bateau	Réseau de surveillance
		29/09/2009				
		13/09/2007				
Pégomas	06060060	19/07/2002	Aval pont Pégomas	ambiances	A pied	Etude
Auribeau-sur-Siagne	06060059	19/07/2002	Gabre	complète	A pied	Etude
Le Tignet	06060011	05/09/2001	Pont des Veyans	complète	A pied	Etude
Saint-Cezaire-sur-Siagne	06060045	17/07/2006	Rasclaou	complète	A pied	Réseau de référence
		11/07/2005				
		18/07/2002				Etude
		05/09/2001				
	06060010	04/09/2001	Amt conf Siagnole de mons	complète	A pied	Etude
	06060044	04/09/2001	Pont suspendu (canal Belletrud)	complète	A pied	Etude

Tableau 12 : Opérations de pêche sur la Siagne
Source : <http://www.image.eaufrance.fr>

Pour les stations encadrant le Seuil de l'Ecluse :

- l'inventaire de Pégomas en 2002 en aval du Pont fournit une indication des espèces présentes à plus de 1km en aval du site et du seuil aval proche de Pégomas,
- la station d'Auribeau-sur-Siagne indique pour la même année que précédemment les espèces effectivement présentes en amont du Seuil de l'Ecluse à plus de 2,5 km,

- la station de Mandelieu la Napoule prospectée en 2007, 2009 et 2011 en amont du pont de la RD6007 permet de caractériser et de cerner le peuplement du cours extrême aval au demeurant déjà sous influence du seuil en amont de l'A8.

Commune et code station	Surface m ²	Nom usuel de l'espèce	Code espèce	Effectif (ind.)	Masse (g)	Densité en nombre (ind./100 m ²)	Densité en masse (g/100 m ²)
Auribeau-sur-Siagne 06060059	559.45	Anguille	ANG	229	8030	40.93	1435.34
		Barbeau méridional	BAM	6	582	1.07	104.03
		Blageon	BLN	8	472	1.43	84.37
		Chevaine	CHE	2	810	0.36	144.79
		Goujon	GOU	1	42	0.18	7.51
		Ecrevisse américaine	OCL	3	18	0.54	3.22
		Perche	PER	9	288	1.61	51.48
		Truite de rivière	TRF	2	34	0.36	6.08
Pégomase 06060060	348.5	Anguille	ANG	293	12082	84.07	3466.86
		Barbeau méridional	BAM	1	14	0.29	4.02
		Chevaine	CHE	18	3942	5.16	1131.13
		Gardon	GAR	5	88	1.43	25.25
		Goujon	GOU	18	180	5.16	51.65
		Ecrevisse américaine	OCL	3	28	0.86	8.03
		Perche	PER	5	50	1.43	14.35
		Perche soleil	PES	3	16	0.86	4.59

Tableau 13 : Résultats pour les stations d'études prospectées en 2002 en amont et en aval du seuil de l'Ecluse

Date de pêche	Nom usuel de l'espèce	Code espèce	Effectif (ind.)	Masse (g)	Densité en nombre ind./100 m ²	Densité en masse (g/100 m ²)
2007	Anguille	ANG	55	5766	5.87	615.04
	Black bass a grande bouche	BBG	1	74	0.11	7.89
	Carassin	CAS	11	2452	1.17	261.55
	Carpe commune	CCO	1	904	0.11	96.43
	Chevaine	CHE	4	1487	0.43	158.61
	Gambusie	GAM	2	3	0.21	0.32
	Gardon	GAR	52	70	5.55	7.47
	Perche	PER	6	376	0.64	40.11
	Perche soleil	PES	58	778	6.19	82.99
	Tanche	TAN	1	1	0.11	0.11
2009	Carassin	CAS	3	1186	0.32	126.51
	Chevaine	CHE	71	48	7.57	5.12
	Gardon	GAR	25	354	2.67	37.76
	Goujon	GOU	3	4	0.32	0.43
	Perche soleil	PES	31	752	3.31	80.21
	Tanche	TAN	2	2260	0.21	241.07
	Anguille	ANG	21	2236	2.24	238.51
2011	Anguille	ANG	56	7218	5.97	769.92
	Carassin	CAS	1	4	0.11	0.43
	Chevaine	CHE	28	1354	2.99	144.43
	Goujon	GOU	2	2	0.21	0.21
	Ecrevisse américaine	OCL	1	4	0.11	0.43
	Perche soleil	PES	32	823	3.41	87.79
	Rotengle	ROT	1	714	0.11	76.16
	Tanche	TAN	7	1226	0.75	130.77
	Vairon	VAI	14	8	1.49	0.85
Espèce introduites indésirables						
Espèces protégées et / ou patrimoniales						

Tableau 14 : Résultats pour la Siagne aval à la station de Mandelieu-La-Napoule (code 06060111 - surface 937.5 m2)

Code espèce	Nom de l'espèce	Stations (amont > aval)			Remarques
		Auribeau 2002	Pégomas 2002	Mandelieu 2007,2009, 2011	
BLN	Blageon	O	N	N	Exclusivement représenté à Auribeau, cette espèce est caractéristique de cours d'eau à eaux fraîches, eaux courantes et à fond de graviers.
TRF	Truite de rivière	O	N	N	Les quelques truitelles recensées à Auribeau ne se retrouvent plus pour les stations aval où la typologie du milieu ne correspond plus à leur exigences
BAM	Barbeau méridional	O	O	N	Représentatif des rivières bien courantes à fonds de galets graviers le Barbeau, surtout inventorié à Auribeau, est très peu représenté à Pégomas. En aval du pont, la typologie du cours d'eau n'est en effet plus propice à son développement.
ANG	Anguille	O	O	O	Sa présence à toutes les stations atteste de sa capacité à progresser de l'amont vers l'aval en franchissant les obstacles voire en empruntant le Béal
CHE	Chevaine	O	O	O	Très fréquent en rivière de seconde catégorie, le chevesne est rencontré sur l'ensemble des stations y compris la zone inférieure de la Siagne
GOU	Goujon	O	O	O	Très sensible à la pollution de l'eau, ce petit poisson constitue un bio indicateur de la qualité de l'eau dont la présence est surtout « significative » à la station de Pégomas
PER	Perche	O	O	O	Vivant dans les eaux calmes ou ralenties des rivières, la perche est en capacité à se développer sur l'ensemble des stations
GAR	Gardon	N	O	O	Le Gardon qui apparaît à la station de Pégomas indique la transition typologique des stations avec des eaux plus calmes en aval d'Auribeau
CCO	Carpe commune	N	N	O	Observée en 2007 à Mandelieu, elle indique le caractère « type cours d'eau de plaine » de la station aval
TAN	Tanche	N	N	O	Présente dans les eaux calmes aux fonds vaseux et à végétation dense elle n'est pas observée à Pégomas mais sur la basse Siagne
ROT	Rotengle	N	N	O	Proche du Gardon il se trouve dans des eaux calmes et s'avère peu représenté sur le cours aval
VAI	Vairon	N	N	O	Petite espèce potamodrome il migre pour assurer sa reproduction de la « zone à barbeaux » vers des eaux à substrat gravillonnaire de première catégorie. En 2011 il est inventorié à Mandelieu
OCL	Ecrevisse américaine	O	O	O	introduit en Europe vers 1880, ce crustacé exotique est un indésirable qui est relevé à toutes les stations
PES	Perche soleil	N	O	O	Originaire du nord-est de l'Amérique du Nord elle aurait été introduite en 1886 comme poisson d'agrément et est classé comme nuisible en France
BBG	Black bass	N	N	O	Inventoriée en 2007 sur la station aval, cette espèce introduite n'est ensuite plus recensée par la suite
CAS	Carassin	N	N	O	Dénombrée lors des 3 inventaires cette espèce introduite est implantée sur la station aval
GAM	Gambusie	N	N	O	Réputée pour ses capacités d'adaptation remarquables, la Gambusie, aussi considérée comme une espèce nuisible et invasive est remarquée sur l'aval
	Espèce introduites indésirables				
	Espèces protégées et / ou patrimoniales				

Tableau 15 : Synthèse de la répartition des espèces

■ Concernant l'anguille, le rapport MRM 2010 ⁹ attribue une **note de 2/5** à l'ouvrage aussi dit de l'écluse (S4 en suivant). Désignant un ouvrage **franchissable mais avec risque d'impact**, cette note est inférieure à la note obtenue avec la grille ONEMA. Compte tenu des nombreuses possibilités qui s'offrent aux anguilles pour franchir l'obstacle (grande largeur du seuil), ce dernier ne peut, en effet, être considéré comme difficilement franchissable (3/5). La fiche extraite du rapport susvisé figure en annexe 9.

Concernant les autres seuils, les notes octroyées sont relayées à la figure suivante en vis-à-vis de de l'impact cumulé des ouvrages tout au long du fleuve.

⁹ Étude des conditions de migration anadrome de l'Anguille (*Anguilla anguilla*) sur les fleuves côtiers Méditerranéens Campagne d'études 2010 (Siagne, Loup, affluents du fleuve Var et côtiers Corses) Rapport Annexes




Figure 16 : Notation des obstacles vis-à-vis de la progression des anguilles
Source : Rapport MRM 2010

1.6 Ouvrages hydrauliques structurants

1.6.1 Ouvrages à vocation principale de production hydroélectrique

■ L'aménagement du bassin de la Siagne pour la **production hydraulique** fut réalisé entre 1906 et 1985 ; il s'organise autour de **3 usines** faisant l'objet de **2 concessions** accordées à Electricité De France avec :

- l'usine de la Siagne implantée sur la commune de Saint-Cézaire dont l'arrêté d'autorisation date de 1886 et le cahier des charges de la concession d'aout 2008,

- l'aménagement et l'exploitation des chutes de Saint- Cassien et de Tanneron-le-Tignet, déclarés d'utilité publique par un décret en date du 29 septembre 1964.




Figure 17 : Les usines du groupe « Siagne »
Source : Dossier préliminaire du Sage

■ Mise en service en 1906, rénovée en 1952 puis automatisée en 1972, l'**usine de la Siagne** dérive les eaux de la Siagne à une centaine de mètres en aval des sources, entre les cotes comprises entre 615,50 m NGF et 241,46 m NGF, soit une chute brute de 374 m en eaux moyennes. Son débit maximum dérivé est de 2,5 m³/s pour une puissance maximum brute évaluée à 9170 KW (puissance normale disponible de 4640 KW).

Du fait de l'aménagement de 2 bassins d'accumulation construits à flanc de montagne et alimentés par des ouvrages d'amenée puis connectés à des conduites forcées, l'usine fonctionne et au fil de l'eau et en éclusées. Une partie des eaux dérivées par le canal à ciel ouvert long de 7.7 km alimente aussi le canal de Cannes à raison de 1m³/s.

Située en rive gauche et en amont des sources et grotte de la Foux, l'usine est équipée pour un débit de 3.57 m³/s valorisé par deux groupes Pelton à axe horizontal d'une puissance unitaire de 4750 KW.

Sur la Siagne en aval de l'usine, l'ouvrage de prise d'eau est constitué d'un barrage poids déversant d'une largeur de 12m pour une hauteur de 1.6m avec une crête arasée à la cote 616,15 m NGF. Le débit réservé devant être maintenu en aval immédiat du barrage est de 2.48 m³/s.

La concession de cette usine de haute chute est effective jusqu'au 31/12/2047.

■ Le cahier des charges de la concession des **chutes de Saint- Cassien et de Tanneron-le-Tignet** précise dans son article 5 les caractéristiques des prises d'eau :

DESIGNATION de la chute.	COURS D'EAU capté.	SITUATION des barrages et des prises d'eau.	NIVEAU NORMAL des retenues.	COTE de restitution.	DEBIT MAXIMUM dérivé.	DEBIT MINIMUM laissé dans les cours d'eau
					M ³ /seconde.	Litres/seconde.
Saint-Cassien	Siagne	P. K. 26	158,50	37	16	120
	Biançon	3.800 mètres en amont du confluent de la Siagne.	147,35	37	20	30
Tanneron-le-Tignet ...	Siagne	P. K. 14,500	87	24	24	Débit restitué en pied de barrage.

La centrale de **Saint-Cassien** turbine l'eau stockée dans le barrage du même nom et la restitue dans la retenue de Tanneron-le-Tignet, située immédiatement à l'aval.

Elle dispose d'une puissance installée de 20 MW et se distingue par production annuelle 44 Millions de kWh.

Le barrage qui lui est associé se compose d'une digue en alluvion constituée d'un million de m³ de matériau. Achevé en 1966, il mesure 210 m de long et 66 m de haut. La retenue stocke 60 millions de m³ d'eau pour une superficie de 430 hectares. Elle est alimentée par les eaux du Biançon, affluent de la Siagne, et par les eaux de la Siagne. Ces dernières sont captées par la prise d'eau de Montauroux, à l'aval de Saint-Cézaire et acheminées par une dérivation constituée d'un canal et d'une galerie souterraine de 3 km.

Outre son rôle important dans la production d'électricité de l'Est de la région PACA, cet aménagement permet aussi :

- l'alimentation en eau de l'Est varois et d'une partie des Alpes-Maritimes. 16,6 millions de m³ d'eau sont dédiés à l'alimentation des villes du 06, via les ouvrages du SICASIL (Syndicat de l'eau potable du grand bassin cannois). La même quantité d'eau est à la disposition de la Société du Canal de Provence (SCP) pour répondre aux besoins en eau potable, industrielle et agricole de l'Est varois. Afin de sécuriser l'alimentation en eau du territoire, ces partenaires disposent par ailleurs d'une réserve de 10 millions de m³ accessible en cas de sécheresse.
- de participer à la régulation des crues du Biançon; Il peut stocker 10 millions de m³ supplémentaire avant surverse,
- une fréquentation touristique via le lac réputé pour la pratique de l'aviron et la pêche.

La gestion de la retenue de Saint-Cassien, qui tient compte de la fonction multi-usages de l'aménagement s'établit selon le cycle suivant:

- Durant l'automne et l'hiver : la réserve d'eau est utilisée pour produire de l'énergie et les programmes de production permettent de répondre aux besoins d'électricité en période de froid,
- A partir du mois de mars : Remplissage de la retenue pour la saison estivale et reconstitution des réserves pour garantir la sécurisation de l'alimentation en eau potable du territoire (besoins très importants durant l'été jusqu'à la fin septembre).
- Avant l'hiver et durant la période de fortes précipitations et de hautes eaux : remplissage de la retenue afin qu'elle puisse assurer sa vocation énergétique.

Un Comité de gestion de Saint-Cassien a été créé, à l'initiative des Préfectures 06 et 83. Il réunit chaque année, début mai, EDF, le SICASIL, SCP, les services de l'Etat, les représentants du Conseil régional PACA et des conseils généraux du 06 et du 83, pour faire le point sur les ressources en eau disponibles et la stratégie de gestion de la retenue.

Concernant la chute de **Tanneron-Le-Tignet en amont du seuil de l'Ecluse**, l'article 8 (II) du cahier des charges de la concession prévoit que l'aménagement comprend :

- un barrage usine implanté au PK 14,5 créant un bassin de compensation d'une réserve utile de 35.000m³,
- dans 4 de ses 6 travées le barrage comportera 3 groupes bulbes et un groupe Francis pour une puissance installée totale de 1.050 m³/s et un débit utilisé de 24 m³/s,

- une restitution directe des eaux en rivière,
- une évacuation des crues par le toit déversant de l'usine barrage capable d'évacuer 1050 m³/s sous une charge de 6 mètres correspondant à la cote 43

Pour les **obligations relatives à l'écoulement des eaux**, l'article 15 stipule que « le concessionnaire s'engage à maintenir dans la Siagne, à l'aval du barrage usine de Tanneron - le -Tignet, et dans la limite des débits naturels, les **débits minima** ci-après :*

- **1 500 l/s du 1^{er} avril au 15 octobre,**
- **1 000l/s du 16 octobre au 31 mars.**

Partant du chapitre V :

- la durée de la concession s'étant jusqu'au 31 /12 / 2041,
- le renouvellement de la concession devrait intervenir « avant le commencement de la 11 années précédant la fin de la concession ».

L'usine de basse chute accolée au barrage poids en béton (hauteur de chute de 12m) fonctionne en éclusées ; elle a une production annuelle de 9 millions de kwh. La retenue d'une surface de 8.6 ha constitue une réserve de 524 000 m³ exploitée par les 2 groupes à turbine "Kaplan caractérisés comme suit :

	Groupe principal	Groupe de restitution
Puissance (MW)	2.6	0,16
Débit (m ³ /s)	23	1,5
Remarque	Débit lié au groupe de Saint-Cassien	Fonctionne en permanence pour assurer un débit minimum en aval de l'ouvrage et dans la limite des débits naturels permettant de maintenir les débits à hauteur de: 1000 l/s du 16 octobre au 31 mars et 1500 l/s du 1er avril au 15 octobre

Tableau 16 : Synthèse des caractéristiques des groupes de l'usine de Tignet Tanneron



Figure 18 : Barrage et usine de Tanneron-Le-Tignet
Source : GEI

Nom	Type d'ouvrage	Cours d'eau	Mise en service en	Caractéristiques	Puissance installée / productibilité
St-Césaire	centrale éclusée journalière	la Siagne 2 bassins de 10 000 m ³	1906	renovée en 1952 passage de 4 groupes à 2 groupes Pelton chute: 351m	9,6 MW 46 GWh
St-Cassien	Barrage réservoir à buts multiples	Biançon + prise d'eau Siagne	1966	Digue (enrochements + noyau étanche) H: 66m L: 210m 60 hm ³	SO
	centrale éclusée	barrage St-Cassien	1966	1 groupe Francis vert. chute: 112m	18,5 MW 44 GWh
Tanneron - Le Tignet	bassin de compensation de St-Cassien	la Siagne	1986	barrage Poids 540 000 m ³	SO
	barrage-usine centrale fil de l'eau			2 groupes Kaplan chute: 12m	2,8 MW 9 GWh

Tableau 17 : Synthèse des ouvrages hydrauliques structurants
Source : <http://www.hydrelect.info/articles.php?lng=fr&pg=646t>

I.6.2 Autres ouvrages sur le cours de la Siagne et sa plaine

I.6.2.1 Le seuil de l'Ecluse ou de l'écluse (approche historique)

■ Le cliché ancien ci-contre référencé en date de septembre 1950 permet de localiser le Seuil de l'Ecluse tel qu'il était avant sa destruction provoquée par les crues intervenues lors de l'hiver 1959-1960.

Situé au droit même de la prise d'eau du canal, l'extrait suivant indique qu'il s'agissait d'un seuil de type V en travers du lit.



Figure 19 : Le seuil de l'Ecluse avant 1959
Source : <http://www.geoportail.gouv.fr/a>

Outre le pont de Pégomas, un autre seuil était aussi présent en aval et en travers du lit de la Siagne en sortie du méandre. Il n'est plus décelable à cet endroit sur les clichés récents et semble avoir été déplacé / remplacé par celui de la Fènerie sensiblement plus en aval.



Figure 20 : Localisation du seuil et des autres ouvrages avant 1959

Source : <http://www.geoportail.gouv.fr/a>

La figure suivante établit la comparaison entre l'emplacement du seuil de l'Ecluse avant 1959 et en l'état actuel. Elle illustre notamment qu'un décalage de l'ordre de 150 m vers l'aval a présidé à sa reconstruction intervenue dans les années 1965.




Figure 21 : Comparaison des clichés de 1950 et 1984


Source : <http://www.geoportail.gouv.fr>

Le cliché récent indique aussi en aval du seuil de l'Ecluse, un ouvrage en travers du lit détectable par le trait blanchâtre dans le cours d'eau. Après enquête il s'avère qu'il s'agit d'une ancienne conduite AEP à présent non exploitée (cf. IV.3 Points particuliers aux abords du seuil et de la prise d'eau).

■ **L'Avant-projet de reconstruction du «barrage de l'Ecluse»** établi par les Ponts et Chaussées, pour le Syndicat Intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne en **janvier 1964**, apporte les précisions suivantes : « *De construction très ancienne il servait d'ouvrage de retenue pour l'alimentation du canal du Béal, qui irrigue toute la plaine de la Siagne. (...). Fortement endommagé ... il n'a pu être réparé... et est actuellement complètement en ruine* »

Pour sa reconstruction, plus en aval en raison de « *l'importante érosion des rives... rendant difficile l'enracinement d'un nouvel ouvrage...un site plus favorable, pas trop éloigné...de la prise du Béal...* » a été recherché.

Les caractéristiques du barrage, celles du déversoir et de la digue de retenue qui prolonge l'ouvrage, telles qu'elles ont été définies au stade projet sont synthétisées en suivant.



■ Le descriptif du seuil établis sur la base des constats 2013 est donné au IV.2 : Caractéristiques du seuil et de la prise d'eau.

1.6.2.2 Le canal du Béal

■ Les actes notariés anciens et les documents de l'Abbaye de Lérins, retracent que d'énormes travaux de drainage ont été entrepris au XIII^e siècle par les Moines de Lérins dans la plaine de la Siagne.

Après la grande peste noire de 1348 et la guerre en Provence¹⁰, les Seigneurs établissent au XV^e siècle des chartes en vue d'installer des colonies de repeuplement des villages. Venus essentiellement de Ligurie, les immigrés apportent avec eux la culture du riz ; ils transforment alors la plaine marécageuse en la « quadrillant » de canaux d'irrigation pour faciliter la mise en eau des rizières.

Figure 23 : Carte de la Siagne
(Rapport Bosc - 1845)

Source : <http://commons.wikimedia.org>



À la fin du XV^e siècle, l'Abbaye construit le canal du Béal qui part de l'amont de Pégomas pour irriguer pour partie les communes de Pégomas, la Roquette sur Siagne, Cannes et Mandelieu la Napoule mais aussi alimenter les Moulins de l'Abadie à Cannes avant de rejoindre l'embouchure de la Siagne.

Suite à l'échec de la culture du riz¹¹ l'assainissement de la vallée fut propice à la culture du blé et de produits maraîchers qui furent ensuite pleinement valorisés vers le début du XIX^e siècle.

■ L'alimentation du Canal du Béal s'effectue à partir de la prise d'eau en rive gauche de la Siagne en amont du seuil de l'Écluse. Il s'agit d'une prise d'eau gravitaire liée au du plan d'eau formé par

¹⁰ Compagnies de Raymond de Turenne

¹¹ Interdiction au 18^eme par le service sanitaire du royaume interdit de la riziculture dont les zones humides furent source d'épidémies mortelles

le seuil, dont le prélèvement s'effectue par un canal en terre sans ouvrage de régulation en tête. Le débit entrant dans le canal dépend exclusivement du niveau du plan d'eau lui-même fonction du débit du cours d'eau.


■ Partant de l'étude des prélèvements agricoles sur le Béal de la Siagne¹², le canal du Béal alimente la majorité des exploitations agricoles situées en rive gauche de la Siagne (12 exploitations), il constitue l'unique source d'approvisionnement en eau pour 80 % des exploitations et dessert une surface irriguée de 66 ha.

Très diversifiées (maraîchages, plantes à parfums aromatiques et médicinales, arboriculture, pépinières, prairies, cultures florales), les cultures induisent aussi des pratiques d'irrigation très variées allant de l'arrosage au goutte à goutte (cultures maraîchères de printemps et plantes à parfums) à l'aspersion (cultures maraîchères de plein champ) mais aussi l'arrosage à la raie (pépinière et arboriculture) et « l'inondation des terrains » pour des prairies.


Les éléments d'analyse repris de l'étude soulignent notamment :

- que la gestion de la ressource pour une utilisation agricole est anarchique => absence de « tours d'eau » et de compteurs.
- que la capacité technique de prélèvements pour 66 ha irrigués est d'environ 8.000 m³/jour, les prélèvements de 2.600 m³. La demande étant ciblée sur des jours précis « fort rayonnement lumineux avec vent de mi-juin à mi-septembre », cette valeur varie de 2 à 5 000 m³/jour. Dans la pratique, c'est le niveau d'eau dans le Béal qui régule les prélèvements, ce qui ne constitue pas un modèle de gestion de la ressource.
- que la ressource apparaît comme un droit de la part des exploitants agricoles, abondante, ne nécessitant pas de restriction.


Repartition des surfaces par culture



Volume par système d'irrigation



Mode d'irrigation en surface



Récapitulatif des prélèvements		
Sur la base d'une irrigation de 6 heures qui correspond à une moyenne pour les cultures maraîchères		
Surfaces irriguées	66 ha 65	
Capacité technique de prélèvements	7956 m ³ /j	368 l/s
Moyenne des prélèvements de mai à septembre	2580 m ³ /j	119 l/s
Moyenne annuelle des prélèvements	405 m ³ /j	
Volumes prélevés/an	128 160 m ³	

Tableau 18 : Récapitulatif des prélèvements agricoles depuis le Béal
Source : Etude Chambre d'agriculture - Mai 2011

¹² Chambre d'agriculture 06 - Mai 2011

Le volume réellement prélevé se situe entre la capacité technique de prélèvement et la moyenne des prélèvements de Mai à Septembre, soit 4/à 5.000 m3 jours, dont 20 % sont utilisés de nuit. Les 3.600 m3 restant sont prélevés en trois ou quatre heures ce qui donnerait 300 à 350 litres/seconde de fin juin à début août.

Par ailleurs cette étude :


- rapporte que « *l'usage du Béal comme canal d'approvisionnement en eau est incompatible avec un **usage de réceptacle du pluvial**. Tous les exploitants signalent la présence épisodique de polluants de type hydrocarbure, absolument incompatibles avec la démarche des agriculteurs de la zone de s'inscrire dans une certification de type Agriculture Biologique* ».
- mentionne que les pratiques d'irrigations actuelles ne sont « *absolument pas compatibles avec le **classement en cours d'eau** du Béal* ».

II HYDROLOGIE

Débâts caractéristiques de La SIAGNE à PEGOMAS

(Station codifiée Y5534030 - Bassin versant de 515 km² - Données calculées sur 47 ans 1967- 2013)

Débâts moyens mensuels (en m³/s)




Mois	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
Débit (m ³ /s)	14.00	12.10	11.90	10.60	10.40	5.57	2.16	1.83	3.41	8.98	14.40	13.30	9.020

Débâts de référence et repères (en m³/s)

Basses eaux		Module	Crues				Bornes usuelles en conception de dispositif de franchissement piscicole (1/10 du module et 2 fois le module)		
QMNA 5	QMNA 2		Q2	Q5	Q10	Q50			
0.77	1.2	9.020	150	220	260	310	0.902	<=>	18.04

Débâts classés (données calculées sur 16 663 jours en m³/s)

Fréquence	0.99	0.98	0.95	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
Débit (m ³ /s)	68.4	51.5	32.2	21.7	13.7	9.03	5.81	3.94	2.7	1.91	1.4	1.02	0.79	0.592	0.468




■ A la station de Pégomas, le **module** de la Siagne s'établit à **9 m³/s** pour les 47 années de mesures qui englobent le régime avant mise en place de toutes les installations hydro-électriques de la chaîne Siagne.

■ Sous influence de la production hydroélectrique, le régime de la Siagne est fortement influencé, le fleuve est donc soumis à un **régime d'éclusées** qui sont de natures à faire varier le débit dans une fourchette de 1, 1.5 à 24 m³/s sur un laps de temps très courts.

Figure 24 : Panneau de sensibilisation sur les risques liés aux éclusées sur la Siagne
Source : GEI



■ Les débits journaliers et mensuels, extrait de la banque hydro, de 2010 à début juin 2013, attestent de cette variabilité quasi -journalière des écoulements



Pour un scénario de création d'un dispositif de montaison, une analyse plus poussée sera menée en AVP pour cerner le fonctionnement de la Siagne sous influence des éclusées et plus précisément pour les périodes de migration des espèces cibles.

III VERS UN CHOIX DES ESPECES CIBLES ET IMPLICATIONS POUR LA CONCEPTION D'UN DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE

III.1 Eléments orientant le choix des espèces cibles

■ Compte tenu de la proposition de classement en **liste 2 «rivières à restaurer »** pour le cours de la Siagne du **barrage de Tignet-Tanneron à la mer** et du statut du seuil de l'Ecluse au titre des « ouvrages prioritaires anguilles » du plan de gestion national, la réflexion sur le devenir ou l'équipement de l'obstacle doit prendre en compte :

- A minima et **impérativement la continuité écologique pour la migration des Anguilles**,
- Le cas échéant, la migration d'autres espèces susceptibles d'être impactées par l'ouvrage, en particuliers les cyprinidés d'eau vive.

■ Vis-à-vis du **choix du, ou des espèces cibles**, qui conditionnera aussi le type d'intervention à privilégier sur l'ouvrage (effacement, équipement, rivière de contournement, etc.), les éléments à considérer comptent les points suivants :

- L'obstacle à l'aval proche du seuil de l'Ecluse au droit du Pont de Pégomas, sera équipé pour le franchissement des Anguilles. A cet effet, et compte tenu de la variabilité des débits sous régime d'éclusées, deux passes types brosses devraient permettre la montaison des anguilles pour les différentes conditions d'écoulement. Pour les autres espèces, il n'est pas prévu d'ouvrage de franchissement facilitant leur montaison. A court et moyen terme, **le seuil béton du Pont de Pégomas restera donc une discontinuité à la montaison de la plupart des espèces** exception faite de l'Anguille.
- D'un point de vue typologique, le **site du Seuil de l'Ecluse** incluant le cours de la Siagne en aval jusqu'au Pont de Pégomas **est potentiellement favorable à la présence du Barbeau méridional**¹³ notamment pour les faciès lotiques avec bancs de graviers nécessaires à sa ponte. S'agissant d'une espèce de poissons les plus menacés et dont l'aire de répartition se cantonne au pourtour méditerranéen, le décloisonnement entre le Pont de Pégomas et l'amont lui serait propice sachant toutefois qu'il est aussi déjà bien implanté en haute Siagne.
- Pour les **autres espèces présentes**, et dans l'hypothèse où l'aménagement d'un dispositif de franchissement piscicole serait privilégié, il est à noter que ce dernier, serait en outre de nature à admettre le franchissement des espèces autochtones déjà présentes sur la Siagne dont le Blageon.
- En prévoyant par ailleurs une rugosité de fond adaptée, tout un panel de cyprinidés pourrait progresser dans une passe à poissons.
- Vis-à-vis de l'**Alose**, les inventaires et données piscicoles consultés ne font pas état de la présence de bancs d'Aloses remontant le cours aval de la Siagne depuis la mer pour leur reproduction. Pour ce grand migrateur amphihalien, qui se reproduit en eau douce sur la partie moyenne des axes fluviaux, et bien que certains documents le cite comme étant ayant été présent ou potentiellement présent (cf. annexe 8), il ne semble pas opportun de le retenir. Outre l'absence d'élément tangible quant à sa présence actuelle en basse Siagne, les obstacles aval non équipés seraient autant d'entraves à sa progression si l'espèce venait à reconquérir (ou conquérir) cet axe.

¹³Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation au travers de directives communautaire (Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe V Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II), de la réglementation internationale (Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe - Convention de Berne Annexe III) et nationale (liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national : Article 1)

III.2 Spécificités des espèces cibles potentielles

Dans l'hypothèse où l'effacement du Seuil de l'Ecluse serait écarté, **le choix des espèces dites « cibles » sera déterminant** par la suite à double titre :

- vis-à-vis de la **période durant laquelle l'ouvrage de montaison** à mettre en place devra être opérationnel,
- vis-à-vis du **type même d'ouvrage** à réaliser.

En effet, les capacités de nage contrastées des espèces, croisées à leurs exigences biologiques spécifiques, détermineront fortement, avec les contraintes du site et celles de fonctionnement hydrologique, l'ouvrage le mieux à même de répondre à l'objectif du maître d'ouvrage.

Les paragraphes suivants rappellent les particularités des espèces à enjeux sur la Siagne en lien avec la situation du seuil de l'Ecluse.

■ Anguille (*Anguilla anguilla*) :

Il s'agit d'un poisson serpentiforme au corps cylindrique dans sa partie antérieure et aplati latéralement dans la région caudale.

Ce grand migrateur vit alternativement en eau douce et en eau de mer (amphihalin), il doit traverser l'océan Atlantique pour se reproduire en mer (poisson thalassotoque) des Sargasses (à environ 6000 km de nos côtes). Les larves prennent ensuite le chemin inverse, migrant passivement portées par le Gulf stream, pour atteindre les côtes européennes, depuis le Portugal jusqu'en Scandinavie, en passant par le pourtour méditerranéen. A l'approche des côtes, elles se métamorphosent en civelles, petites anguilles transparentes, qui pénètrent dans les estuaires pour coloniser les eaux continentales où elles se transforment progressivement pour devenir des anguilles jaunes : elles vont vivre et croître pendant une dizaine d'années dans nos rivières.

Figure 25 : Civelles
Source : sitewebseille.free.fr



Au terme de leur vie en eau douce, les anguilles entament une migration vers l'aval des bassins versants et se transforment en anguilles argentées pour rejoindre les eaux marines et la zone de reproduction en mer des Sargasses (poisson catadrome).

Les stades continentaux de l'anguille occupent tous les milieux aquatiques qui leur sont accessibles, depuis les estuaires jusqu'à l'amont des bassins versants, pour y effectuer leur croissance. L'espèce étant lucifuge, on la retrouve à l'amont de zones couvertes ou busées de plusieurs centaines de mètres.

L'Anguille est capable de se déplacer en dehors de l'eau par reptation et peut coloniser ainsi des annexes hydrauliques ou franchir des seuils et barrages le long des cours d'eau.

Figure 26 : Anguille
Source : plongee-passion.ch



En dehors des déplacements migratoires, l'anguille affectionne les zones calmes des cours d'eau, la proximité de sous berges et de caches. L'anguille est capable de s'enfouir dans le substrat fin et peut de ce fait, résister aux ruptures d'écoulement et assèchs temporaires.

L'Anguille n'a pas de grande capacité de nage, surtout lorsqu'elle est de petite taille : des chutes d'eau verticales de quelques centimètres peuvent la bloquer. Par contre, elle a des capacités de reptation tant dans l'eau qu'hors de l'eau (tant que sa peau reste humide pour permettre sa

respiration) : elle va pouvoir franchir des dénivelés importants sur des substrats rugueux : dalles rocheuses, blocs, cailloux, mousses, ...

Les civelles et anguillettes, de faible poids, peuvent littéralement coller à une paroi humide et franchir ainsi des dénivelés bien plus abrupts que ne pourrions le faire des anguilles jaunes.

Compte tenu de la proximité de la mer, le Seuil de l'Ecluse, devra privilégier la montaison des civelles si l'effacement n'était pas retenu.

■ Barbeau méridional (*Barbus meridionalis*)

Pour son habitat, Le barbeau méridional préfère des eaux fraîches et bien oxygénées mais supporte bien une eau réchauffée et une baisse d'oxygène.

Vivant en bancs au fond de l'eau, sur des substrats fermes, il est particulièrement résistant aux assèchs partiels des rivières méditerranéennes.

Il se reproduit sur des bancs de graviers, entre mai et juillet.

Sa ponte qui peut se dérouler en pleine eau peut également être fractionnée et avoir lieu au printemps en été ou en automne. La température de l'eau doit être comprise entre 14 et 19°C et de courtes migrations peuvent avoir lieu afin de rejoindre les zones de fraie. L'espèce semble moins exigeante que les salmonidés ou même le Barbeau fluviatile en terme de vitesse de courant et de granulométrie des zones de fraie.

Figure 27 : Barbeau méridional

Source : © Philippe Baffieevennes-parcnational.fr



S'agissant d'un poisson d'eau vive, il va pouvoir remonter des chutes et des zones de courant relativement importantes : jusqu'à des vitesses d'environ 1 m/s et des chutes d'une quinzaine de cm au maximum.

Sur la Siagne, le barbeau méridional est présent sur la quasi-totalité du site N2000, sauf en amont de la confluence de la Siagnole d'Escagnolles.

■ Blageon (*Leuciscus souffia*)

Le biotope du Blageon est constitué par des eaux claires, et courantes, avec substrat pierreux ou graveleux, et correspond à la zone à ombre. Il est considéré comme espèce d'accompagnement de la truite fario et surtout du chevaine. Il fréquente plus rarement les lacs.

Surtout grégaire, il chasse parfois en formant des bancs.

La saison de ponte se déroule de fin mars à début mai en fonction de la température, dans une eau dépassant 12 °C le plus souvent. Le substrat de ponte est un fond de gravier avec de bonnes conditions de percolation d'eau sous graviers.

■ En regard du synoptique suivant, qui retrace les exigences des principales espèces en terme de migration, la libre continuité couvre quasiment toute l'année avec des besoins spécifiques :

- anguilles (civelles),
- barbeau méridional de mars à mai,
- autres espèces présentes dans la cours de la Siagne de mars à juin.

Espèces	Espèce Potentielle-ment cible	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Anguille (civelle - anguillette)	Oui	Montaison active											
Anguille jaune	Oui				M							C	
		D								Dévalaison			
Barbeau méridional	Oui ?			M									
Blageon	Non ?			M									
Chevaine	Non ?			M									
Vairon	Non ?			M									
Goujon	Non ?					M							

Tableau 19 : Synthèse de périodes de migration des principales espèces piscicoles

IV SINGULARITES DU SITE DU SEUIL DE L'ECLUSE

IV.1 Reconnaissances de terrain

- Les reconnaissances du site et de sa zone d'influence, sont intervenues à plusieurs reprises pour :
 - visualiser le seuil et ses abords et procéder aux premiers repérages et diagnostics visuels (14 février et 16 avril 2013),
 - réaliser un levé topographique du seuil ainsi qu'à un relevé topo bathymétrique du lit en amont et en aval du seuil (3 au 5 juin 2013).

Le linéaire investigué comprend :

- le Seuil de l'Ecluse et sa zone d'influence immédiate étendue en amont du fait de la prise d'eau du Béal,
- le Bief amont, depuis l'aval du pont d'Auribeau (chemin de Tanneron) jusqu'au seuil,
- le bief de l'aval, du Seuil de l'Ecluse jusqu'au Pont de Pégomas (route de la Fènerie D109).




Figure 28 : Linéaires prospectés en juin 2013
Source : <http://Google maps>

- Le relevé topographique est composé :
 - d'un profil en long du fond et de la ligne d'eau sur l'ensemble du linéaire,
 - de 22 profils en travers du lit pour le bief en amont du seuil,
 - de 15 profils en travers du lit pour le bief en aval du seuil.

Pour la réalisation de cette campagne début juin dans le lit et au droit du seuil, les éclusées ont été interrompues dans le cadre d'une convention prise avec EDF.

Par ailleurs et compte tenu de la fréquentation possible au droit de l'aire de détente en amont du seuil, la station a pu être implantée dans l'enceinte de la station de pompage d'Auribeau où le risque de déplacement, chute, etc., était mieux « contrôlé »



Figure 29 : Implantation de la station GPS fixe
Source : GEI

Pour le matériel utilisé, l'équipe, représentée par deux personnes a eu recours à :

- la station GPS fixe positionnée dans la parcelle clôturée de la station de pompage,
- Une station totale,
- Un profileur ADC



Figure 30 : Station totale (tachéomètre) profileur ADCP
Source : GEI

Les conditions météorologiques n'ont pas permis de se rattacher à une borne IGN de référence.

Les mesures ont donc été prises en relatif sur site avant post- traitement. La correction des points relevés en relatifs a été réalisée à partir de la procédure RGP (IGN) pour 3 bornes encadrant le site des levés.

IV.2 Caractéristiques du seuil et de la prise d'eau

■ Le seuil de l'Ecluse s'approche des caractéristiques de l'avant-projet de 1964 (cf. I.6.2.1 Le seuil de l'Ecluse ou de l'écluse (approche historique) à quelques différences près notamment la longueur et la largeur de crête.


L'ouvrage en enrochements est constitué d'une crête de largeur variable pour une longueur de 70 mètres perpendiculairement à l'axe des écoulements. La longueur totale de la crête approche 74 mètres (contre 50 à l'AVP) pour une cote moyenne déversante à 14.65m.


Il présente deux segments principaux avec un déversoir principal de 58 mètres environ à compter de la rive gauche, suivi d'un second segment, en ligne très légèrement brisée jusqu'à atteindre la rive droite du cours d'eau.

Le segment principal présente une crête dont la largeur évolue entre 1 à plus de 5 mètres (contre 4 mètres réguliers à l'AVP) ; alors qu'elle est inférieure au mètre pour le second segment. D'abord constituée d'un élément bétonné, la crête sur prolonge par un replat en enrochements.



Figure 31 : Vue du seuil depuis l'aval et plan masse de son implantation
Source : GEI





La **hauteur** de l'ouvrage approche **4.20 mètres** entre le point le plus haut en crête (4.72m) et le point le plus bas du seuil.

Son coursier, constitué d'enrochements, présente un profil où 3 plans de déclivité se distinguent au-delà de la crête (contre 2 à l'AVP) :

- un premier plan à pente marquée de 31.9%,
- un second plan à pente plus 25 %
- un plan terminal en base de l'ouvrage à 9% et au-delà duquel des blocs épars peuvent être remarqués.

Le schéma suivant retrace ces constats et apporte une comparaison synoptique avec les préconisations de l'AVP de 1964 **en mauve**.




Figure 33 : Profil en travers schématique du seuil état actuel et AVP 1964
Source : GEI

Les différences les plus notables entre l'AVP et l'état actuel, notamment de la pente générale du parement et la largeur crête, sont surtout observées en rive droite à hauteur du second segment qui établit aussi la jonction avec la berge et en rive opposée. A ce niveau l'affaissement des enrochements supérieurs est relevé. Cette évolution de l'altimétrie et de la géométrie de la crête s'accompagne logiquement d'écoulements préférentiels aux extrémités du seuil pour des conditions d'écoulements non soumises à éclusées.



Figure 34 : Vues des profils du seuil depuis la rive droite puis la rive gauche
Source : GEI

En régime d'éclusées, l'intégralité du seuil est, par contre, sollicitée par un écoulement relativement turbulent.



Figure 35 : Déversement sur le seuil en février 2013
Source : GEI

En aval du seuil, le lit « sur-élargi » compte quelques îlots sableux en particulier dans la section centrale en pieds du seuil. Quelques saules arbustifs s'y développent de façon éparse et sans dommage particulier aussi du fait d'un entretien régulier par le SISA. Dès que la section d'écoulement recouvre un profil en travers plus en équilibre avec le régime des écoulements structurants, ces dépôts disparaissent de la section du lit.



Figure 36 : Vues en aval immédiat du seuil puis plus éloignée où le lit ne compte plus de dépôts sableux
Source : GEI

De part et d'autre du seuil, les rives sont enrochées (blocs libres) notamment en aval avec présence d'arbres et d'arbustes sur les déclivités du talus.



Figure 37 : Berge de rive gauche protégée par des enrochements dont le réglage a évolué au fil du temps
Source : GEI



Syndicat intercommunal de la Siagne
et de ses affluents

Etude de franchissabilité

Etude de restauration de la continuité
écologique du barrage des Molnes

Levés topographiques

Échelle : 1 / 500

n° plan

FL34.D.0013



GRONTMIJ ENVIRONNEMENT
ET INFRASTRUCTURES
Rue de la République - 83000 Toulon
04 79 00 00 00
www.grontmij.fr

Modifié par : [nom] - Date : [date]

Validé par : [nom] - Date : [date]

Modifié par : [nom] - Date : [date]

Validé par : [nom] - Date : [date]



■ Comme indiqué au I.6.2.1 « Le seuil de l'Ecluse ou de l'écluse (approche historique) » et au I.6.2.2 « Le canal du Béal », la prise d'eau n'a pas évolué dans son implantation suite à la destruction du seuil lors des crues de 1959. Le seuil a été reconstruit à plus de 100 m en aval pour permettre l'alimentation en eau du Béal mais sans modification identifiée de la prise d'eau.

Quatre profils en travers ont été réalisés en juin sur le Béal (cf. annexe 10) ; leur implantation est donnée à la planche ci-avant.

Alimenté gravitairement par le plan d'eau du seuil, le Béal correspond à un petit canal creusé dans le terrain en place.

A ce titre et exception faite des organes de régulation hydraulique (situés au-delà de la prise d'eau,) d'une passerelle piétonne et d'un franchissement carrossable, les berges du canal sont naturelles et dépourvues de protection en dur.



Figure 38 : Vues du plan d'eau et de la prise d'eau du Béal
Source : GEI



Figure 39 : Vues du Béal vers l'amont (passerelle) puis vers l'aval (depuis l'accès carrossable)
Source : GEI




Figure 40 : Vues du Béal depuis l'accès carrossable vers l'aval puis vers l'amont (en arrière-plan l'usine AEP)
Source : GEI

Au-delà du franchissement permettant l'accès à l'usine AEP, le canal du Béal poursuit son tracé en direction du SE le long du chemin de l'Ecluse ; il admet, le long de la parcelle de l'usine AEP, un « bras de décharge » vers la Siagne en sa rive droite. A profil naturel, ce vallon, nommé « Le Friou » sur certains documents, est potentiellement emprunté par les anguilles.



Figure 41 : Vues depuis le Béal vers le vallon du Friou (joutant l'usine AEP) et de sa confluence avec la Siagne à la « faveur » d'une chute partiellement franchissable
Source : GEI

IV.3 Points particuliers aux abords du seuil et de la prise d'eau

■ La **morphologie du plan d'eau** en amont immédiat du seuil, traduit toujours en rive droite, les ajustements morphologiques du lit consécutifs à la crue de 1959 et à la ruine du seuil initial. En effet, l'îlot végétalisé en amont du seuil actuel, vers son ancrage de rive droite, correspond à l'ancienne berge en arrière de laquelle la Siagne avait ouvert un passage lors des crues. Avec l'édification du seuil actuel, ce chenal élargi admet une évolution par atterrissement progressif et apparition d'une zone humide de type roselière. Toujours alimentée et vecteur d'écoulements,

cette annexe qui a certainement un rôle écologique significatif (faune piscicole et avifaune), occupe donc l'espace que la Siagne avait bouleversé en crue.




Figure 42 : Zone humide en rive droite en amont du seuil de l'Ecluse
Source : Google Earth

Vis-à-vis de l'équipement éventuel du Seuil de l'Ecluse en faveur de la continuité piscicole, cette singularité amène deux remarques :


- Pour le débouché d'un **ouvrage de montaison exclusivement dédié aux anguilles**, la sortie dans une zone de ce type n'est pas rédhitoire pour les civelles et jeunes anguilles. Les principales contraintes concernant alors la facilité d'accès pour l'entretien et le suivi du dispositif ainsi que le calage d'une échancrure garantissant la pérennité d'un écoulement en régime de basses eaux.
- Pour un **ouvrage ciblant le Barbeau méridional** (et les autres espèces autochtones), le débouché dans la zone humide est par contre à proscrire compte tenu notamment des exigences de l'espèce et des impératifs d'alimentation hydraulique d'une passe à poisson (échancrure dans la crête du barrage) avec un éventuel débit d'attrait.

■ Toujours en lien avec la continuité piscicole, les reconnaissances ont permis d'identifier, en aval du Seuil de l'Ecluse cette fois, une singularité en travers du lit de la Siagne. **A moins de 150 mètres du seuil, le lit est traversé par une ancienne conduite AEP (Ø 200 acier) surmontée d'une protection béton.**

Alors qu'elle aurait dû être déposée dans le cadre des travaux de modernisation du réseau AEP en 2005 (réalisation de la conduite de Tanneron - source Lyonnaise des eaux) cette conduite bétonnée demeure en place.

Figure 43 : Implantation de l'ancienne conduite AEP

Source : Fond Lyonnaise des eaux



Partiellement dénoyée en basse eaux, elle est certainement difficilement franchissable pour certaines espèces piscicoles.




Figure 44 : Vues de l'ancienne conduite vers la rive droite puis vers la rive gauche
Source : GEI



Figure 45 : Vue de l'ancienne conduite depuis l'aval
Source : GEI

Aussi entrevue en conditions d'écoulements soumises à éclusées, la conduite semble générer un ressaut hydraulique, perceptible sur l'illustration suivante par le trait blanchâtre, qui peut aussi être sélectif pour la progression des espèces.



Figure 46 : Vue de l'ancienne conduite AEP
Source : Google 1984

■ La rive gauche du plan d'eau est aménagée en aire de détente. Cet espace récréatif public qui englobe la prise d'eau du canal du Béal est directement lié à la présence du seuil de l'Ecluse. En support à sa fréquentation, l'aire est équipée par du mobilier « léger » comme l'illustre le cliché suivant. En direction du restaurant de l'Ecluse et jusqu'à la confluence du ruisseau de la frayère, elle est prolongée par un sentier piétonnier qui longe la rive de la Siagne.



Figure 47 : Vue de l'espace récréatif (en arrière-plan l'usine AEP)
Source : GEI

Plus en amont, le Restaurant de l'écluse est aussi à mentionner. Il bénéficie notamment d'une terrasse « ouverte » sur le plan d'eau du seuil.



Figure 48 : Restaurant de l'Ecluse en rive gauche du plan d'eau du seuil de l'Ecluse
Source : Google Earth



Figure 49 : Vue de la terrasse du restaurant de l'Ecluse, ouverte sur le plan d'eau du Seuil de l'Ecluse
Source : Google Earth

IV.4 Caractéristiques du lit et des berges en amont et en aval du Seuil de l'Ecluse

Les profils en long et en travers sont consignés au fichier des annexes (annexe 10).

Les principaux constats sont les suivants.

■ En amont du seuil de l'Ecluse :

- Le tracé de la Siagne est d'abord directement dicté par les massifs rocheux adjacents ; au-delà de la Frayère il dispose d'un champ moyen mais se trouve alors sous influence du seuil.
- L'influence de seuil se reporte quasiment jusqu'au pont amont d'Auribeau où le profil en long est alors sous contrôle du point dur rocheux « trahissant » la proximité des gorges de la Siagne.
- Sur ce linéaire qui avoisine 1.8 km, la pente du lit, très faible s'établit à 0.4‰.
- Sauf singularités locales, le lit et les berges sont naturellement stables et sauf exception¹⁴ dépourvus de protection en dur.
- Les singularités qui induisent aussi des variations dans les faciès d'écoulements dominants (plats lents /mouilles dans les concavités de méandres) et la structuration des habitats sont liées :
 - A l'ancien ouvrage en ruine amont (passerelle) en aval duquel s'opère une sur-largeur conséquente du lit qui se démarque également par la présence d'un îlot central composé d'alluvions graveleuses de part et d'autre duquel s'organisent des écoulements sur radiers.
 - A la confluence de la Frayère en rive gauche qui se signale aussi par une langue d'alluvions de graviers progressant vers l'aval.
 - Au seuil de l'Ecluse qui participe de la présence d'une petite zone humide de type phragmitaie en rive droite qui se développe à la faveur d'une ancienne érosion en contournement du seuil initial alors plus en amont.
- Sur la première moitié du parcours, la végétation ripicole arborescente se développe en association avec les boisements qui s'établissent sur les pentes des versants dominants la Siagne. En aval de la Frayère, la plaine alluviale, bien qu'encore relativement étroite voit l'affirmation de pratiques agricoles qui restreignent la ripisylve à un simple liseré d'arbres épars en rives.

■ En aval du seuil de l'Ecluse :

- A l'amorce de la plaine, le tracé se déploie selon un enchaînement d'amples méandres de faibles amplitudes.
- La pente de 1.8 ‰ est ici maintenue par le seuil du pont de Pégomas.
- Compte tenu des habitations qui se développent de part et d'autre du lit, les berges sont à présent soumises à des protections éparses (enrochements, murs, etc.) en alternance avec des portions plus naturelles. Localement, des blocs semblent aussi agencés en tapis en traversée du lit (à hauteur du lotissement du chemin sous-béal.
- Le lit reste souligné par un étroit cordon d'arbres qui peut s'interrompre en plusieurs endroits.
- Plus diversifiés qu'en amont, les écoulements évoluent entre des faciès de type plats courants, radiers, et lentiques.
- Pour les singularités de ce tronçon, à signaler aussi d'amont en aval aussi :
 - L'ancienne conduite AEP évoquée au IV.3
 - La restitution du trop-plein du canal du Béal via le vallon jouxtant la station AEP dont la chute qui pourrait traduire un ancien enfoncement du lit, constitue aussi une discontinuité pour la montaison de certaines espèces de poissons.
 - Les enrochements et autres vestiges d'ouvrages dans le lit aux abords du lotissement du chemin sous-béal.
 - La présence d'îlots (en rive et dans le lit) à l'approche du seuil du pont de Pégomas en amont et en aval du débouché de la Mourachonne.

¹⁴ Terrasse de l'Ecluse

V SYNTHÈSE DES IMPACTS DU SEUIL SUR LE COURS D'EAU EN BASE DES SCÉNARIOS CONCERNANT LE DEVENIR DU SEUIL

Le seuil de l'Ecluse, à la faveur duquel s'expriment différents usages, dont certains d'intérêt collectif (AEP notamment), induit une discontinuité écologique qui s'exprime :

- sur les espèces piscicoles dont la migration est compromise notamment à la montaison,
- potentiellement sur les flux solides qui participent de l'équilibre morphologique naturel d'un cours d'eau.

Alors que le rétablissement de ces fonctionnalités serait pleinement obtenu en lien avec un effacement total de l'obstacle, la compensation de ses impacts nécessiterait par contre des dispositifs spécifiques et différents pour prendre en compte :

- les besoins piscicoles amont aval d'une part,
- les besoins du cours d'eau vis-à-vis du transit solide amont aval, qui participe de la structuration des habitats, d'autre part.

Le tableau de la page suivante retrace la synthèse des impacts du seuil en état actuel sur le fonctionnement du milieu d'une part et sur l'exercice des usages qu'il favorise d'autre part.

ETAT ACTUEL						
IMPACTS DE L'OUVRAGE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COURS D'EAU						Perspective d'atténuation de l'impact
EFFETS SUR LA CONTINUITE	Flux liquides (crues, temps de transfert)	3		Le régime hydrologique est influencé depuis l'amont par les grands barrages qui agissent sur les crues (écrêtement) mais aussi sur les écoulements fréquents de la Siagne (éclusées, débits réservés). En hautes eaux, le seuil participe d'une rehausse de la lame d'eau vers l'amont mais la vallée comporte peu d'enjeux prononcés en terme d'habitats. La digue en protection d'un contournement du seuil rive gauche participe d'une mise hors d'eau de certaines emprises en rive gauche (station AEP) Pour les autres conditions d'écoulements, l'influence du seuil s'exprime principalement sur les faciès d'écoulements. L'impact du seuil semble par contre secondaire sur les temps de transfert compte tenu de la variabilité très rapide des débits transitant dans le cours d'eau du fait des éclusées.		RAS à l'échelle du seuil
	Flux solides (piégeage des sédiments grossiers, accumulation de fines)	3		Le lit en amont est influencé par le seuil de l'Ecluse depuis les années 1965 et bien auparavant par celui qui fut détruit par la crue de 1959. A l'échelle du bassin, le transit sédimentaire est bloqué par les barrages hydro-électriques amont. Quasiment atterrie le seuil ne provoque plus de discontinuité sur la charge alluviale grossière de fond. Vis-à-vis de l'aval, aucun symptôme de déficit (incision, déstabilisation de berge, etc.) n'est répertorié. Les accumulations de sédiments fins restent paradoxalement relativement localisées ; aux abords même du seuil où en certains faciès d'écoulements lenticques, convexités de méandres, mais sans colmatage significatif du lit en amont de l'ouvrage. La zone humide en amont rive droite participe aussi de l'accumulation des fines. Cet impact relativement modeste du seuil vis-à-vis du colmatage du substrat est probablement lié à la variabilité des débits qui mobilisent lors des éclusées les matériaux les plus fins vers l'aval.		RAS à l'échelle du seuil
	Continuité biologique	1	2	Totalemment infranchissable pour les cyprinidés d'eau vives et autres poissons nageant, le seuil de l'Ecluse est partiellement franchissable par les anguilles qui ont aussi la capacité à se déplacer par reptation.		Dérasement / équipement
EFFETS DE RETENUE ET DE POINT DUR	Stabilisation / maintien du profil en long	1		Le rôle du seuil est significatif sur le profil en long ; il contrôle en effet le lit quasiment jusqu'au Pont d'Auribeau selon une pente d'équilibre très faible de à0.4‰. Ras pour l'aval où le lit est cette fois maintenu par le seuil du Pont de Pégomas avec une pente générale d'équilibre de l'ordre de 1.8‰.		Dérasement
	Modification des faciès naturels	1		La présence de la retenue modifie drastiquement la physionomie des faciès qui seraient présents en l'absence du seuil. Elle induit un faciès lentique voir un plat lent particulièrement prononcé en basses eaux (conditions de débits réservés) en lieu et place d'écoulement où alterneraient des radiers et des plats courants. Cette transformation des faciès, et par conséquent des habitats aquatiques, est perceptible dès l'aval de l'ilot central proche du profil 4 distant d'environ 1.6km en amont du seuil. Le seuil s'accompagne aussi localement d'une sur-largeur du lit qu'il tente de compenser par les dépôts sableux qui s'organisent un petit ilot en pieds de l'ouvrage. Pour l'aval, pas de désordre lié au seuil.		Dérasement / arasement
	Blocage de l'érosion -mobilité latérale	2	1	Localement l'ouvrage et surtout l'endiguement qui l'accompagne rive gauche contrarient toute dynamique latérale du lit alors que celle-ci s'exercerait surtout en rive gauche si le seuil n'avait pas était aménagé. En effet et compte tenu des versants en rive opposée, la marge de divagation préférentielle s'étendrait principalement en rive gauche à compter de la Frayère et localement en rive droite en amont même du Seuil. Pour l'amont son influence, au travers de la stabilisation du profil en long, s'exprime de la même façon soit en rive droite où les terres alluviales seraient naturellement plus érodables.		Dérasement
	Echange nappe / rivière	1	2	La variabilité initiale de la nappe alluviale se voit réduite. Elle est aussi globalement rehaussée en raison du soutien constant des niveaux piézométriques en amont de la retenue. Pour l'aval et au-delà de la zone de transition qui doit s'opérer aux abords du seuil, les échanges ne sont pas impactés.		Dérasement / arasement
	Réchauffement de l'eau	3	2	La retenue induit vraisemblablement un réchauffement dans le plan d'eau amont pour les écoulements de basses eaux ou de débits réservés. Sans conséquence pour l'aval, l'augmentation de la température, associée à la réduction des vitesses, participe aussi du développement d'espèces végétales aquatiques dont la Jussie aussi présente en d'autres secteurs du fleuve.		Dérasement / arasement

ACUITE DE L'IMPACT	
1	Fort
2	Moyen
3	Faible

Tableau 20 : Impacts du seuil sur le cours d'eau

IMPACTS DE L'OUVRAGE EN SUPPORT DES PRINCIPAUX USAGES				Niveau d'enjeu
USAGES A RETOMBÉES ECONOMIQUES	Eau potable (exploitation et production)	D	PDR2 A environ 460 m en amont du seuil, le puits à drains rayonnant est implanté à moins de 30 mètres en rive gauche du plan d'eau où il sollicite la nappe alluviale à une profondeur variant de 11 à 21 m selon les pompes. Les profils en travers 15 et 16 donnent les caractéristiques du lit aux abords de ce captage avec des cotes en fond de lit aux alentours de la cote 13.50 pour le P15 en amont du captage puis variant de 11.80 à 13 m pour le P 16 en aval. Le plan d'eau de la retenue maintien la ligne d'eau et participe très certainement d'un soutien des niveaux piézométriques.	+++
		D	PDR1 A une centaine de mètres en aval du seuil, ce captage est aménagé en rive gauche à moins de 30 mètres du lit de la Siagne. La profondeur de pompes s'établit entre 15 et 21 m. Le profil en travers 25 montre un lit dont le fond évolue autour de la cote de 10 m. Ici la ligne d'eau n'est plus soutenue par la retenue du seuil. Compte tenu de la configuration de la plaine alluviale exclusivement présente en rive gauche, le seuil bien qu'en amont à vraisemblablement une influence sur les écoulements sous-jacents en rive gauche. Son impact sur les niveaux piézométriques dans cette zone de transition mériterait d'être mieux cerné.	+++
		0	PDR7 A environ 150m en aval du seuil, le PDR 7 se situe en rive gauche à une cinquantaine de mètres de la berge. Les pompes qui sollicitent la nappe alluviale s'établissent entre 12 et 13 mètres. Les profils P 35 et 36 indiquent un fond de lit variant autour de la cote 10 m au droit d'un radier puis un lit évoluant autour de 7 à 9 mètres en sortie de méandre. Compte tenu de la distance, le seuil n'a plus d'impact sur les niveaux piézométriques.	/
		I	Station AEP d'Auribeau-sur-Siagne La station AEP d'Auribeau (relevage et chloration) est épargnée des débordements en crue de la Siagne. En zone blanche du PPRI, elle bénéficie certainement de l'influence de la digue et du remodelage du terrain opéré lors de l'aménagement du seuil dans la plaine en sa rive gauche.	+
	Irrigation	D	Le canal du Béal dessert gravitairement 66 hectares de terres agricoles en aval de Pégomas. L'exploitation de la ressource ne fait pas l'objet d'autorisation administrative. Les prélèvements qui interviennent entre mai et septembre seraient de l'ordre de 4 à 5 000 m3/j pour desservir, sans gestion optimisée, 12 exploitations agricoles. La chambre d'agriculture indique un prélèvement de l'ordre de 370 l/s	+++
USAGES RECREATIFS OU EN LIEN AVEC LE CARACTERE PAYSAGER DU COURS D'EAU	Aire de détente	D	En amont de la zone urbaine et facile d'accès, le seuil et sa retenue sont le support d'un usage récréatif qui s'exprime par l'aménagement d'une aire de détente fréquentée par un public varié dont des pêcheurs. La rive gauche ainsi aménagée et entretenue par la commune a donc une vocation toute particulière.	+
	Cheminement	I	Depuis les abords du seuil jusqu'à la Frayère, la rive gauche est accessible pour la promenade. Le cheminement longe en effet le cours de la Siagne sur environ 800 m durant lesquels la proximité de la retenue est omniprésente.	/
	Autre	D	Le restaurant de l'Ecluse bénéficie du cadre de la vallée et notamment de la présence du plan d'eau à la faveur duquel une terrasse a été aménagée pour l'accueil des usagers.	+
STATUT / PROTECTION ADMINISTRATIVES	Végétation ripicole / zone humide	D	Le seuil stabilise le lit et estompe les variations de la ligne d'eau. La ripisylve et la zone humide établies en amont sont en équilibre avec cette artificialisation du système et incluses dans la ZNIEFF.	+
	Autre	I	Bien en aval du site, le canal du Béal intercepte le cours de la Meayne et adopte en aval un statut de cours d'eau au titre de la police de l'eau	/

LIEN AVEC LA PRESENCE DU SEUIL ET SA RETENUE			NIVEAU D'ENJEU	
D	Direct	+++	Fort	
I	Indirect	+	Modéré	
0	Pas de lien	/	Pas d'enjeu ou enjeu mineur	

Tableau 21 : Impacts du seuil sur les usages

V.1 Un impératif : la restauration de la continuité piscicole

Pour mémoire (cf. : I.3.1 Classement(s) cours d'eau « migrants »), les espèces visées par les classements en cours sont :

- l'anguille : le seuil de l'Ecluse est l'un des ouvrages prioritaires anguilles; relayé par le Grenelle de l'environnement et le Sdage,
- les cyprinidés d'eau vive au titre de la proposition en liste 2 du L214-17.

Dans le respect de ces préconisations, la restauration de la continuité écologique en basse vallée de la Siagne devrait permettre de décroiser l'axe:

- pour les anguilles de l'embouchure jusqu'au seuil de Pégomas inclus,
- pour les anguilles et les cyprinidés d'eau vive du seuil de l'Ecluse à l'infranchissable amont (barrage Tignet - Tanneron).

Alors que ces espèces ont des capacités de nage et des exigences en termes de déplacement très contrastées, il n'est pas à exclure de devoir recourir, dans un scénario d'équipement, à la mise en œuvre de dispositifs de montaison distincts adaptés aux anguilles et aux autres poissons.




Figure 50 : Linéaire à décroiser et espèces ciblées en basse vallée

V.2 La restauration de la continuité du transport solide : une option non privilégiée

La continuité des flux solides est l'une des deux composantes de la continuité écologique.

■ D'un point de vue réglementaire, le projet d'ouvrage en liste 2 au titre du L214-17 ne met pas en évidence en analyse préliminaire un « enjeu sédiment » pour la basse vallée de la Siagne.

■ Par ailleurs, et en retour des investigations de terrain et du diagnostic, cette position est confortée par les éléments suivants :

- A l'échelle du bassin versant, la discontinuité du transport solide n'est pas « attribuable » au seuil de l'Ecluse. En effet, les grands ouvrages de la zone amont de production en alluvions sont les principaux obstacles au transit solide.
- A l'échelle du seuil :
 - La retenue du seuil de l'Ecluse est quasi-atterrie, son impact en terme de rétention est donc tout à fait secondaire en l'état.
 - Comme indiqué précédemment, le lit est les berges attestent d'une stabilité dominante. Sous contrôle des 2 seuils, le déficit en alluvions depuis l'amont ne se répercute pas sur la morphologie du lit et des berges ni en amont ni en aval de l'obstacle.
 - Le linéaire en amont du seuil de l'Ecluse, est relativement contraint par les massifs rocheux et végétalisés au sein desquels s'inscrit la vallée. Ce contexte impose une certaine stabilité au fonctionnement du cours d'eau qui ne dispose quasiment pas

de marge de divagation latérale (recharge négligeable) et ne bénéficie pas d'apport conséquent direct depuis les versants. Ce bief ne constitue pas une zone de production significative mais une zone de transport (y compris la frayère), dépendante des apports amont.

- En aval du seuil, le potentiel en termes de mobilité latérale serait plus significatif mais est, par contre, totalement annihilé par les enjeux riverains et le seuil aval (habitats, infrastructures linéaires).

En l'état, le fonctionnement sédimentaire (et morphologique) est relativement passif en raison :

- d'apports amont influencés par les grands barrages,
- des 2 seuils qui soutiennent le profil en long.
- des quelques ouvrages en protections latérales.

■ A l'échelle du seuil, le rétablissement de la continuité du transport solide n'apparaît donc pas comme un levier satisfaisant et suffisant en faveur d'une amélioration du fonctionnement du cours d'eau.

En outre, et si le seuil devait être effacé, la sollicitation latérale des berges n'induirait des gains, en termes d'apport en matériaux pour l'aval, que tout à fait négligeables pour dynamiser durablement le transit solide compte tenu de l'éroitesse de l'enveloppe potentiellement mobilisable. Indépendamment des préjudices probables sur des enjeux locaux (captage AEP, restaurant de la terrasse, etc.), la suppression du seuil n'est pas une piste avérée.

En première analyse, l'équipement du seuil de façon à ce qu'il soit transparent vis-à-vis des flux solides n'est pas privilégié. Techniquement réalisable (implantation d'une vanne de vidange) cette option est donc délaissée car :

- non justifiée vis-à-vis des gains pour le fonctionnement écologique du système,
- complexe et coûteuse à mettre en œuvre compte tenu de l'état du seuil et du génie civil à déployer.

VI DECLINAISON DES SCENARIO D'AMENAGEMENT

■ Deux scénarios ont été distingués :

- scénario dit A : déclinant l'arasement partiel ou total du seuil de l'Ecluse (dérasement),
- scénario dit B : équipement de l'obstacle en faveur de la continuité écologique du seuil maintenu en place.

VI.1 Scénario A : Arasement partiel ou total du seuil de l'Ecluse

VI.1.1 Contours du scénario

■ **L'arasement partiel** consistant en un abaissement de la crête du seuil n'apparaît **pas réaliste** en regard de la conception même de l'ouvrage (ouvrage massif type poids) et de son état.

Outre les impacts qu'elle pourrait occasionner sur les usages (notamment en amont), cette option serait en outre peu efficace sur le fonctionnement du milieu et supposerait, quoi qu'il en soit, d'aménager un dispositif pour les espèces piscicoles.

■ L'arasement total du seuil (dérasement) est donc l'alternative qui mérite d'être étayée à ce stade en ce sens où elle est la plus efficace pour rétablir la continuité des flux et celle des espèces qui sont inféodées au milieu.

VI.1.2 Déclinaison de sa mise en œuvre

■ D'un **point de vue technique**, un dérasement n'est à priori pas particulièrement compliqué sous réserve de mettre en œuvre un mode opératoire d'interventions, de préférence hors d'eau, pour ne pas impacter le milieu notamment aval. En l'espèce, la variabilité des niveaux d'eau serait aussi à prendre en compte pour calibrer l'intervention et les mesures d'accompagnements en phase travaux.

■ D'un **point de vue de l'acceptabilité sociale**, le dérasement justifierait une importante phase de communication, concertation voire négociation auprès d'un vaste panel d'acteurs. Outre l'ancrage historique dans la vallée, le caractère patrimonial du seuil a ici une résonance, non pas en terme d'élément architectural mais, en termes d'usages réputés d'intérêts collectifs pour certains. Au-delà de la nécessité d'informer les riverains et les usagers du site sur les objectifs de l'opération, sur les transformations et ajustements physiques du milieu qu'ils constateraient au fil du temps au grès du régime des crues morphogènes, le dérasement pourrait susciter la recherche de compensations à des pratiques socio-économiques mises en péril ou restreintes par la suppression du seuil.

■ D'un **point de vue réglementaire**, il conviendrait certainement de prévoir une enquête publique compte tenu :

- des enjeux qui se cristallisent autour du seuil (AEP, irrigation, milieu, etc.),
- du besoin de statuer sur les termes d'éventuelles mesures compensatoires avec les structures gestionnaires et autres usagers, notamment ceux qui sollicitent la ressource de la Siagne pour l'AEP à partir de la nappe alluviale et pour l'irrigation à partir de la ressource superficielle via le canal de Béal,
- de la nécessité de s'accorder avec les services sur les dispositions d'accompagnement en phase travaux (ex création d'un lit, prise en compte de la Jussie) et pour le suivi ultérieur.

VI.1.3 Evaluation de ses impacts

■ L'évaluation des impacts de ce premier scénario de dérasement est retranscrite au tableau de page suivante.

■ La figure ci-dessous expose l'état actuel du profil en long et de la ligne d'eau avec simultanément les ajustements potentiel du profil en long en cas de dérasement.

Deux configurations sont représentées ; pour la première (trait orange ci-dessous), la pente se rééquilibrerait sur celle d'équilibre du lit en aval jusqu'au seuil du Pont de Pégomas en impactant le profil sur quelques 1.250km en amont où s'opérerait un abaissement du lit. Pour la seconde plus pessimiste (trait rouge ci-dessous), la pente d'équilibre à compter de l'arase du seuil et de la crête de celui du Pont de Pégomas, se répercuterait quasiment sur tous le segment jusqu'au Pont d'Auribeau et impacterait aussi le profil aval où un engraissement s'opérerait.




Figure 51 : Evolution du profil en long consécutif à un dérasement du seuil

Consécutivement un ensemble d'ajustements des caractéristiques géométriques du lit ne manquera pas de s'exercer notamment, en amont du remous solide du seuil tel que schématisé en suivant.

■ Ces **ajustements**, classiquement régis par les petites crues morphogènes, seront aussi dans le cas de la Siagne **soutenus par les variations de débits des éclusées**.

Associé à l'ajustement du profil en long, la ligne d'eau subira enfin un abaissement simultané en amont qui se répercutera à son tour sur les niveaux piézométriques globalement stabilisés du fait du seuil mais aussi sur les équilibres écologiques mis en place en amont depuis l'installation du seuil.




Figure 52 : Schémas des ajustements dans le remous d'un seuil après dérasement (Doyle 2003)

■ En termes d'enjeu, les **puits du SICASIL** qui sollicitent la nappe alluviale **sont essentiels en lien avec l'analyse du dérasement** ; ils posent notamment la question du fonctionnement hydrogéologique et des interactions entre la Siagne et sa nappe.

Partant du rapport hydrogéologique établis en 2008 par bergasud pour le compte du Sicasil, les **éléments à retenir** sont les suivants :

- Une recharge artificielle est effectuée à partir des lâchers du Barrage de Saint-Cassien par l'intermédiaire du Tanneron (depuis l'étiage très sévère de 2005) et soutient le débit de la Siagne et ainsi le niveau et la productivité de la nappe d'accompagnement.
- La Siagne draine l'aquifère mais, **lors des pompages**, le phénomène s'inverse et c'est alors **la Siagne qui alimente la nappe**.
- En aval de la retenue du Tanneron, l'évolution de la ligne d'eau suite à un lâcher peut être significative (ordre de 40 à 60 cm environ) ; l'impact sur la nappe est rapide et non atténué au droit du PDR 1, moindre au PDR 7.
- Durant l'étiage très sévère de 2005, il fut constaté que le niveau d'eau dans les puits était plus bas, alors que le débit pompé (700 m³/h) était plus faible que pour les étés suivants. Le PDR 1 semble le plus affecté. En effet, le PDR 2 est situé plus en amont que le PDR 1 et le débit pompé sur le PDR 1 est en moyenne supérieur à celui pompé sur le PDR 2 (116 m³/h contre 65 m³/h).
- En étés 2006 (conditions d'étiage sévère), et alors que le soutien d'étiage est optimisé par des lâchers effectués au niveau du Barrage du Tanneron, le débit pompé est beaucoup plus important pour des rabattements plus faibles qu'en 2005.

Il en ressort que le **débit pouvant être pompé au niveau des puits à drains rayonnant est en relation directe avec le niveau d'eau dans la Siagne** et donc dépend directement de son débit et du soutien d'étiage. Ainsi, la Siagne constitue l'essentiel de l'alimentation du réservoir alluvial, par infiltration directe ou par réalimentation induite au droit des zones de captage lors des pompages.

SCENARIO 1 DERASEMENT							
IMPACTS DU DERASEMENT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COURS D'EAU				IMPACTS DU DERASEMENT SUR LES USAGES		Positif	Négatif
EFFETS SUR LA CONTINUITE	Flux liquides	M	L'effacement du seuil permet de recouvrir l'ensemble des processus de la continuité écologique. En termes de gains et compte tenu de la typologie du milieu ainsi que des pressions en provenance du bassin amont (barrages hydro-électrique), ce scénario serait plus efficient pour la continuité biologique et les écoulements.	Vis-à-vis des crues débordantes et compte tenu de l'occupation des sols, l'abaissement de la ligne d'eau en amont n'apporterait pas de gain substantiel en lien avec la protection des personnes et des biens. Pour l'aval le rôle d'écêtement étant supprimé, les conditions d'écoulements (hauteurs vitesses) seraient certainement amplifiées et les débordements probablement augmentés en lien avec l'exhaussement temporaire du profil en long. Ce point serait à étudier pour la suite.	N amont	M aval	
	Flux solides	F	En effet, pour les flux solides (et indépendamment de l'ajustement du profil en long, ainsi que du transit amont à considérer comme interrompu en aval de Tignet -Tanneron), les principaux apports incombent à la Frayère dont la contribution naturellement modeste est certainement affaiblie suite au recalibrage opéré pour la protection contre les crues. De ce fait, et au-delà de la remobilisation du remous solide et de sa migration progressive vers l'aval, il est aussi possible, qu'à défaut d'apports suffisants, le lit évolue vers un pavage correspondant à un état de fixation partielle où seuls les éléments les plus grossiers constitueraient le substrat.	Vis-à-vis des flux solides , un rééquilibrage du profil en long s'opérera ; les répercussions en termes d'usage se feront principalement ressentir sur l'aval du fait de la progression de la nappe de matériaux en capacité à transiter. Cette perspective mériterait d'être affinée en phase suivante si le scénario était retenu.	SO	M	
	Continuité biologique	F		Le gain, difficile à estimer, serait en lien avec l'image perçue par les populations en lien avec l'affirmation d'un cours d'eau plus « naturel ». Dans le même temps, la perte du plan d'eau et des pratiques de pêche associées pourrait aussi être mal perçue par d'autres usagers.	M	M	
EFFETS DE SUPPRESSION DE LA RETENUE ET DE POINT DUR	Rééquilibrage du profil en long	F	L' ajustement du profil touchera quasiment tout le linéaire à compter du l'aval du Pont d'Auribeau. Il sera d'abord plus prononcé et marqué aux abords du seuil où se formera un chenal préférentiel d'écoulement qui devrait se propager assez rapidement vers l'amont. En effet, les débits d'éclusées auront certainement un impact sur la mobilisation de la charge solide et la réponse du milieu au dérasement du seuil se trouvera probablement accélérée par rapport à un régime naturel des écoulements. Il s'en suivra aussi un rééquilibrage du profil des berges dès lors qu'elles seront érodables puis l'affirmation d'habitats plus en adéquation avec la typologie du fleuve. Après la phase d'ajustement et de rééquilibrage, le segment atteindra un nouvel équilibre qui s'apparentera à celui qui se développe entre le seuil et le pont de Pégomas. Toutefois et compte tenu du cloisonnement des flux solides depuis l'amont, il est à craindre qu'au-delà de l'ajustement de la nouvel pente d'équilibre, ne s'affirme aussi un pavage du lit. Pour l'aval, la phase transitoire de rééquilibrage verra la progression des matériaux vidangés depuis l'amont sans pour autant connaitre un exhaussement durable.	Les impacts sur les usages seront ressentis en phase de transition de l'ajustement morphologique du segment ; ils seront plus sensibles sur la zone en amont du seuil avec l' abaissement du lit et l' érosion des berges consécutives à l'ajustement du profil en long et le rabattement de la nappe alluviale aussi liée à l'abaissement de la ligne d'eau (cf. en suivant). La prise d'eau du canal gravitaire du Béal serait compromise . Des dispositions compensatoires seraient certainement à rechercher vis à vis des irrigants. Pour l'aval, un exhaussement temporaire du profil en long sera constaté risquant de se répercuter sur la perception du fleuve par les riverains et acteurs locaux notamment s'il se répercute aussi sur les niveaux en crue. Ces risques supposeraient d'être étudiés finement si le scénario d'arasement devait être privilégié.		F	
	Erosion et mobilité latérale	M	En aval de la Frayère le lit est sensiblement moins contraint par les versants principalement en rive droite ou les matériaux sont plus érodables. Dans l'hypothèse où le lit s'ajusterait sur la pente moyenne aval de 1.8‰, l'érodabilité latérale s'étendrait potentiellement un linéaire de 1.25 km en amont du seuil en lien avec l'ajustement du profil en long. Probablement peu marquée sur les 500 premiers mètres en aval du Pont d'Auribeau, l'érosion serait certainement active en amont et en aval de la Frayère surtout en rive gauche puis de part et d'autre du lit sur les 500 mètres en amont du seuil. Pour les 500 premiers m en amont du seuil, l'abaissement moyen oscillerait de 3.25 m à 1.25 m. Au droit de la terrasse de l'Ecluse, l'abaissement serait supérieur à 2 m. Compte tenu de la configuration du lit en concavité, la terrasse sera menacée. Au voisinage du captage, l'ajustement moyen du profil en long porterait ainsi le lit à environ 11.6m alors qu'il se situe à environ 12.90 en se répercutant latéralement sur une bande d'environ 2.5 à 5 m pour que les berges s'ajustent à nouveaux sur une pente voisine de 3/2. Pour la mobilité latérale, l'approche diachronique ne montre pas de divagation conséquente du lit en amont du Pont de Pégomas (carte état-major 1820-1866 et de Cassini XVII e s). Le lit peut toutefois connaitre une certaine dynamique notamment à hauteur du seuil comme il l'a démontré en 1959.	Les enjeux méritant d'être prise en compte concernant : - La terrasse du restaurant de l'Ecluse directement en berge, - Le captage AEP PDR 2 dont les drains seront menacés, - Le cheminement en berge qui est pour l'essentiel implanté dans la bande d'érodabilité des 5 m à compter de la rive ainsi que le dévoiement des réseaux sous-jacent (réseau SIAUBC d'assainissement), - La berge au droit de la station AEP en aval en cas de légère migration du tracé. Supposant des dispositions spécifiques en phase travaux et, le cas échéant en compensation des impacts du projet, ces enjeux devront t d'être précisés si le scénario d'arasement été retenu.		F	

			Bien qu'estompée par l'effet d'écêtement des grands barrages, les crues auraient potentiellement la capacité à faire évoluer légèrement le tracé du lit en amplifiant ses courbes entre le restaurant de l'Ecluse et la station AEP.		
	Faciès / habitats	F	Le milieu, une fois les ajustements de rééquilibrage morphologiques opérés présenterait des faciès et des habitats plus compatibles avec la typologie naturelle. Aux faciès lenticques prédominant en amont, se substitueraient des faciès plus dynamiques avec des alternances de radiers et de plats courants.	Comme pour la continuité biologique, le gain serait en termes d'image d'un cours d'eau plus vif et courant qu'en état actuel qui ne serait pas forcément partagé par tous	M M
	Echange nappe / rivière	M	L'abaissement du profil en long et par conséquent celui de la ligne d'eau provoquera un rabattement conséquent à très conséquent de la nappe alluviale et de son niveau statique en amont du seuil.	Vis-à-vis des captages AEP , l'ampleur de ce rabattement devra être qualifiée par une étude hydrogéologique spécifique pour les PDR2 et PR1 ; A ce stade, l'impact est qualifié de fort pour la production AEP	F
Autres	Les évolutions inhérentes au dérasement se reporteront aussi sur les cortèges de végétation associés au milieu. La végétation ripicole ainsi que la zone humide de la rive droite dans le plan d'eau (en ZNIZFF) seront temporairement concernées par l'abaissement du lit et de la ligne d'eau.			La zone humide développée au droit du plan d'eau correspond à un faciès artificiellement soutenue par la présence du seuil mais relevé à l'inventaire ZNIEFF au même titre que le ripisylve. Toutes deux subiront, en phase d'ajustement de la morphologie du lit une dégradation. Seule la ripisylve retrouvera ensuite des conditions lui permettant de se réimplanter (spontanément ou par replantation)	M M
	Le canal du Béal qui intercepte le cours de la Meayne dispose en aval d'un statut de cours d'eau au sens police de l'eau. A moins d'une compensation, son alimentation gravitaire serait mise en cause. Les implications sur le statut de cours d'eau restent incertaines.			Les implications sur ce statut administratif atypique seraient à préciser de concert avec les services.	? ?

Tableau 22 : Impacts du scénario A

ACUITE DU GAIN POUR LE FONCTIONNEMENT DU FLEUVE		REPERCUSSION SUR LES USAGES	
+++	Fort	F	Forte
+	Moyen	M	Modérée
/	Faible à nul	N	Faible à nulle

A ce stade esquisse, ce **scénario** s'avère **impactant pour l'essentiel des usages** qui s'articulent autour du seuil de l'Ecluse et notamment l'AEP qui constitue ici l'enjeu majeur.

Pour un stade AVP, il requerrait des investigations complémentaires et études spécifiques pour en affiner les incidences et amorcer la réflexion sur d'éventuelles mesures compensatoires vis-à-vis de tout ou partie des usages qu'il implique.

VI.2 Scénario B : Restauration de la continuité écologique pour la montaison des espèces

VI.2.1 Contours du scénario

■ La restauration de la continuité du transport solide n'est pas retenue suite au diagnostic exposé au V.2 (La restauration de la continuité du transport solide : une option non privilégiée).

Elle est par contre avérée pour l'anguille et les cyprinidés d'eau vive induisant un choix des espèces dites « cibles » pour orienter le type d'aménagement à privilégier.

VI.2.2 Contraintes présidant à sa mise en œuvre

■ Concernant le choix des espèces, le tableau suivant retrace les éléments qui participent de l'analyse.

Espèces	Rappel des aptitudes et spécificités des espèces	Enjeu local	Espèce cible en lien avec le projet ?
<i>Anguille</i>	Poisson serpentiforme et grand migrateur amphihalin ne disposant pas de grandes capacités de nage notamment pour les juvéniles et sujets de petites tailles (civelles). Des chutes d'eau de quelques centimètres peuvent bloquer leur progression. L'anguille a par contre des capacités de reptation, tant dans l'eau qu'hors d'eau, lui permettant de franchir des dénivelés importants dès lors que les substrats sont rugueux. De la sorte, le coursier en enrochements du seuil de l'Ecluse n'est pas un infranchissable strict.	Très fort	Oui
<i>Alose</i>	Pour ce grand migrateur amphihalin qui se reproduit en eau douce, il n'y a plus de signe, ni témoignage de présence de bancs d'Aloses en basse vallée de la Siagne. Le potentiel de colonisation (ou de recolonisation) pour cette espèce est en outre entravé par les obstacles aval non équipés pour la montaison et non ciblés comme devant l'être à court et moyen terme.	Faible / nul	Non
<i>Barbeau méridional</i>	Pour cette espèce patrimoniale déjà présente y compris en haute Siagne et objet de dispositions particulières (N 2000), le site du seuil de l'Ecluse et le cours de la Siagne jusqu'au pont de Pégomas sont d'un point de vue typologique, propices à son développement.	Très fort	Oui
<i>Blageon</i>	Cette autre espèce patrimoniale déjà implantée notamment en haute Siagne trouve certainement la limite aval de son biotope dans le secteur du seuil de l'Ecluse mais peut potentiellement le fréquenter.	Potentiel fort	Non

Tableau 23 : Espèces cibles

VI.2.3 Evaluation de ses impacts

Le scénario d'équipement d'un dispositif de montaison, s'accompagne d'une « stabilisation » des conditions actuelles de fonctionnement morpho-écologique du milieu et des usages mais, permet de satisfaire à l'exigence réglementaire de restauration la continuité écologique.

SCENARIO 2 EQUIPEMENT EN FAVEUR DE LA CONTINUITE PISCICOLE						
IMPACTS DE L'EQUIPEMENT PAR AMENAGEMENT D'UNE PASSE A POISSONS				IMPACTS SUR LES USAGES	Positif	négatif
EFFETS SUR LA CONTINUITE	Flux liquides (crues, temps de transfert)	N	Idem état actuel	Idem état actuel	N	N
	Flux solides (piégeage des sédiments grossiers, accumulation de fines)	N	Idem état actuel	Idem état actuel	N	N
	Continuité biologique	F	L'équipement réduira partiellement l'infranchissabilité de l'obstacle à la montaison pour les espèces cibles et l'essentiel des espèces présentes dans le cours d'eau. Le déclouisonnement permettra de ré-ouvrir l'axe fluviale entre l'infranchissable de Pégomas et le cours amont. De la sorte, la Frayère sera aussi concernée.	Ce scénario permet la régularisation administrative de l'ouvrage. Le site d'implantation, par ailleurs, destiné à une fréquentation publique pourrait faciliter l'information des usagers sur la finalité de l'opération, le fonctionnement du dispositif, les espèces en Siagne.	F	N
EFFETS DE RETENUE ET DE POINT DUR	Profil en long	N	Idem état actuel	Idem état actuel	N	N F
	Erosion et mobilité latérale	N	Idem état actuel	Idem état actuel	N	N
	Faciès / habitats	N	Idem état actuel	Idem état actuel	N	N
	Echange nappe / rivière	N	Idem état actuel	Idem état actuel	N	N

Tableau 24 : Impacts du scénario B

ACUITE DU GAIN POUR LE FONCTIONNEMENT DU FLEUVE		REPERCUSSION SUR LES USAGES	
+++	Fort	F	Forte
+	Moyen	M	Modérée
/	Faible à nul	N	Faible à nulle

VI.2.4 Type d'ouvrage et principes

■ Avec ce scénario, il s'agit d'équiper l'obstacle en un point donné en considérant que le peuplement piscicole de la Siagne oriente le choix en faveur de dispositifs de montaison peu sélectifs. Pour satisfaire ce besoin, le type de passe retenu pour le seuil de l'Ecluse est celui de **bassins successifs à fentes verticales latérales profondes** dont le principe est de diviser le dénivelé total de la chute du barrage en une série de chutes, compatibles avec la capacité de nage des poissons, au moyen d'une succession de bassins.



Figure 53 : Passe à fentes verticales latérales profondes sur la cours aval de l'Hérault en travaux et en eau

Le passage de l'eau d'un bassin à un autre (chute) se fait au moyen d'une ou deux fentes verticales fortement noyées positionnées latéralement et portant sur toute la hauteur de la cloison. La disposition des fentes, dirigées en opposition vers le centre du bassin aval, a pour objet d'orienter les jets en diagonale vers l'intérieur des bassins.

Les passes à fentes verticales sont considérées comme des ouvrages toutes espèces. Le poisson peut, en effet franchir la passe en nageant à la profondeur choisie, permettant ainsi le passage aussi bien d'espèces pélagiques (pleines eaux) comme le Barbeau méridionale que d'espèces benthiques.

Le nombre de bassins est fonction du dénivelé total du barrage et de la chute entre bassin retenue. La dimension des bassins est estimée afin d'éviter une turbulence trop forte au sein même du bassin. L'indicateur utilisé pour mesurer cette turbulence est la puissance dissipée (due à la chute) par unité de volume du bassin.

Ce **type de passes** à fentes verticales **supporte des variations importantes du niveau amont**. Les conditions de vitesse et de turbulence restent très stables quels que soient les niveaux d'eau dans la passe. Elle est très peu sélective et le poisson peut franchir la passe en nageant à la profondeur choisie, elle est donc adaptée aussi bien à l'espèce repère qu'aux autres espèces autochtones (cyprinidés...).

■ Vis-à-vis des éléments motivants le choix d'un ouvrage type passe à bassins, vient aussi, et outre la hauteur de chute, la variabilité des niveaux d'eau qui peut être quasi-journalière en aval du barrage de Tignet-Tanneron. Cette variabilité, qui se répercute à hauteur du seuil par une évolution de plus ou moins 35 cm environ de la ligne d'eau pour des débits de 1 à 24 m³/s, impose de recourir à un ouvrage où la maîtrise des débits entrant dans la passe sera le plus faisable au risque que le fonctionnement hydraulique dans l'ouvrage soit totalement perturbé donc réducteur pour la montaison. De la sorte, les ouvrages dits rustiques, type rampe à macro-rugosité ou rivière de contournement, qui n'acceptent que de faibles variations amont sont exclues du champ des possibles.


VI.3 Niveaux d'eau et plage temporelle de fonctionnement

■ Concernant la **plage de fonctionnement**, et comme identifiée au III (Vers un choix des espèces cibles et implications pour la conception d'un dispositif de franchissement piscicole), la plage de fonctionnement de la passe à poissons devra couvrir l'essentiel du temps de l'année. En effet, sur un côtier comme la Siagne, le chevauchement des périodes de migrations des espèces présentes nécessite d'assurer le passage du poisson « quasiment » tout au long de l'année.

A cette notion de continuité de fonctionnement du dispositif, il est nécessaire de tenir compte de la **variabilité hydrologique**, facteur conditionnant la migration du poisson mais aussi les possibilités de fonctionnement des ouvrages de franchissement piscicole.

Si l'on peut considérer que le poisson est susceptible de se déplacer en période d'étiage, déplacements restant cependant limités, il ne serait pas raisonnable de vouloir assurer le fonctionnement de l'ouvrage de franchissement pour les crues. En effet lorsque le cours d'eau est en crue, le poisson a tendance à stabuler dans des zones de repli à l'abri des courants importants.

Ainsi et en première approche, la plage de fonctionnement devrait être comprise dans une fourchette allant de $1\text{ m}^3/\text{s}$ pour les basses eaux à $18\text{ m}^3/\text{s}$ correspondant à un écoulement de l'ordre de deux fois le module interannuel tel qu'indiqué par les mesures relevés à la station de Pégomas avant (1967 à 2013) et depuis la mise en service des ouvrages hydro-électriques (1987 à 2013, courbe). Cette fourchette étant ramenée de $1\text{ m}^3/\text{s}$ pour les basses eaux à $15\text{ m}^3/\text{s}$ pour les débits au droit du seuil.



■ Compte tenu de la gestion en éclusée des ouvrages de production hydro-électriques, cette fourchette n'est toutefois pas optimum ; elle doit être reconsidérée dans une gamme allant de $1\text{ m}^3/\text{s}$ à $1.5\text{ m}^3/\text{s}$ pour les niveaux bas en régime de débit réservé à $24\text{ m}^3/\text{s}$ correspondant au débit dérivé maximal de l'installation.

Les particularités du régime hydrologique influencé par les éclusées amènent à retenir une gamme de débit de fonctionnement pour la passe à poissons se calant sur les termes du règlement d'eau en vigueur et comprise entre $1\text{ m}^3/\text{s}$ et $24\text{ m}^3/\text{s}$. Alors que le régime réservé est à $1.5\text{ m}^3/\text{s}$ d'avril à mi-octobre en aval du barrage, la valeur planchée de $1\text{ m}^3/\text{s}$ au droit du seuil tient compte d'une dérivation de $0.5\text{ m}^3/\text{s}$ à hauteur du Béal pour les besoins agricole de mai à septembre.

En termes de niveau d'eau au droit du seuil, cette fourchette qui peut se présenter sur un pas de temps journalier se traduit par des cotes variant de **14.685 m** à **15.00 m** soit un **delta de l'ordre de 0.315 m**.

■ Pour le **niveau d'eau aval**, la valeur à ce stade retenue s'établit à **11.36 m** en retour des levés de terrain de juin 2103 sous conditions de régime réservé à 1.5 m³/s en aval du barrage de Tignet Tanneron et de faciès stabilisé du niveau d'eau en aval du seuil. Alors que le niveau en pieds même de seuil est voisin de 11.57m mais que des écoulements s'opèrent du fait de la sur-largeur du lit, une marge de 0.20cm est prise en compte permet en sécurité vis-à-vis d'un éventuel ajustement du lit en aval du seuil consécutif au mouvement éventuel de l'îlot d'une part, à l'implantation de la passe et /ou à la suppression de la conduite aval.

■ Pour 1 m³/s, la **chute** avoisine donc une hauteur de **3.325 m** correspondant à un plan d'eau amont à la cote de 14.685 m en amont et 11.36 en aval.

Pour le calage plus aboutis, la caractérisation de la variation de cette chute en lien avec l'augmentation des niveaux d'eau sera entreprise.

VI.3.1 Implantation du dispositif

■ L'implantation des passes à poissons se détermine en regard de différents paramètres et critères dont notamment :

- l'attractivité de la passe,
- son entretien,
- les emprises disponibles... .

Le premier critère, le plus important, conduit à positionner préférentiellement les passes à poissons à proximité des barrages ou tout du moins dans le bras en aval de ceux-ci car les poissons y sont attirés par les courants « attractifs » de surverse. Dans le cas de d'ouvrage biais, l'implantation sera le plus en amont possible car cette zone correspond aussi au point de plus haute remontée. Vis-à-vis de la progression des espèces mais aussi pour les commodités d'entretien, les passes sont aussi à favoriser à proximité des rives.

■ Compte tenu de la de la configuration générale du site, de la maîtrise foncière d'une part et du fonctionnement des milieux (présence de la zone humide en amont du seuil rive droite, accessibilité compliquée et terrain privé sur cette même rive), l'aménagement trouverait une implantation en rive gauche où il se déploierait de l'amont du seuil (prise d'eau et débouché piscicole) à l'aval (entrée piscicole et débouché hydraulique).

■ En lien avec cette implantation en rive gauche, les avantages et éléments contextuels « contraignants » à prendre en compte pour la conception sont les suivants :

- Facilité d'accès pour l'entretien et le contrôle régulier de l'état de l'ouvrage.
- Fréquentation publique des abords de l'ouvrage pouvant servir à une valorisation « pédagogique » du projet, mais, justifiant des aménagements connexes vis-à-vis de la sécurité des usagers.
- Ouvrage en berge en protection contre les inondations et le contournement de type digue dans le prolongement de l'axe du seuil.
- Proximité de la station AEP d'Auribeau-sur-Siagne de relevage et chloration des eaux.
- Proximité du puits SICASIL PDR1 qui bénéficie de périmètre de protection.

Concernant d'éventuels autres réseaux enterrés, les enquêtes ne conduisent pas à identifier à ce stade d'éléments vulnérables dans l'emprise de la passe à poissons.

Ce point sera vérifié en phase AVP dans l'hypothèse où ce scénario serait retenu.




Figure 54 : Vue depuis le seuil vers la zone d'implantation potentielle de la passe à poissons

VI.3.2 Caractéristiques géométriques sommaires et fonctionnement hydraulique

VI.3.2.1 Débit de la passe et de son attrait

■ Pour permettre le bon fonctionnement de la passe à poissons et incluant le débit dit d'attrait, le **débit de dimensionnement et de calage** choisi est de **1 m³/s** dont :

- **0.6 m³/s pour la passe à poissons,**
- **0.4 m³/s pour le débit d'attrait.**

En effet, vu les dimensions de l'ouvrage, les singularités hydrologiques mais aussi la variabilité des écoulements en surverse au droit du seuil, un débit d'attrait, pris à hauteur de l'entrée hydraulique de l'ouvrage, viendra compléter celui transitant par la passe à poissons de façon à augmenter ainsi le débit global en sortie hydraulique du dispositif et ainsi signaler au mieux l'entrée piscicole aux poissons cherchant à progresser vers l'amont.

■ A ce stade, le débit d'attrait, pris au droit même de l'entrée hydraulique, s'effectuerait par le biais d'une échancrure aménagée dans la longrine du seuil. Une rampe bétonnée l'acheminera ensuite aux abords de l'entrée piscicole en veillant à ne pas provoquer un court-circuit des écoulements.

L'implantation de la prise du débit d'attrait permet par ailleurs :

- d'évacuer vers l'aval d'éventuels flottants et d'auto entretenir le défeuillage aux abords de l'entrées piscicole de la passe à poissons,
- d'implanter sur la rampe de guidage une macro-rugosité propice à la progression des civelles.

VI.3.2.2 Caractéristiques générale et dimensions de l'ouvrage

■ Au stade esquisse, l'ouvrage est dimensionné comme schématisé à la figure et décrit au tableau suivant.




Figure 55 : Passe à fentes verticales envisagées pour le seuil de l'Ecluse

Longueur totale de l'ouvrage	68 m environ
Chute en basses eaux	3.325 m
Nombre de volées	2 volées : V1 = prise d'eau/sortie piscicole et bassins de B0 à B10 V2 = bassins de B10 à B15 débouché hydraulique/entrée piscicole
Longueur des volées	V1 = 44 m / V2 = 24 m
Débit à l'étiage	0.6 m ³ /s
Nombre de bassins	15 bassins dont 1 de dissipation (B0), 1 de retournement et B10 de sortie hydraulique (B15)
Nbre de chutes et hauteur	16 chutes de 0.20 m '(soit une chute résiduelle de 0.125m)
Longueur et largeur intérieure des bassins	3.50 m et 2.40 m pour les bassins courants
Dimension des fentes	Fente latérale profonde de 0.35 m d'ouverture
Profondeur moyenne pour le	1 m

débit d'étiage	
Puissance volumique dissipée pour le débit d'étiage	115 à 140 watts/m ³ en BE
Nature du fond	Rugosités de fond (pierres de 10 à 20 cm)
Débit d'attrait	0.4 m ³ /s La rampe de guidage des écoulements vers l'aval sera aussi dotée d'une macro-rugosité adaptée à la progression des civelles.
Autres ouvrages et aménagements complémentaires	Echancrure dans le seuil et rampe béton sur sa déclivité pour acheminement du débit d'attrait. Mise en œuvre d'un petit chenal de guidage au droit de l'entrée piscicole. En sus de la grille de protection à la prise d'eau de la passe, une drome flottante sera implantée pour éviter l'embâclement et le colmatage de l'entrée hydraulique. Rainures de batardage au droit de la prise d'eau amont et de l'entrée de la passe à poissons pour mise hors d'eau (entretien, régulation de la chute aval). Rainure de batardage pour piégeage éventuel au droit de la première série de fentes. Couverture intégrale par caillebotis vis-à-vis de la fréquentation des abords (contrainte de sécurité). Potence amovible pour manutention de la grille et des batardeaux. Deux échelles limnimétriques ; l'une en contrôle du plan d'eau amont, l'autre dans le bassin de la prise d'eau de la passe à poissons (B0) en contrôle des niveaux d'eau en entrée de l'ouvrage.

Tableau 25 : Caractéristiques générales de la passe à poissons stade esquisse

■ La forme des bassins est liée au mode de communication entre les bassins et au tracé général de l'ouvrage en évitant :

- le passage direct d'un bassin à l'autre sans dissipation suffisante d'énergie,
- un jet heurtant trop violemment les parois pouvant alors perturber le comportement du poisson.

Le passage du poisson entre les différents bassins est assuré au moyen d'une fente verticale de largeur constante à 0.35 m.

■ Pour faciliter le passage des espèces benthiques, et d'une façon plus générale le repérage du poisson dans les bassins, le fond est recouvert de pierres de diamètre compris entre 0.1 et 0.2 m noyées à mi-hauteur dans le radier de la passe à poissons. Ce tapis de pierres concerne l'ensemble du dispositif.

■ Les modélisations de stade AVP, conduiront à prévoir, autant que de besoin, une régulation amont pour que les variations de niveaux d'eau n'induisent pas de dégradations trop conséquentes des valeurs seuils visées (hauteur de chute et puissance dissipée notamment).

VI.4 Coûts des scénarios

■ Les enjeux socio-économiques, les objectifs environnementaux et la faisabilité technique de l'opération conduisent à privilégier un maintien du seuil de l'Ecluse avec équipement d'un dispositif de montaison adapté aux cyprinidés d'eau vive et aux anguilles.

■ L'estimatif sommaire suivant de phase esquisse conforte également cette perspective.

Couts estimatifs sommaires Scénario A dérasement du seuil de l'Ecluse	
Postes	Montants HT
Installation et retrait de chantier	131 500.00 €
Terrassements	450 000.00 €
Aménagement et réaménagement des abords*	165 000.00 €
Suivi	20 000.00 €
Sous total HT	766 500.00 €
Total HT dont divers et imprévus 20% (arrondi à)	920 000.00 €

* Hors mesures compensatoires

Tableau 26 : Couts estimatifs sommaires du scénario A

Couts estimatifs sommaires Scénario B équipement du seuil de l'Ecluse	
Postes	Montant HT
Installation et retrait de chantier	84 000.00 €
Terrassements	71 000.00 €
Assise de l'ouvrage	155 500.00 €
Génie civil de la passe à poissons	208 000.00 €
Équipement spécifique au débit d'attrait et la montaison des anguilles	9 000.00 €
Équipement de protection et de sécurité	34 500.00 €
Aménagement et réaménagement des abords	6 500.00 €
Gestion - entretien -suivi de l'ouvrage	14 000.00 €
Sous total HT	576 000.00 €
Total HT dont divers et imprévus 20% (arrondi à)	700 000.00 €

* Hors réaménagement de la protection au-delà des palplanches

Tableau 27 : Couts estimatifs sommaires du scénario B

VII PHASE AVP DU SCENARIO RETENU

■ Suite au Comité de pilotage du 27 septembre 2013 et après validation par le Comité Syndical du SISA, le scénario retenu en phase 3 porte sur l'aménagement d'un ouvrage de montaison permettant de compenser l'impact du seuil sur la continuité piscicole pour les Anguilles, le BAM et les cyprinidés d'eau vive.

VII.1 Choix du type de dispositif

■ Les éléments motivants pour mémoire le choix d'un ouvrage type passe à bassins sont les suivants :

- Importante variabilité des niveaux d'eau pouvant-être quasi-journalière en aval du barrage de Tignet-Tanneron,
- Importance de la hauteur de chute en niveau de régime réservé,
- Peuplement piscicole allant dans le sens d'un ouvrage peu sélectif.

La variabilité des hauteurs d'eau sur le seuil (plus ou moins 32 cm environ pour des débits de 1 à 24 m³/s), implique de privilégier un ouvrage permettant de gérer au mieux les débits entrant dans la passe au risque que le fonctionnement hydraulique dans l'ouvrage soit perturbé donc rédhibitoire pour la montaison. De la sorte, les ouvrages dits rustiques, type rampe à macro-rugosité ou rivière de contournement, qui n'acceptent que de faibles variations amont sont exclus du champ des possibles.

■ Pour une passe à bassins successifs, la hauteur des chutes au droit des cloisons de chaque bassin conditionne directement le nombre de bassins à aménager.

En phase « esquisse » des chutes de 0.20 m ont été préconisées. Cette hauteur maintenue en AVP porte à 17 le nombre de chute pour rattraper la dénivelée du seuil soit 16 bassins

VII.2 Fonctionnement hydraulique et niveaux d'eau au droit du seuil

■ Partant du levé topographique et des observations réalisées début juin 2013, les caractéristiques des différents segments homogènes du barrage ont été établies et sont récapitulées en suivant.

	Segment rive gauche	Segment médian	Segment rive droite
Longueur déversante	22.88	23.48	27.78
Cote moyenne de déversement	14.62	14.71	14.64

Tableau 28 : Caractéristiques des segments homogènes du seuil




Figure 56 : Segments à fonctionnement hydraulique homogènes

Avec la plus basse cote de déversement moyen, le segment de rive gauche privilégie les écoulements sur la rive d'implantation de l'ouvrage de montaison.

■ Les estimations de **niveaux du plan d'eau amont** calculées avec la loi du déversoir de Bazin (coefficient de 0.36) conduisent aux valeurs suivantes pour un débit de la Siagne de $1\text{ m}^3/\text{s}$ et $24\text{ m}^3/\text{s}$ tel que spécifié au chapitre VI.3 Niveaux d'eau et plage temporelle de fonctionnement.

	Débit au droit du seuil (m^3/s)	Niveau amont (m NGF)	Débit du segment rive gauche	Débit du segment médian	Débit du segment rive droite
Basses eaux ou régime de débit réservé de $1.5\text{ m}^3/\text{s}$ en aval du barrage amont	1	14.685	0.60	0	0.40
Régime d'éclusées ou débit dérivé maximal de l'installation amont	24	15.00	8.55	5.85	9.57

Tableau 29 : Niveaux du plan d'eau amont pour les débits caractéristiques et débits par segments homogènes sur le seuil

■ Pour le **niveau d'eau aval** en condition de **débit réservé**, la valeur de calage s'établit à **11.36 m** tel qu'indiqué au chapitre VI.3.

Bien que le niveau relevé en pieds même de seuil en juin 2013 soit de 11.57m, le niveau de faciès stabilisé observé sensiblement plus en aval est privilégié. De la sorte, il permet aussi de prendre en compte une marge de sécurité de l'ordre d'une vingtaine de centimètres vis-à-vis d'un éventuel

ajustement du lit sur-élargit au droit du seuil (modification de l'îlot en lien avec l'implantation de la passe, la suppression de la conduite aval et /ou sous l'effet d'une crue).

En **régime d'écluées** le niveau aval évalué par une modélisation HEC s'établit à **12.43m** puis à 12.35 m au droit de l'ancienne conduite en travers du lit.

■ La synthèse des valeurs caractéristiques du calage au stade AVP est donnée au tableau suivant.

Pour **1 m³/s**, la **chute** avoisine donc une hauteur de **3.325 m** correspondant à un plan d'eau amont à la cote de 14.685 m en amont et 11.36 en aval.

■ Pour **24m m³/s**, la dénivelée du seuil, logiquement inférieur, atteint **2.57m**.

	Débit au droit du seuil (m ³ /s)	Niveau amont	Niveau aval	Dénivelée du seuil
Basses eaux ou régime de débit réservé de 1.5 m ³ /s en aval du barrage amont	1	14.685	11.36	3.325
Autres	5	14.775	12.35	2.425
Régime d'écluées ou débit dérivé maximal de l'installation amont	24	15.00	12.43	2.57

Tableau 30 : Niveaux d'eau amont - aval et dénivelée du seuil

■ Pour la phase projet des mesures de débits et niveaux d'eau amont aval correspondant aux valeurs caractéristiques dans la plage de fonctionnement de la passe à poissons seront à entreprendre pour affiner les estimations AVP. Elles supposeront certainement une organisation concertée avec EDF.

VII.3 Implantation du dispositif

■ L'implantation des passes à poissons a été privilégiée en rive gauche qui constitue l'endroit le plus propice compte tenu de la configuration générale du site, du fonctionnement hydraulique du seuil et du cours d'eau (présence de la zone humide en amont du seuil rive droite où la sur sédimentation non propice à l'implantation d'un dispositif, accessibilité compliquée, déversement principal en basse eaux en rive gauche) et de la maîtrise foncière.

Le principe de cette implantation présenté au COPIL et a été accepté par les acteurs.

Positionnée dans le talus en enrochements pour minimiser l'empiètement dans le lit vif et les interactions nappe rivière, la passe à poissons se déploie de l'amont du seuil (prise d'eau et débouché piscicole) à l'aval (entrée piscicole et débouché hydraulique).



Figure 57 : Vue depuis le seuil vers la zone d'implantation potentielle de la passe à poisson

■ En lien avec cette implantation, les avantages et éléments contextuels « contraignants » à prendre en compte sont les suivants :

- Facilité d'accès pour la réalisation mais aussi l'entretien et le contrôle régulier de l'état de l'ouvrage.
- Contrainte foncière moindre,
- Ouvrage hydrauliquement et visuellement mieux intégrés,
- Proximité de la station AEP d'Auribeau-sur-Siagne ainsi que du puits PDR1 qui bénéficie de périmètres de protection,
- Fréquentation publique des abords de l'ouvrage pouvant servir à une valorisation « pédagogique » mais justifiant des aménagements connexes vis-à-vis de la sécurité des usagers.

■ Concernant d'éventuels autres réseaux enterrés, le SICASIL mentionne l'existence de 2 canalisations de vidange des puits à drains débouchant perpendiculairement dans le talus enroché de l'usine. Leur localisation sera à préciser en phase PRO avec au besoin un ajustement du chiffrage.

PLAN A1 IMPLANTATION PAP

VII.4 Débits de la passe à poissons et d'attrait

■ Pour les conditions de débits allant du régime réservé (1m³/s en surverse) à 24 m³/s :


- le débit de la passe à poissons évoluera entre 0.6m³/s et 0.73 m³/s,
- le débit complémentaire, qui se déversera au droit de l'entrée piscicole en pied du seuil, sera de 0.4 en basses eaux pour atteindre 1.4 m³/s à 24 m³/s en Siagne.

	Débit au droit du seuil (m ³ /s)	Niveau amont (m NGF)	Niveau aval (m NGF)	Débit de la passe à poissons	Débit d'attrait (m ³ /s)
Basses eaux ou régime de débit réservé de 1.5 m ³ /s en aval du barrage amont	1	14.685	11.36	0,6	0.40
Autre	5	14.775	12.35	0.621	0.652
Régime d'écluesées ou débit dérivé maximal de l'installation amont	24	15.00	12.43	0.73	1.44

Tableau 31 : Débits des ouvrages

VII.5 Dimensionnement de l'ouvrage

Les différentes côtes indiquées sur les plans ont été calculées à partir des niveaux d'eau observés et estimés par modélisation. Le calage du radier et des débouchés de l'ouvrage sont fonction des conditions à 1m³/s tandis que les éléments en élévation (cloisons, bajoyer, etc) tiennent compte des niveaux d'eau en régime de turbinage.

Rappels	Passe à Anguille, BAM et autres cyprinidés d'eau vive présents en Siagne	
Longueur	72 m environ de trajet déplié	
Nombre et longueur de volées	Deux volées : V1 = 45 m, prise d'eau/sortie piscicole et bassins de B0 à B10, V2 = 26.5 m, bassins de B10 à B16 débouché hydraulique/entrée piscicole	
Nombre de bassins	16 bassins dont : - 13 bassins courants, - 1 de dissipation (B0), - 1 de retournement (B10), - 1 (B10) de sortie hydraulique (B16).	
Nbre de chutes et hauteur	17 chutes de 0.20 m.	
Longueur et largeur intérieure des bassins	Pour les bassins courants : - 3.50 m de long, - 2.40 m de large.	
Dimension des cloisons	Cloisons de 1.53 de hauteur. Fente latérale profonde de 0.35 m d'ouverture	
Profondeur moyenne	Charge de 1.33 m en condition de calage	
Puissance dissipée	100 à 113 watts/m3 en régime réservé de 1.5m3/s. Inf à 105 watts/m3 en régime d'écluesées à 24 m3/.	
Nature du fond	Rugosités de fond (pierres de 10 à 20 cm) en base du radier pour tous les bassins	


Prise d'eau	Ouverture de 2m (vitesse de 0.225 m/s en basses eaux (0.221m/s à 24 m ³ /s en Siagne) Cote du radier : 13.354 m Prise d'eau dotée : - d'une grille de protection (barreaux de 0.020m de Ø espacés de 0.30m), - d'une réservation pour batardeau amovible de fermeture de l'ouvrage en cas de besoin (entretien), - d'une embase sur la bajoyer pour implantation de la potence amovible.	
Débouché hydraulique Entrée piscicole	Ouverture de 0.60 m. Angle de 36° par rapport à l'axe général des écoulements. Petit chenal de guidage par reprofilage localisé du lit Rainures latérales pour batardeau (fermeture ou réglage hydraulique) et embase pour implantation de la potence amovible.	
Débit d'attrait et rampe « anguilles »	Déversoir de 2 m d'ouverture au droit de la prise d'eau de la passe à poissons (= auto nettoyage de la grille amont) Cote : 14.451 m Rampe en béton fibré suivant ensuite la déclivité du seuil pour guider les écoulements vers l'aval. Rampe dotée d'une macro-rugosité pour la progression des anguilles. Dans le prolongement immédiat du débit d'attrait, un pan incliné à 35° (62%) en béton fibré supporte par collage des 2 rangées de dalles Evergreen (0.5*0.5 m) spécifiquement destinées à la montaison des anguilles et couvrant la gamme de variation des niveaux d'eau de calage. Pour le débouché amont, le pan incliné se prolonge de 1 m au-delà du déversoir du débit d'attrait ce qui impose aussi un décalage de même dimension pour l'entrée hydraulique de la passe à poissons.	
Autres ouvrages connexes	3 jeux de rainures de batardage : - au droit de la prise d'eau amont pour mise hors d'eau (entretien par mise hors d'eau). - au droit de l'entrée de la passe à poissons (entretien, régulation de la chute aval), - au droit de la première cloison pour piégeage éventuel. Couverture intégrale par caillebotis vis-à-vis de la fréquentation des abords (contrainte de sécurité). Potence amovible pour manutention de la grille amont et des batardeaux avec embases en 3 points sur le bajoyer. Escalier d'accès vers la passe à poissons en deux points et échelons dans l'ouvrage. Deux échelles limnimétriques.	
Aménagement - réaménagement des abords	L'emprise travaux impose le démantèlement de la protection en enrochements de la rive gauche. Le talus sera repris en enrochements (réutilisation des matériaux provenant du chantier) selon une pente de 3(H)/2 (V). Un replat de 0.50 m sera ménagé dans la continuité de bajoyer de la passe à poissons. En contre haut du talus, une piste d'accès est préconisée (3m de large) pour faciliter un accès mécanisé à la passe.	
Divers pris en compte au chiffrage	Reprofilage localisé du Canal du Béal au droit de la passerelle piéton. Ancienne conduite AEP en travers du lit à démanteler partiellement (échancrure de 0.5m environ)	
Divers Non pris au chiffrage	Dévoiement de réseau(x) ?	

Tableau 32 : Caractéristiques générales de la passe à poissons

VII.5.1 Forme et dimension des bassins successifs

La forme des bassins est liée au mode de communication entre les bassins et au tracé général de l'ouvrage en évitant :

- le passage direct d'un bassin à l'autre sans dissipation suffisante d'énergie,
- un jet heurtant trop violemment les parois pouvant alors perturber le comportement du poisson.

Le passage du poisson entre les différents bassins est assuré au moyen d'une fente verticale profonde le long d'une ou des parois. Ces fentes seront de largeur constante 0.35 m.

Figure 58 : Fente latérale profonde hors d'eau et en eau



Alors que les 13 bassins courants ont des formes strictement similaires, les bassins B0, B10 et B16 ont par contre des formes et dimensions variables permettant de s'adapter au tracé de l'ouvrage tout en répondant aux contraintes de dissipation d'énergie et de circulation des écoulements

VII.5.2 Caractéristiques des cloisons, voiles et bajoyers

Les chutes sont donc générées par des cloisons présentant toutes une élévation de 1.53 m au-dessus du radier pour une largeur de fente de 0.35 m et une charge amont de 1.33 m.

Pour obtenir un ouvrage compact, la revanche de bajoyer amont et de 0.15m rapport au niveau d'eau atteint à 24m³/s en amont du seuil. En aval du seuil et pour la volée 2, cette revanche prise au débouché hydraulique et étendue vers le bassin de retournement B10, est de 0.20 m.

Le profil de la passe impose de prévoir une rehausse de bajoyer rive gauche de la volée 1 de 1m au maximum pour un raccordement cohérent avec la talus qui sera à réaménager en berge.

VII.5.3 Entrée hydraulique de la passe - ouvrage amont

■ La prise d'eau de l'ouvrage doit pourvoir à trois fonctions essentielles:

- assurer l'alimentation de l'ouvrage,
- stabiliser l'alimentation de l'ouvrage en tranquillisant le niveau d'eau pour limiter le phénomène de « pompage » dans les bassins,
- assurer la protection de l'ouvrage contre les corps flottants et autres embâcles par la mise en place d'une grille de protection.

Au besoin, elle doit aussi pouvoir permettre le suivi piscicole de l'ouvrage par piégeage.

■ Pour mémoire la prise d'eau implantée sur le segment à déversement le plus bas du seuil se trouve aussi dans une zone relativement protégée des écoulements les plus vifs en régime plus soutenu. Aussi, elle n'est pas positionnée dans l'axe de transit des embâcles et gros flottants qui progressent préférentiellement à hauteur de la zone centrale du seuil. Vis-à-vis de l'esquisse, la drome flottante n'est finalement pas maintenue en AVP.

Le raccordement amont de l'ouvrage est réalisé au moyen d'une prise d'eau d'une ouverture de 2 m s'établissant perpendiculairement à l'axe des écoulements et se prolongeant vers le plan d'eau pour ménager le raccordement avec les dalles Evergreen. Le radier présente ici un profil en long plan calé à la cote 13.354m NGF.

Pour la protéger des flottants, la prise d'eau est positionnée :

- perpendiculairement à l'axe du seuil et bénéficie d'un retour du bajoyer externe vers la crête,
- au droit même de l'échancrure du débit d'attrait qui favorisera un « auto-curage » de l'entrée hydraulique du dispositif.

Elle est dimensionnée pour obtenir des vitesses d'écoulement voisines de 0.22 m/s dans la gamme de fonctionnement du dispositif.

La prise d'eau est protégée sur toute sa largeur et hauteur contre les corps flottants par une grille dont les barreaux ($\varnothing$ 3 cm) sont espacés de 0.30 m. Elle s'inscrit dans une réservation scellées latéralement (double U métallique) permettant aussi en aval immédiat la mise en place de batardeaux pour mise hors d'eau de l'ouvrage en cas de travaux ou d'intervention pour entretien.

VII.5.4 Entrée piscicole de la passe - ouvrage aval

L'entrée piscicole, large de 0.60 m adoptera au radier une cote de 10.645m NGF.

Elle présentera une courbe marquée pour orienter la chute dans l'axe des écoulements en pied du seuil. Par rapport à l'axe général des écoulements, l'ouverture présente un angle de 32° dans le prolongement duquel un chenal de guidage sera à façonner dans le lit.

L'entrée piscicole sera équipée d'un jeu de rainures de batardage (0.10m/0.10m) permettant au besoin de mettre hors d'eau le dispositif et si besoin de procéder au réglage de la chute (cale).

Tout comme l'entrée piscicole, une embase sera fixée en contre haut sur le bajoyer pour installation de la potence amovible de manutention du batardeau.

PLAN A0 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES PAP

VII.6 Aménagements pour l'anguille

VII.6.1 Principe de l'aménagement retenu

Le type d'aménagement retenu pour compenser l'impact du seuil sur le retard à la migration des anguilles, est un principe spécifique à l'anguille.

Il s'agit d'un support rugueux positionné sur le parement du seuil, à l'interface entre la rampe de débit d'attrait de la passe à poissons et le bajoyer rive droite de la volée 1, permettant le franchissement des anguilles par reptation dans la gamme des débits de fonctionnement.



Figure 59 : Exemple d'une anguille progressant entre les plots d'une dalle Evergreen

Le support proposé est de type dalle béton Evergreen qui présente un meilleur compromis (efficacité/mise en place/longévité) que le support de type brosse artificielle plus fragile et devant être protégé par une structure.

Le principe est de réaliser, dans le prolongement de la rampe du débit d'attrait, un pan incliné rugueux continue prenant appui sur le bajoyer de la rive droite de la passe à poissons.

VII.6.2 Implantation

Ce support rugueux se présente en dalles de 0.5 *0.5m qui seront positionnées en pan incliné (en 2 rangées) du bajoyer de la passe à poissons à la rampe du débit d'attrait.

Dans le prolongement du débit d'attrait, qui sera doté de rugosité (pierres et galets) et suivra la déclivité du seuil, cette position permet d'adopter un profil en dévers qui couvre la variation des niveaux de la Siagne.

VII.6.3 Dimensionnement

Les dalles seront collées sur un support béton fibreux suivant une pente maximale de 1/1 (de l'ordre de 32°).

La rampe sera prolongée de un mètre en amont du déversoir du débit d'attrait pour la partie en dévers sur le bajoyer tandis que la partie dans l'échancrure d'alimentation s'arrêtera au niveau de l'arrête amont du seuil. La partie aval se prolongera autant que de possible de 0.1 m en dessous du niveau d'eau d'étiage.

VII.7 Fonctionnement hydraulique de la passe à poissons

■ Le tableau suivant présente le fonctionnement hydraulique (cote d'eau, chute, puissance dissipée,...) de la passe à poissons.

Les caractéristiques de l'ouvrage sont calculées à partir des conditions de régime réservé pour lesquelles les côtes amont et aval sont respectivement de m 14.685 NGF et de 11.36m NGF, intégrant pour l'aval une revanche de l'ordre de 0.20m permettant de fiabiliser le fonctionnement de l'entrée piscicole à moyen terme.

Pour ces conditions, le débit de la passe à poissons de 0.6 m³/s à la prise d'eau.

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE LA PASSE A BASSINS - CONDITION DE REGIME RESERVE - NIVEAU AMONT 14.685 - NIVEAU AVAL 11.36 DEBIT 6 m3/s					
Plan d'eau / bassin	Niveau d'eau m NGF	P dissipée (W/m3)	Profondeur moyenne (m)	N° cloison	Chute (m)
Plan d'eau amont	14.685				
				1	0.20
Bassin 1	14.485	113	1.231		
				2	0.199
Bassin 2	14.286	113	1.232		
				3	0.199
Bassin 3	14.086	113	1.232		
				4	0.199
Bassin 4	13.887	113	1.233		
				5	0.199
Bassin 5	13.688	112	1.234		
				6	0.199
Bassin 6	13.49	112	1.236		
				7	0.198
Bassin 7	13.292	112	1.238		
				8	0.198
Bassin 8	13.094	111	1.24		
				9	0.197
Bassin 9	12.897	110	1.243		
				10	0.196
Bassin 10	12.701	110	1.247		
				11	0.195
Bassin 11	12.506	108	1.252		
				12	0.193
Bassin 12	12.313	107	1.259		
				13	0.191
Bassin 13	12.121	105	1.267		
				14	0.189
Bassin 14	11.932	103	1.278		
				15	0.186
Bassin 15	11.746	100	1.292		
				16	0.182
Bassin 16	11.564	97	1.31		
				17	0.204
Niveau aval	11.36				

Tableau 33 : fonctionnement hydraulique de la passe pour $Q=1\text{m}^3/\text{s}$

■ En régime de turbinage maximal, la passe connaît un ennoisement des bassins aval qui se traduit par une diminution des indicateurs de fonctionnement hydraulique dont, la chute au débouché de l'ouvrage.

Alors que l'alternative d'une vanne levante à la sortie hydraulique pour maintenir cette chute aval n'est pas retenue (maintenance complexe car supposant une surveillance très régulière), il sera nécessaire à la mise en eau de procéder à une série de tests pour réguler au besoin la chute (cale

bois dans les rainures de batardage). Ces essais seront à conduire en lien avec EDF pour corrélérer du mieux possible l'intensité des éclusées et les conséquences sur le fonctionnement hydraulique de la passe à poissons. Un protocole sera

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE LA PASSE A BASSINS - CONDITION DE REGIME RESERVE - NIVEAU AMONT 15 - NIVEAU AVAL 12.43 DEBIT 0.726 m3/s					
Plan d'eau / bassin	Niveau d'eau m NGF	P dissipée (W/m3)	Profondeur moyenne (m)	N° cloison	Chute (m)
Plan d'eau amont	15				
				1	0.192
Bassin 1	14.808	104	1.554		
				2	0.19
Bassin 2	14.619	102	1.565		
				3	0.187
Bassin 3	14.431	100	1.577		
				4	0.185
Bassin 4	14.247	98	1.593		
				5	0.181
Bassin 5	14.065	95	1.611		
				6	0.177
Bassin 6	13.888	92	1.634		
				7	0.173
Bassin 7	13.715	88	1.661		
				8	0.167
Bassin 8	13.548	83	1.694		
				9	0.161
Bassin 9	13.386	79	1.732		
				10	0.155
Bassin 10	13.232	73	1.778		
				11	0.147
Bassin 11	13.085	68	1.831		
				12	0.139
Bassin 12	12.945	62	1.891		
				13	0.131
Bassin 13	12.814	56	1.96		
				14	0.122
Bassin 14	12.692	50	2.038		
				15	0.114
Bassin 15	12.578	45	2.124		
				16	0.105
Bassin 16	12.473	40	2.219		
				17	0.043
Niveau aval	12.43				

Tableau 34 : fonctionnement hydraulique de la passe pour Q=24m³/s

VII.8 Ouvrages connexes et équipements complémentaires

VII.8.1 Grille de protection contre les embâcles et corps flottants

Une protection de la prise d'eau de la passe à poissons sera obtenue au moyen d'une grille métallique pour limiter l'entrée des embâcles.

L'écartement entre les barreaux est de 30 cm afin de ne pas perturber le passage du poisson à la montaison.

Pour mémoire, le positionnement du déversoir de débit d'attrait de la rampe à macro-plots en aval immédiat de la prise d'eau permettra un auto-curage de la grille contre les flottants.

VII.8.2 Caillebotis

Pour des impératifs de sécurité (fréquentation à l'aire de détente), mais aussi de protection de l'ouvrage (débits solides, flottants, etc.), la passe à poissons sera intégralement couverte d'un caillebotis.

Le caillebotis qui s'inscrira dans l'alignement des bajoyers (sans saillie) prendra appui sur les bajoyers et des poutrelles métalliques.

Pour les bassins standards, les éléments démontables de ces caillebotis seront positionnés au-dessus des fentes afin de faciliter leur entretien.

VII.8.3 Batardeaux de maintenance

Les batardeaux de maintenance permettant l'isolement de la passe à poissons sont prévus en entrée et sortie du dispositif.

VII.8.4 Potence de manutention

Uneotence de manutention mobile, démontable et transportable, est prévue pour permettre la manutention de la grille et celle des batardeaux. A cet effet deux accès dans le talus enroché (escalier) sont proposés.

A cet effet des embases seront scellées dans le bajoyer en 3 point correspondant aux deux extrémités de la passe et à la première fente dont le batardage sera possible (rainures) pour un éventuel piégeage dans le cadre d'un suivi de l'efficacité du dispositif.

PLAN 3 A0 EQUIPEMENT CONNEXES

VII.9 Cout des aménagements

■ Les tableaux suivants donnent la synthèse du coût des équipements ainsi que le détail des estimatifs de la phase AVP.

Couts estimatifs AVP Scénario B équipement du seuil de l'Ecluse*	
Postes	Montant HT
Installation et retrait de chantier	93 500.00 €
Terrassements	142 705 000.00 €
Assise de l'ouvrage	168 100.00 €
Génie civil de la passe à poissons	220 400.00 €
Équipement spécifique au débit d'attrait et la montaison des anguilles	24 475.00 €
Équipement de protection et de sécurité	54 000.00 €
Aménagement et réaménagement des abords	49 390.00 €
Gestion - entretien -suivi de l'ouvrage	11 300.00 €
Sous total HT	763 870.00 €
Total HT dont divers et imprévus 15% (arrondi à)	878 450.00 €

* Hors dévoiement d'éventuels réseaux du SICASIL

Tableau 35 : Couts estimatifs AVP pour équipement du seuil de l'Ecluse

■ Vis-à-vis de l'esquisse, l'évolution à la hausse de l'estimatif est principalement liée aux éléments suivants :

- l'ouvrage comprend un bassin supplémentaire,
- à défaut d'élément fiable sur la géotechnique de l'ouvrage en place et de la protection en berge, l'enceinte d'un rideau en palplanche continue, envisagée à l'esquisse, n'est finalement pas maintenue; celle-ci se limitera à l'interface ouvrage/lit,
- Alors que ce choix permet de prévoir un rideau de palplanche nettement moins profond, le poste terrassement et réaménagement des abords est de fait plus conséquent ; il suppose en effet un démantèlement de la protection en enrochement et son réaménagement.

■

Détail estimatif des couts - Passe à poissons du seuil de l'Ecluse				
Poste	Unité	Quantité	Pu HT	Montant HT
Installation et retrait de chantier				
Préparation des accès, rampe amont et aval	Ft	1	7 000.00 €	7 000.00 €
Préparation de la plate-forme, coupe, dessouchage nivellement, mise en place des installations et du matériel	Ft	1	25 000.00 €	25 000.00 €
Etude d'exécution, topographie, implantation et récolement du dispositif	Ft	1	12 000.00 €	12 000.00 €
Etude géotechnique (sondages + G3)	Ft	1	12 000.00 €	12 000.00 €
Réalisation d'un bassin de décantation/filtration	Ft	1	5 000.00 €	5 000.00 €
Epuisement de fond de fouille (pompage des eaux d'exhaure vers le bassin de décantation)	Ft	1	10 000.00 €	10 000.00 €
Pêche électrique de sauvetage	Ft	1	2 500.00 €	2 500.00 €
Réalisation d'un batardEAU amont et aval	Ft	1	20 000.00 €	20 000.00 €
Terrassement				
Retrait des enrochements du talus enroché dans l'emprise à réaménager, stockage avant réutilisation	m³	1 200	80.00 €	96 000.00 €
Purge éventuelle d'enrochements sur une profondeur moyenne de 1 m (estimation pour 50% de l'emprise) et profilage du fond de forme	m³	85	150.00 €	12 750.00 €
Retrait des enrochements du seuil stockage avant réutilisation	m³	150	90.00 €	13 455.00 €
Purge éventuelle des matériaux sous jacents du seuil sur une profondeur moyenne de 1 m (estimation pour 50% de l'emprise)et profilage du fond de forme	m³	25	150.00 €	3 750.00 €
Sciage de la longrine amont	Ft	1	1 500.00 €	1 500.00 €
Démantèlement et ou réagencement des enrochements en crête et sur le parement du seuil dans l'emprise du débit d'at trait et de la rampe à angulies	Ft	1	6 000.00 €	6 000.00 €
Profilage de la rampe de débits d'at trait et angulies	Ft	1	2 500.00 €	2 500.00 €
Purge des enrochements en pieds du seuil et réalisation du chenal guidant les poissons vers l'entrée de l'ouvrage	m³	15	50.00 €	750.00 €
Evacuation mise en décharge des volumes d'enrochement excédentaires	m3	600	10.00 €	6 000.00 €
Assise de l'ouvrage				
Rideau de palplanches battues au 2/3 de leur longueur et avec liernes en phase travaux	m²	650	250.00 €	162 500.00 €
Assise en enrochements	m³	80	5.00 €	400.00 €
Géotextile en base du radier de l'ouvrage	m²	200	11.00 €	2 200.00 €
Mise en œuvre de GNT 0/30 sur une épaisseur de 0,5 m, y compris compactage	m³	100	30.00 €	3 000.00 €
Génie civil de la passe à poissons				
Béton de propreté sur une épaisseur de 0,1 m	m³	20	200.00 €	4 000.00 €
Béton armé radier sur une épaisseur de 0,3 m	m³	60	400.00 €	24 000.00 €
Coffrage voile, et Bajoyer	m²	520	170.00 €	88 400.00 €
Béton armé voile central, bajoyers, massif entrée piscicole de l'ouvrage	m³	100	500.00 €	50 000.00 €
Coffrage et réalisation des cloisons en BA	U	16	3 000.00 €	48 000.00 €
Rugosité de fond 150 à 200 mm coulés à mi-hauteur sur le radier	m³	30	200.00 €	6 000.00 €
Equipement spécifique au débit d'at trait et à la montage son des angulies				
Ancrages type connecteurs pou liaison gc Rideau	Ft	1	1 500.00 €	1 500 €
Revêtement béton fibré sur blocs en support des dalles Evergreen et des macronugosités	m³	20	650.00 €	13 000 €
Coffrage pan incliné en support des dalles Evergreen	m²	20	170.00 €	3 400 €
Fourrure et pose (collage) et rejointoiement des dalles Evergreen	m²	20	250.00 €	5 000 €
Rampe du débit d'at trait en petits enrochements liaisons	m³	6,5	150.00 €	975 €
Massif de remplissage en enrochements liaisons à la transition entre la rampe et l'entrée piscicole	m³	4,0	150.00 €	600 €
Equipement de protection et de sécurité				
Couverture caillebois y compris trappes amovibles	m²	170,0	250.00 €	42 500.00 €
Charpente métallique de soutien de la couverture caillebois	Ft	1,0	8 500.00 €	8 500.00 €
Grille métallique de prise d'eau amont (espacement barreaux de 30 cm, L 2, H 1,79)	Ft	1,0	3 000.00 €	3 000.00 €
Aménagement et réaménagement des abords				
Assise en enrochements au droit du talus à réaménager	m³	100	5.00 €	500.00 €
Géotextile renforcé en base du talus en enrochements le long de la volée 1	m²	295	20.00 €	5 890.00 €
Reprise du talus en enrochements jouxtant la passe	m³	400	50.00 €	20 000.00 €
Raccordement de la protection amont aval avec l'existant	m⁴	50	50	2 500.00 €
Raccordement du rideau de palplanches aux enrochements en place (bassins B10 à B12)	m³	10	50	500.00 €
Piste d'accès de 3 m de largeur et 50 m de long (dont 0,3 de GNT et géotextile)	Ft	1	3 000	3 000.00 €
Escalier d'accès dans le talus en deux points	Ft	2	2 500	5 000.00 €
Démontage - remontage de la clôture et pose d'un portail galvanisé	Ft	1	7 000	7 000.00 €
Reprofilage localisé du Canal du Béal au droit de la passerelle piéton	Ft	1	1 000	1 000.00 €
Echancrure de l'ancienne conduite AEP aval dont mise hors d'eau (Big Bag) et maçonnerie des extrémités	Ft	1	4 000	4 000.00 €
Gestion - entretien - suivi de l'ouvrage				
Echelles (2) limnimétriques	Ft	2,0	250.00 €	500.00 €
Servierie divers (rainures métalliques: 1 jeux double U (prise d'eau et batardEAUX) et 2 jeux U pour le débouché hydraulique et les fentes verticales du B1	Ft	1,0	2 500.00 €	2 500.00 €
BatardEAU amovible (1 amont aluminium)	Ft	1,0	3 000.00 €	3 000.00 €
Système de batardEAU aluminium et calles de réglage modulables pour la régulation de la chute aval	Ft	1	800.00 €	800.00 €
Potence mobile (rayon de 2m) de maintenance et 3 embases	Ft	1,0	4 500.00 €	4 500.00 €
Sous total HT				
				763 870.00 €
Total HT dont divers et imprévus			15%	878 450.50 €

Tableau 36 : Détail estimatif des coûts

VII.10 Entretien, efficacité et suivi

■ Concernant l'entretien et la maintenance des ouvrages, il est classiquement admis que le maître d'ouvrage devra procéder à différentes interventions qui sont précisées en suivant. Alors qu'un suivi régulier conditionnera le bon fonctionnement hydraulique de l'ouvrage, donc son efficacité pour la continuité piscicole, les articles L432-6 et L214-17 stipulent que l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.

■ Les éléments donnés en suivant s'appliquent plus spécifiquement à la **passse à poissons** ainsi qu'à la **rampe de débit d'attrait**, ils seront autant que de besoin ajustés en fonction du retour d'expérience sur site.

Pour le pan incliné en dalles Ever-green, il n'y aura pas lieu de procéder à un entretien soutenu. En effet, le développement de mousses ou autre végétaux aquatiques bas ne constituera aucune entrave au bon fonctionnement du système en ce sens où il augmente la rugosité du support propice à la reptation des anguilles.

■ Pour que l'entretien soit le moins contraignant possible, différents éléments sont intégrés à l'avant-projet:

- prise d'eau de la passe à poissons en amont immédiat de l'échancrure de débit d'attrait de l'entrée piscicole,
- grille de protection en entrée hydraulique,
- couverture caillebotis de l'intégralité de l'ouvrage,
- embases proches des extrémités de la passe permettant l'installation d'une potence de manutention amovible,
- équipements facilitant le cheminement (piste en contre haut du talus, escalier dans le talus, passerelle caillebotis, etc.)

L'expérience montre que le colmatage des passes et l'absence d'entretien est avec l'attractivité l'un des problèmes majeurs rencontrés sur le terrain. Un suivi régulier des ouvrages est donc impératif pour en assurer la fonctionnalité et il conviendra en conséquence d'effectuer un travail régulier d'inspection et d'entretien du dispositif.

Pour ce faire, l'avant-projet prévoit des équipements spécifiques destinés à faciliter l'entretien de l'ouvrage (réservation batardage, éléments démontables des caillebotis au-dessus des fentes, etc.).

Les interventions à prévoir sont de quatre types :

- visites d'inspection,
- interventions d'entretien,
- interventions de réglage de l'ouvrage,
- interventions liées au suivi piscicole.

Ces différentes interventions peuvent être planifiées comme suit durant l'année:

- avant la période de migration : inspection, réparation, etc.,
- période de migration : vérification hebdomadaire de la passe à poissons,
- fin de l'été/début de l'automne : mise à sec de l'aménagement et entretien d'usage.

■ Exception faite des interventions pour réglage de la chute aval et celles de suivi piscicole, les visites d'inspection et interventions d'entretien décrites en suivant ne requiert pas le recours à un prestataire privé (bureau d'étude). Les agents du SISA devraient sans difficulté, et au besoin après calage sur site avec le service de l'ONEMA, être en capacité à réaliser l'entretien de l'ouvrage.

La délégation éventuelle de l'entretien à un organisme ou association compétent sera au besoin envisagée au PRO.

VII.10.1 Entretien et fréquence

L'entretien qui relève de la responsabilité du maître d'ouvrage se décline par le biais de visites dont l'objectif de vérifier le bon fonctionnement de l'ouvrage selon trois cas :

- 1 La **visite de « routine »** est réalisée fréquemment (2 fois /mois, hebdomadairement en période de migration et systématiquement après chaque épisode de crue) pour vérifier par simple constat visuel le bon fonctionnement de l'ouvrage. Elle peut être réalisée par une personne seule sans matériel particulier. Les points indicatifs qui doivent alors être observés sont 'état de l'entrée de la prise d'eau de la passe à poissons et du débit d'attrait (colmatage, bois, etc.), l'état des cloisons transversales, l'état des communications entre bassins, la régularité des chutes. Tout colmatage significatif ou anomalie constatée doit entraîner une intervention d'entretien dans les plus brefs délais.

Type	Nbre /an
20 en contrôle simple	20
7 avec nettoyage simple	7
3 avec interventions d'entretien plus soutenu	3

Tableau 37 : Fréquence indicative des interventions

- 2 La **visite d'inspection détaillée** en eau est réalisée annuellement. A planifier en période estivale (niveaux d'eau les plus bas), cette inspection est exécutée par une ou deux personnes. Autant que de besoin, elle est suivie d'intervention(s) d'entretien ou réparation(s).
 - 3 La **visite d'inspection détaillée / maintenance à sec** qui doit être réalisée par un minimum de deux personnes et qui interviendra tous les 2 à 3 ans en période estivale. Le personnel devra revêtir un équipement adapté (casque, bottes avec semelles antidérapantes, ...) ainsi qu'être muni de matériel (râteau, gaffe, échelle, outillage divers...) lui permettant d'accomplir les tâches de nettoyage général de l'ouvrage, de vérifier l'état du radier et des fentes (repérage de fissures, ...). Pour cela, la passe sera mise hors d'eau et certains éléments caillebotis seront retirés. La descente dans l'ouvrage ne doit être qu'exceptionnelle afin d'éviter une mise hors d'eau trop fréquente. Lors de l'inspection détaillée, il est recommandé de produire une fiche de suivi et un rapport d'inspection, appuyé d'un document photographique, essentiel pour l'appréciation de l'évolution de l'état de l'ouvrage.
- Pour les **travaux de réparations**, il est admis que les coûts moyens annuels à anticiper, et à ajuster à chaque ouvrage spécifique, seront **de l'ordre de 1% du montant de réalisation initial du dispositif** (pm hors couts inhérents au réaménagement des abords).

VII.10.2 Vérifications et réglages

Un contrôle à l'aide d'observations et/ou de mesures simples devra être réalisé pour s'assurer de la conformité de la passe aux critères définis lors de la conception du dispositif (hauteur de chute entre bassins).

Un réglage de l'ouvrage sera réalisé lors des premiers tests de mise en eau en présence de l'ONEMA. Ces réglages porteront sur le calage de la sortie aval de la passe à poissons, des cloisons déversantes, ainsi que de l'échancrure du débit d'attrait. Ils pourront être réajustés par la suite en fonction des observations de fonctionnement de l'ouvrage pour différentes conditions de niveau d'eau.

Deux échelles limnimétriques positionnées sont aussi prévues pour faciliter la vérification du fonctionnement du dispositif.

VII.10.3 Suivi de l'efficacité de l'ouvrage

Il n'est pas prévu de mettre en place de système spécifique de comptage. Pour une vérification des performances opérationnelles lors des périodes de migration, seule, la technique du piégeage pourra donc être réalisée en concertation avec l'ONEMA.

Le principe est transformer le bassin amont (bassin de tranquillisation) en piège en mettant en place, au droit des réservations prévues à cet effet, un masque de piégeage ou nasse anti-retour entre les deux premières fentes et de placer une grille fine en entrée d'ouvrage.

Lors du suivi piscicole, du fait de la mise en place d'une grille fine, les visites d'inspection devront être journalières afin de prévenir les risques de colmatage (et le braconnage).

VII.11 Suites à envisager

VII.11.1 Implantation cadastrale du seuil et identification des parcelles potentiellement concernées par l'AVP

■ En préalable à la réalisation du PRO, il est indispensable que le SISA procède à l'**implantation cadastrale du seuil** et fasse aussi identifier par un géomètre expert les parcelles sur lesquelles se déploient la passe à poissons et les ouvrages qui s'y rattachent.

En effet le seuil existant n'est pas cadastré d'une part et d'autre part le lit de la Siagne a spatialement évolué. Aussi, le cadastre ne correspond plus à la réalité physique et il serait aléatoire de poursuivre les études de phase PRO sans ces précisions.

■ Une implantation exacte est d'autant importante que le **PPI du PDR1 du SICASIL** est désigné à l'AP du 14 juin 2006 (cf. annexe 4) par les **parcelles 146 à 152, et 153 partie (p)** de la section B de la commune de Pégomas.

Symbolisées à la figure suivante (avec un positionnant schématique le seuil de l'Ecluse qui pourrait d'ailleurs impliquer pour partie la parcelle P153), ces parcelles font l'objet d'une prescription stricte reprise en suivant de l'arrêté :

Toutes activités et faits autres que ceux qui sont rendus nécessaires par le service, l'entretien, la protection et l'amélioration de l'alimentation hydraulique du fonctionnement des puits. Est interdit en particulier l'emploi de produits phytosanitaires et d'engrais.




Figure 60 : Parcelles constituant le PPRi du PDR1

Remarque : Le positionnement indicatif du seuil découle de la superposition de couches accessibles sur le site <http://www.geoportail.gouv.fr> avec la couche « fond cadastrale » et celle du cliché aérien. Comme le montre la figure suivante (et l'annexe1), un décalage de géo-référencement se perçoit par le biais notamment des éléments bâtis.

En reprenant les éléments d'implantation de l'AVP Pont et Chaussée de janvier 1964 et en considérant que la butée aval dessinée est bien de 9 mètres (comme indiqué au texte mais plan non à l'échelle), la passe AVP se prolongerait dans l'emprise de la parcelle 156 (hors PPI) sans impacter semble-t-il la parcelle 153 (P) du PPI.

En surimposant sous géoportail la couche aérienne et parcellaire, le résultat est sensiblement différent. Un décalage s'observe en premier lieu entre ces couches (cf. bâtiments ci-dessous). De fait, le seuil semble légèrement plus en aval ce qui pourrait conduire à toucher finalement une ou plusieurs parcelles de PPI.




Figure 61 : Essais d'implantation du seuil sur le cadastre

■ Sur la base de l'implantation cadastrale ci-avant mentionnée (seuil et passe à poissons), l'ARS¹⁵ sera sollicitée pour avis sur l'AVP et sa faisabilité même en lien avec le PPI du PDR1 du SICASIL. En effet, et si les parcelles visées à l'AP sont concernées par l'implantation de la passe à poissons le projet, dans sa configuration actuelle, pourrait être compromis.

Une dérogation particulière de l'ARS peut être tentée; elle impliquera un hydrogéologue agréé spécifiquement missionné par l'ARS.

Le délai à prévoir serait de l'ordre de 3 mois dès lors que les éléments techniques seraient déposés.

■ Alors que la rive opposée, techniquement moins favorable vis-à-vis de la finalité même du projet est, pour sa part, « gelée » au POS par un EBC (espace boisé classé), la faisabilité même d'équiper le seuil de l'Ecluse par déploiement d'un ouvrage vers l'aval pourrait se voir compromise à moyen terme en ce sens où :


- il serait déraisonnable d'envisager un équipement en plein centre du lit,
- un tracé plus ramassé de la passe à poissons dans le corps même du seuil poserait en première approche des contraintes (géotechniques, hydrauliques, etc.) techniquement et économiquement non admissibles.

Remarques :

Pour mémoire la cartographie du POS opposable est redonnée ci-contre avec report indicatif du seuil.

Figure 62 : Extrait du POS aux abords du Seuil de l'Ecluse
Source : Service urbanisme de la commune de Pégomas

Le classement EBC interdit tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d'occupation du sol. Par ailleurs, les coupes et



¹⁵ Agence régionale de santé

abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf cas particuliers

Le déclassement d'un EBC demande une révision du POS (éventuellement simplifiée pour un projet d'intérêt général), procédure lourde et coûteuse.

Une démarche de révision est en cours, un rapprochement auprès de la commune serait souhaitable pour en connaître les échéances et contenus au doit du seuil.

■ Si besoin et pour s'affranchir des contraintes susvisées si elles devaient se confirmer, une **alternative** resterait possible. Elle consisterait à équiper le seuil non plus par une passe progressant vers l'aval de l'obstacle mais par une passe se déployant en amont dans le plan d'eau.

Dans cette hypothèse, d'autres types de contraintes seraient à prendre en compte (curage plan d'eau dans les emprises, qualité et devenir des matériaux, gestion des suppressions, modalités de travaux vis-à-vis des impératifs de préservation de la qualité des eaux de la Siagne et de sa nappe, etc.).

L'avis de l'ARS resterait d'actualité en lien avec le PPR du PDR1 et ce d'autant que les travaux exposeraient, à priori d'avantage, les interfaces eaux superficielles et nappe d'accompagnement.

VII.11.2 Eléments à caractère technique

Sous réserve des éléments ci-avant, les investigations techniques complémentaires à prévoir en phase PRO portent sur :

- La validation des niveaux d'eau amont aval notamment en régime d'écluesées maximales (concertation avec EDF pour calage des mesures) pour confirmer ou affiner les estimations de l'AVP qui relèvent de modélisation.
- D'ajuster en conséquence les éléments de l'AVP pour le dimensionnement des ouvrages et l'impact sur l'abaissement du plan d'eau amont en régime réservé vis-à-vis de la prise d'eau du canal du Béal.
- La reconnaissance de la structure du seuil ainsi que celle du talus d'implantation de la passe à poissons (non décrit au seul document technique disponible à savoir l'AVP Pont et Chaussée d1964).

Remarque : Pour un développé de l'ouvrage en amont du seuil, un levé topo bathymétrie et la détermination de la nature des sédiments seraient aussi à prévoir. La géotechnique serait circonscrite au seuil, son ancrage en rive et léger prolongement vers le talus aval.

VII.11.3 Positionnement réglementaire du projet

Concernant ce positionnement, le maître d'ouvrage devra préalablement s'accorder avec les services instructeurs sur le **contour des procédures ainsi que le niveau de précision attendu**.


Aussi, les éléments suivant sont donnés à titre indicatif. Ils s'appliquent aussi bien à l'AVP dans sa configuration actuelle, qu'à un développé du dispositif en amont du seuil.

INCIDENCE NATURA 2000 :

■ Le **seuil de l'Ecluse n'est pas concerné par le site N2000** (Arrêté du 16 mars 2010 portant désignation du site Natura 2000 gorges de la Siagne -zone spéciale de conservation).

Il se trouve donc hors du périmètre, en **sa limite aval, à moins de 1km** et ne présente, à priori pas de risque d'impact sur la zone amont.

Figure 63 : Périmètre du Site N2000 - Extrait carte 3/3
Source : Arrêté du 16 mars 2010




L'appréciation de la DREAL est toutefois requise pour fixer formellement si le maître d'ouvrage doit, ou non, engager une procédure d'évaluation des incidences du projet sur le site amont N2000.

■ En pratique, l'évaluation des incidences Natura 2000 qui est de la responsabilité du porteur de projet, se déroule en 2 étapes tel que schématisé à la figure ci-contre :

- Pré-diagnostic ou évaluation préliminaire qui détermine s'il faut ou non poursuivre l'étude. A ce stade, une analyse détaillée des habitats et des espèces présents ne s'impose pas (réalisation d'inventaires ou de prospections de terrain). Si le pré diagnostic conclut à l'absence d'impact sur le site Natura 2000, un dossier simplifié suffit.
- Analyse approfondie si le projet a une ou des incidences potentielles sur le site Natura 2000 prenant en compte des paramètres tels que la sensibilité de l'espèce concernée, son cycle de vie etc.).

Figure 64 : L'évaluation des incidences : Mode d'emploi
Source :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-evaluation-des-incidences-Natura.html>



■ Pour mémoire, l'implantation AVP de la passe à poissons et des ouvrages associés épargne au maximum le lit du cours d'eau et les milieux potentiellement sensibles d'un point de vue environnemental (ex zone humide en rive opposée, EBC, etc.).

L'ouvrage est, en outre, à aménager dans un environnement déjà très remanié et artificialisé (talus en enrochement le long de la berge).

■ Si un **formulaire d'évaluation «simplifiée»** établi sur la base de la bibliographie existante et d'une visite du site par un écologue peut être réalisé dans un **timing relativement restreint (1 à 2 mois)**, il faudrait prévoir des investigations sur un **laps de temps plus conséquent (6 à 8 mois)** et sur un calendrier opportun **pour les relevés en vue d'une analyse approfondie**.

L'**ordre de grandeur financier** serait compris dans une fourchette de 3 000 à 6 500 euros HT selon l'acuité des enjeux.

ARTICLE R214-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT :

L'article R214-1 (modifié par le décret n°2012-615 du 2 mai 2012) correspond à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Au stade AVP, une déclaration est, à minima requise.

Le dossier eau devra comprendre un volet hydrogéologique spécifique pour préciser les impacts de l'aménagement sur la nappe (et les éventuels risques sur le puits aval). A ce stade de l'AVP, et en l'absence de précisions sur la conception du talus, il est difficile de savoir si l'aménagement

implique ou non la berge naturelle sous-jacente. Les dispositions visant à minimiser tous risques d'atteinte de la ressource seront détaillées en particulier pour la phase travaux.

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE POTENTIELLEMENT CONCERNÉE DECRETS N° 2006-880 ET 2006-881 DU 17 JUILLET 2006, RELATIFS A LA PROCEDURE ET A LA NOMENCLATURE DES OPERATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DES ARTICLES L.214-1 A L.214-11 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT			
RUBRIQUE	PARAMETRES ET SEUILS	CARACTERISTIQUES DU PROJET	REGIME CORRESPONDANT
PRÉLÈVEMENTS			
1. 2. 1. 0.	A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³ / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³ / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D)	Débit de la passe à poisson (0.6m³/s) Débit d'attrait 0.4 m³/s Module à la station de Pégomas 15m³/s	Si l'on devait considérer que la passe à poisson procède d'un prélèvement => Déclaration
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
3.1.1.0	Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a/ Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A); b/ Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.	L'aménagement est implanté en rive de façon : - à ne pas faire obstacle à l'écoulement en crue - à ne pas rehausser significativement de la ligne d'eau par rapport à l'état actuel. Il rétablit la continuité piscicole qui est l'enjeu même du dispositif	Sans objet (à justifier au dossier)
3.1.2.0	Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation du cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inf à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.	Sans objet pour L4AVP 2013 Déclaration possible pour un développé dans le plan d'eau amont	AVP Sans objet Déclaration ? développé dans le plan d'eau amont
3.1.3.0	Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inf à 100 m (D).	Sans objet	Sans objet
3.1.4.0	Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).	La reprise du talus s'étend sur 45 m environ	Déclaration

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE POTENTIELLEMENT CONCERNEE DECRETS N° 2006-880 ET 2006-881 DU 17 JUILLET 2006, RELATIFS A LA PROCEDURE ET A LA NOMENCLATURE DES OPERATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DES ARTICLES L.214-1 A L.214-11 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT			
RUBRIQUE	PARAMETRES ET SEUILS	CARACTERISTIQUES DU PROJET	REGIME CORRESPONDANT
3.1.5.0	Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1° Destruction de plus de 200 m ² de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D).	Pas de frayères dans l'emprise du tracé de la passe. A préciser pour la phase travaux qui justifierait un merlon	? phase travaux
3.2.2.0	Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite sup ou égale à 10 000 m ² (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m ² et inférieure à 10 000 m ² (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.	Aucune surface n'est soustraite par l'ouvrage en lit majeur	Sans objet

Tableau 38 : Rubriques de la nomenclature eau potentiellement concernées

■ Le **cout indicatif d'un DLE** devrait se situer dans une fourchette de **5 000 à 8 000 euros HT** comprenant l'hydrogéologie.

Pour une procédure déclaration, le délai à prévoir se décomposerait comme suit :

- 3 mois pour montage du document et consultation informelle du service chargé de la police de l'Eau,
- 2.5 mois pour ajustement au besoin, dépôt et retour des services.

Pour une autorisation, le **délai global de l'instruction** à compter du dépôt est de **8 à 9 mois** en général.

AUTRES ELEMENTS DEVANT ETRE CONSIDERES

■ La révision du document d'urbanisme a été annoncée lors d'un conseil municipal de Janvier 2013.

Il conviendra donc de se rapprocher de la commune, quel que soit l'implantation privilégiée, pour préciser les interactions projet de continuité écologique / avancement du PLU / zonages et servitudes du document d'urbanisme à prendre en compte (mise en compatibilité ?).

Pour une implantation dans le plan d'eau amont, la mairie semble également incontournable (aire d'agrément publique) pour que le projet progresse sur des bases concertées.

■ A ce stade, le **cout indicatif de la maîtrise d'œuvre** est de **10%** pour un chantier comprenant, « idéalement » :

- 1 à 1,5 mois en préparations préalables (plans ferrailage, commandes matériaux, implantation, calage services, etc.)
- 3 mois à proprement parler de travaux sur site.

■ Un planning prévisionnel est donné en suivant à titre indicatif, il sera d'évidence ajusté par la suite.




Figure 65 : Planning indicatif de l'opération



Etude de restauration de la continuité
écologique du barrage de l'Ecluse

Implantation générale de
l'ouvrage
Phase 3 - AVP

Source du document : Plan topographique GIGNOT 1961, COTINHAUX 1961, Département

Echelle : 1 / 200

0 5 10 m

n° 1

FL34.D.0013

Revalidation par xxxxxxxxxxxx - Classeur

Modifications



Verifié par xxxxxxxxxxxx - Ingénieur





Date

GRONTMIL ENVIRONNEMENT
ET INFRASTRUCTURES
Immeuble La Genesla - Parc Ecotek
57, rue de Troy - CS35008
91000 Evry - Cedex
Tél : 01 69 20 00 00
www.grontmil.fr


Titulaire : Plan topographique : 1/10 000

Synoptique des aménagements







Profil en long de la volée 2 du bassin de retournement B10 au dernier bassin de l'ouvrage B16



Profils en travers





Syndicat intercommunal de la Saigne et de ses affluents

Etude de franchissabilité

Etude de restauration de la continuité écologique du barrage de l'Ecluse

Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

Phase 3 - AVP

Edaille : 1 / 500


FL34.D.0013

n° 2


FL34.D.0013

www.greth.fr


Coupe G - G'




Coupe F-F




Coupe I - I'




Coupe H-H'




Coupes du dispositif du débit d'attrait de la passe à poissons et de montage des anguilles



Implantation de la passe à poissons dans le site



Vue en plan du débit d'attrait de la passe à poissons et dispositif de montage des anguilles





**Vous souhaitez en savoir davantage sur Grontmij ?
Suivez nos réalisations sur www.grontmij.fr**



 Grontmij | **Becet**

 Grontmij | **BEFS**

 Grontmij | **Etco**

 Grontmij | **Isateg**

 Grontmij | **Sechaud Bossuyt**

 Grontmij | **Sudequip**

 Grontmij | **Investment Management**

 Grontmij | **Environnement & Infrastructures**

 Grontmij | **Parera**

 Grontmij | **Départements spécialisés**

Bâtiment Durable

Energie renouvelable

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Ingénierie de la maintenance

Ingénierie des Façades

Siège social France :

140 boulevard Malesherbes - 75017 Paris - T +33 (0)1 56 69 19 40 - F +33 (0)1 56 69 19 41 - contact@grontmij.fr

Vos contacts :

Bâtiment : contactbatiment@grontmij.fr / **Environnement :** contactenvironnement@grontmij.fr

Transport & Mobilité : contacttransport.mobilite@grontmij.fr / **Eau & Energie :** contacteau.energie@grontmij.fr





Une ingénierie créative au service des équipements et infrastructures durables

**Restauration de la continuité écologique du
barrage de l'Ecluse
Commune de Pégomas**

ANNEXES

GRONTMIJ ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES

Agence de Montpellier

Immeuble Le Genesis

Parc Eureka - 97 rue de Freyr

CS 36038 - 34060 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél : 04 67 40 90 00 – Fax : 04 67 40 90 01


**DOSSIER FL34 D 0013/ FAI-MDU
VF du 10/01/2014**

Liste des annexes

- Annexe 1: Situation cadastrale approximative du seuil de l'Ecluse
- Annexe 2: ME 318 Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne
- Annexe 3: Fiches de caractérisation des puits à drains gérés par le SICASIL
- Annexe 4: Arrêté préfectoral du 14 juin 2006 relatif aux périmètres de protection des puits de captage de la nappe alluviale de la Siagne
- Annexe 5: Autres points d'eau répertoriés sur le portail national ades et sur le site Infoterre du brgm
- Annexe 6: Cartographie hydromorphologique des zones inondables - Dpt 06
- Annexe 7: Znieff Plaine de la Siagne
- Annexe 8: Autres sources faisant référence à l'Alose en Siagne
- Annexe 9: Fiches du seuil de L'Ecluse - MRM - 2010
- Annexe 10: Fichiers des levés topo bathymétriques réalisés en juin 2013.

ANNEXE 1


SITUATION CADASTRALE APPROXIMATIVE DU SEUIL DE L'ECLUSE



Feuille 000 B 01 - Commune : PEGOMAS (06)



Détail des parcelles



Références de la parcelle 000 B 153

Référence cadastrale de la parcelle	000 B 153
Contenance cadastrale	5 375 mètres carrés
Adresse	L ISCLON 06580 PEGOMAS

Références de la parcelle 000 B 154

Référence cadastrale de la parcelle	000 B 154
Contenance cadastrale	4 015 mètres carrés
Adresse	L ISCLON 06580 PEGOMAS

Références de la parcelle 000 B 156

Référence cadastrale de la parcelle	000 B 156
Contenance cadastrale	3 820 mètres carrés
Adresse	L ISCLON 06580 PEGOMAS

Source :

<http://www.cadastre.gouv.fr>

ANNEXE 2

FICHE DE LA ME 318

Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne

Dernière mise à jour : 29/08/2007

1. IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Codes entités aquifères concernées (V1) ou (V2) ou secteurs hydro à croiser :

Code entité V1	Code entité V2
331	
332	
365	

Type de masse d'eau souterraine :

Alluvial

Superficie* de l'aire d'extension (km2) :
*surface estimée

totale	à l'affleurement	sous couverture
80	80	0

Départements et régions concernés :

N° département	Département	Région
06	Alpes Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur

District gestionnaire : Rhône et côtiers méditerranéens (bassin Rhône-Méditerranée-Corse)

Trans-Frontières : ☐ Etat membre : Autre état : Trans-districts : ☐ Surface dans le district (km2) : Surface hors district (km2) : District :

Caractéristiques principales de la masse d'eau souterraine :

Libre seul

Caractéristique secondaires de la masse d'eau souterraines

Karst	Frange littorale avec risque d'intrusion saline	Regroupement d'entités disjointes
☐	☒	☒

Prélèvements AEP supérieurs à 10m3/j

☒2. DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE
CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

2.1. DESCRIPTION DU SOUS-SOL

2.1.1 DESCRIPTION DE LA ZONE SATURÉE

2.1.1.1 Limites géographiques de la masse d'eau

Création de trois sous-secteurs :

6318a : Nappes de la Giscle et de la Môle

6318b : Nappe de l'Argens

6318c : Nappe de la Siagne

ZONE ALLUVIALE GISCLE ET MOLE :

Contact alluvions quaternaires - roches métamorphiques, de l'amont de Cogolin jusqu'à la mer (golfe de St-Tropez).

ZONE ALLUVIALE DE L'ARGENS :

Depuis la Muy à l'amont jusqu'à la côte, contact alluvions modernes - terrains encaissants.

ZONE ALLUVIALE DE LA SIAGNE :

De Pégomas à l'amont jusqu'à la côte, contact alluvions modernes - Pliocène ou socle gneissique.

qualité : bonne;

source : technique; expertise

2.1.1.2 Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains

Cette masse d'eau se caractérise par un matériel alluvial hétérogène, alternant niveaux fins et imperméables et niveaux plus grossiers aquifères. On observe ainsi un compartimentage de la ressource.

ALLUVIONS DE LA GISCLE ET DE LA MOLE :

Les alluvions de la plaine alluviale de Cogolin forme un aquifère alluvial épais (30 à 40 m de manière générale).

L'aquifère alluvionnaire de la vallée de la Môle se présente sous la forme de formations grossières ininterrompues surmontées d'une couverture de limons fins. Quelques chenaux erratiques remplis exclusivement de galets constituent les niveaux aquifères les plus intéressants. L'extension et l'épaisseur de ces niveaux très perméables sont généralement limitées.

La relative homogénéité globale des matériaux de l'aquifère permettent la circulation d'une nappe unique, contrairement à la zone aval de la vallée (zone littorale), où des intercalations de niveaux imperméables (argiles) divise la nappe en plusieurs aquifères.

ALLUVIONS DE L'ARGENS :

Sables et lentilles d'argiles sous couverture limoneuse. La faille de Grimaud qui affecte la vallée de l'Argens a dessiné 3 entités:

- les alluvions des Arcs : puissance allant de 20 à 30 mètres. Les matériaux comprennent une proportion assez importante d'argile diminuant la perméabilité et l'intérêt hydrogéologique de l'aquifère.
- les alluvions du Muy (du Muy à la Roque) : niveaux caillouteux accompagnés de sables avec une faible proportion de d'éléments argileux
- les alluvions du bas Argens : en dehors de quelques buttes témoins de terrasses d'alluvions anciennes, les alluvions récentes sont constituées d'une couche assez uniformément répartie de limons sablo-argileux passant latéralement à des vases de marécages. Le comblement alluvial est complexe et de puissance très variable avec des niveaux plus argileux formant un aquifère multicouche. Cependant, les différents niveaux ne sont pas complètement indépendants. La cote de la partie aval de la vallée de l'Argens, en dessous du niveau de la mer et la topographie très plane favorise de manière importante les remontées salines. Ceux-ci sont de plus favorisés par les pompes pour le maraîchage.

ALLUVIONS DE LA SIAGNE :

Formations alluviales et colluviales généralement à granulométrie fine : limons sableux ou argilo-sableux à granulométrie homogène comportant localement des horizons de galets et graviers aquifères. La puissance des alluvions varie de 10 m à 30 m. Un niveau argileux d'une puissance variant de 3 m à 15 m, sépare localement cet aquifère en 2 unités distinctes (secteur de Mandelieu).

qualité : bonne;

source : expertise

Lithologie dominante de la masse d'eau

Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables)

2.1.1.3 Caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de la masse d'eau

Faible alimentation des coteaux encaissants.

qualité : bonne;

source : technique; expertise

2.1.2 DESCRIPTION DES ECOULEMENTS**2.1.2.1 Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires****ALLUVIONS DE LA GISCLE ET DE LA MOLE :**

Alimentation principale par les précipitations qui varie selon les conditions pluviométriques entre 200 000 m³ et 600 000 m³ mensuellement. La nappe est fortement liée au cours d'eau. Sur la Môle, les pompes en nappe ont modifié les écoulements naturels au niveau des captage AEP du Rayol et du Val d'Astier. et la nappe est maintenant globalement drainée par le cours d'eau.

ALLUVIONS DE L'ARGENS : alimentation par les précipitations, versants (apport faible), canaux d'irrigation (en été ce mode d'apport est important), substratum dans la partie amont de l'Argens (alluvions des Arcs).

Dans la partie aval : apports par les précipitations, le ruissellement de piémont (ruissellement important du fait de l'imperméabilité du massif des Maures), par l'irrigation par le substratum

ALLUVIONS DE LA SIAGNE :

Essentiellement à partir des infiltrations de la rivière la Siagne, et en faible proportion à partir du ruissellement sur les gneiss alentours au profit des failles et des diaclases ainsi qu'à partir des calcaires karstifiés sus-jacents où des venues d'eau profondes sont supposées.

qualité : bonne;

source : technique; expertise

Types de recharges :

Pluviale ☒

Pertes ☐

Drainance ☐

Cours d'eau ☒

2.1.2.2 Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d'écoulement(s)

Pour l'ensemble des systèmes, écoulement poreux libre, excepté dans les parties aval (littorale), où la nappe est captive. La transmissivité est variable. Pour l'ensemble de la ME, globalement comprise entre 10⁻² et 10⁻³ m²/s dans les niveaux aquifères, elles peuvent aller jusqu'à 10⁻¹ m²/s et descendre à 10⁻⁴ m²/s sur le littoral.

Le coefficient d'emmagasinement est compris entre 5 et 10 % (aquifère du Gapeau).

qualité : moyenne;

source : expertise

Type d'écoulement prépondérant : poreux

2.1.2.3 La piézométrie**ALLUVIONS DE LA GISCLE ET DE LA MOLE :**

Le niveau exploité se situe entre 15 et 25 m par rapport au sol, tandis que le niveau superficiel est situé entre 2 et 10 m. La nappe est fortement alimentée par les rivières de la Giscle et de la Môle.

ALLUVIONS DE L'ARGENS :

les courbes piézométriques montrent que l'écoulement de la nappe est influencé par l'obstacle que constitue le relèvement du bedrock entre les Arcs et le Muy. Une ligne de partage des eaux située à l'est des Arcs sépare la nappe en 2 bassins, l'un drainé par l'Argens à l'entrée dans le massif des Maures, l'autre par la Nartuby et la dépression de Testevin. Les niveaux piézométriques vont de +70 m NGF à +20 m NGF dans la partie amont et de +11 m NGF à +2 m NGF dans la partie aval de la vallée.

ALLUVIONS DE LA SIAGNE :

Le niveau piézométrique se situe à environ 1,50 m. le sens des écoulements se fait globalement vers le sud, avec une convergence vers le cours d'eau qui draine l'aquifère. Le niveau inférieur draine les calcaires sous-jacents.

qualité : bonne;

2.1.2.4 Paramètres hydrodynamiques et estimation des vitesses de propagation des polluants

informations disparates. La transmissivité du matériau, globalement élevée pour l'ensemble des aquifères alluviaux oscille entre $1 \text{ à } 8 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$.

ALLUVIONS DE LA GISOLE ET DE LA MOLE :

Dans les alluvions de la Môle (partie non littorale), la vitesse de transfert des polluants a été évaluée à 15 m/h.

ALLUVIONS DE L'ARGENS :

Sur l'Argens, la transmissivité évolue de $5 \cdot 10^{-2}$ à $5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ d'amont en aval.

qualité : bonne

source : technique; expertise

2.1.3 Description de la zone non saturée - Vulnérabilité

Présence d'une couverture sablo-limoneuse pour l'ensemble des aquifères excepté pour les alluvions de la Siagne, où la couverture est absente dans la partie amont, ce qui la rend vulnérable. Les risques de pollution sont accentués par les pompages.

qualité : moyenne;

source : technique; expertise

Epaisseur de la zone non saturée :

Perméabilité de la zone non saturée :

qualité de l'information sur la ZNS

source

2.3 CONNECTIONS AVEC LES COURS D'EAU ET LES ZONES HUMIDES

Commentaire cours d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

La Siagne, la Môle et la Gisle sont étroitement liés à la nappe alluviale. Globalement ces cours d'eau drainent celle-ci. En période d'étiage, et en relation avec les prélèvements en nappe, cet échange peut localement s'inverser.

Masses d'eau superficielles en relation avec la masse d'eau souterraine :

qualité info cours d'eau :

100	La Gisle de sa source à la Môle / La Gisle de la Môle à la mer Méditerranée / Rau de Pigneg
104	L'Argens de l'Aille à la Nartuby / L'Argens de la Nartuby à l'Endre inclus / L'Argens de l'Endre à
103	L'Argens de la grande Garonne inclus à la mer Méditerranée
95	La Siagne du Biançon à la mer Méditerranée et la grande Frayère
96	La Siagne de sa source au Biançon / Siagne de Pare / Vallon de Miron / la Siagnole / Vallon de

Source :

Commentaire plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

ALLUVIONS DE LA SIAGNE :

Pour la Siagne, nous pouvons citer le lac des Mimosas qui est une ancienne gravière. Il existe d'autres anciennes gravières en relation directe avec la ME.

Plan d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

qualité info plans d'eau :

Source :

Commentaire zones humides en relation avec la masse d'eau souterraine :

ALLUVIONS DE L'ARGENS :

alimentation des étangs de Villepey par l'Argens

qualité info zones humides :

Source :

Liste des principales sources alimentées :

2.4 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Ces systèmes alluvionnaires sont relativement bien connus dans la mesure où ils constituent des ressources AEP importantes et où des modélisations des nappes ont été effectuées dans le but de gérer les pompages en fonction du biseau salé.

Pour la Siagne, l'état des connaissances est médiocre, excepté dans la partie amont où sont implantés les puits exploités.

3 PRESSIONS

3.2 DETAIL DE L'OCCUPATION AGRICOLE DU SOL

ZONE ALLUVIALE MOLE GISCLE :

Vignes, prairies dont les surfaces tendent à régresser au profit de l'urbanisation surtout en aval.

ZONE ALLUVIALE ARGENS :

Surfaces importantes en vignes, céréales + pépinières. Notons également la présence de golfs en aval.

ZONE ALLUVIALE DE LA SIAGNE :

La plaine est largement cultivée avec de nombreux vergers. On y trouve également du maraîchage, des pépinières surtout en rive gauche.

qualité : bonne;

source : technique; expertise

3.3 ELEVAGE

néant

qualité : bonne;

source : technique; expertise

3.4 EVALUATION DES SURPLUS AGRICOLES

pas d'informations.

3.5 POLLUTIONS PONCTUELLES AVEREES ET AUTRES POLLUTIONS SIGNIFICATIVES

- Tissu urbain (habitat+zones commerciales). La pression se fait surtout ressentir en aval avec les changements de vocation des terrains qui deviennent constructibles ;

- Parfumerie de Grasse dont les effluents sont mal traités par la station d'épuration (pollution de la nappe de la Siagne) + Activité industrielles sur la Siagne (casses automobile notamment).

- Présence d'un nombre important d'entreprises de réparation navale sur la Giscle et la Môle et dans la partie aval du Gapeau : contamination en solvants chlorés?

- Pipe line entre Nice et Puget sur Argens : contamination en solvants chlorés?

Aménagement de Port Grimaud risquant de favoriser la pénétration du biseau salé.

qualité : bonne;

source : technique; expertise

3.6 CAPTAGES

Volumes prélevés en 2001 répartis par usages (données Agence de l'Eau RMC) :

Usage	Volume prélevé (milliers m3)
AEP et embouteillage	16 087,7
industriel	18,9

Evolution temporelle des prélèvements

AEP	Industriels
Stable	Stable
irrigation	Total
	Stable

qualité info évolution prélèvements : bonne

Source : AE

Avertissement : des erreurs ou imprécisions subsistent dans l'appréciation des volumes prélevés, les points de prélèvements n'étant pas tous déclarés ni toujours localisés ou rattachés de manière suffisamment précise à un aquifère pour garantir une affectation valide (en particulier en limite de masse d'eau ou lorsque plusieurs réservoirs sont susceptibles d'être captés à la verticale d'un même ouvrage) - se référer le cas échéant aux commentaires ci-dessous

Concernant la nappe de la Giscle et de la Môle, le problème de biseau salé est moins crucial. Il s'agit d'une ressource en eau complémentaire (AEP exclusivement), car le barrage de la Verne permet de répondre en très grande partie aux besoins en eau potable. Un modèle de cette nappe permet également la gestion des pompages en fonction du biseau salé.

Dans la vallée de l'Argens, la ressource, anciennement très utilisée par les agriculteurs, n'est plus utilisée que pour l'AEP. La ressource permet l'alimentation des principales villes (Fréjus, St-Raphaël, Roquebrune, le Muy, Ste-Maxime, St-Aygulf et la côte jusqu'aux Issambres). En période d'été, au moment précis où la demande est la plus forte, la ressource issue de ce réservoir aquifère offre une partie importante des besoins en eau du secteur. Néanmoins, les pompages, réalisés dans la partie aval sont limités par la présence importante d'éléments fins pouvant colmater les ouvrages. Par ailleurs, les problèmes de remontées salines, également limitants, ont provoqué une réflexion sur la mise en place d'un barrage anti-sel.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur départemental AEP, il est envisager l'interconnexion entre les ressources de l'Argens, de la Giscle, et du Syndicat d'Entraigues (au nord) et l'eau fournie par la Société du Canal de Provence.

La nappe de la Siagne fait essentiellement l'objet de prélèvements pour l'eau potable. D'importants puits à drains rayonnants ont été mis en place. Les volumes annuels prélevés fournis par le SICASIL (syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup) sont les suivants :

	2000	2001	2002
Auribeau	4 487 533	2876598	3 140 524
Pégomas	5 643 721	4695893	2 901 213
Total	10 131 254	7 572 491	6 043 739

Ces résultats illustrent une baisse des prélèvements depuis 2000.

qualité : bonne;

source : technique; expertise

3.7 RECHARGE ARTIFICIELLEPratique de la recharge artificielle de l'aquifère: ☒

Nappe Môle et Gisle : des lâchers du barrage de la Verne (0,6 Mm3/an) permettent de soutenir le débit de la Môle, et alimentent indirectement la nappe de la Môle en saison estivale.

Nappe Argens : 1 centre de réinjection (0,650 Mm3/an) à partir des eaux de l'Argens.

Nappe Siagne : les lâchers du barrage de St-Cassien permettent de soutenir la Siagne mais aussi la nappe d'accompagnement, directement liée au cours d'eau (pas d'estimation des volumes).

qualité : bonne;
source : technique; expertise

3.8 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES PRESSIONS

Bonne.

Des incertitudes demeurent quant à la proportion des prélèvements agricoles dans la Siagne.

4. ETAT DES MILIEUX**4.1. RESEAUX DE SURVEILLANCE QUANTITATIF ET CHIMIQUE**

Réseaux connaissances quantité

Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de la région PACA (4 points) :

09995X0028/F : FORAGE DE PEGOMAS P8 à PEGOMAS

10247X0096/P : FREJUS - FORAGE AB2-CME à FREJUS

10475X0046/F : Station de mesure à COGOLIN

10475X0083/MGR15 : Station de mesure à GRIMAUD

Réseaux connaissances qualité

* Réseau patrimonial de suivi qualitatif des eaux souterraines du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (2 points) :

09995X0086/PDR7 : Puits de PEGOMAS PDR7 à PEGOMAS (QUALITE)

10247X0175/F : Puits LE VERTEIL à PUGET-SUR-ARGENS (QUALITE/PESTICIDES)

* Réseau de suivi phytosanitaires de la région PACA (2 points) :

10247X0182/F47 : FORAGE LES ISCLES DU PUGET F47 à PUGET-SUR-ARGENS (PESTICIDES)

10475X0085/P : Puits RESTITUITO AUX GARCINIERES à COGOLIN

4.2. ETAT QUANTITATIF

Môle Gisle: état bon (gestion efficace des prélèvements par un modèle de gestion) ,

Argens : bon état , réinjections dans la partie aval ,

Siagne : la nappe d'accompagnement de la Siagne a une fonction capacitive faible. Son exploitation n'est possible que parce qu'elle bénéficie d'une alimentation induite

informations : qualité

Source

4.3. ETAT QUALITATIF**4.3.1 Fond hydrochimique naturel**

Eaux de bonne qualité générale, avec des teneurs élevées en chlorures près du littoral (biseau salé). Les remontées salines sont particulièrement importantes sur l'Argens.

Notons la présence de nitrates sur les secteurs de l'Argens et de la Siagne et de phytosanitaires ponctuellement. Plusieurs points de mesure mettent en évidence un eau de qualité moyenne ou médiocre en ce qui concerne les pesticides.

La nappe de la Siagne connaît également une contamination en solvants chlorés en aval de la parfumerie de Grasse (dysfonctionnement de la station d'épuration), via la Mourachonne (affluent de la Siagne). La mise en place de la nouvelle station d'épuration devrait permettre de réduire les teneurs.

On note également une pollution naturelle par les chlorures et les sulfates au niveau des accidents affectant le massif des Maures qui comprend des niveaux salifères triasiques.

qualité : bonne;
source : technique; expertise

4.3.2 Caractéristiques hydrochimiques. situation actuelle et évolution tendancielle

Nitrates : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance hausse : ☐

Assez peu de données disponibles (uniquement données DDASS) :

* Alluvions de la Môle-Gisle (< 10 mg/l) - qualité TRES BONNE

* Alluvions de la Siagne (< 10 mg/l) - qualité TRES BONNE

* Alluvions de l'Argens (< 10 mg/l) - qualité TRES BONNE

informations : qualité

Source

Pégomas et Siagne

Pesticides : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance hausse : ☐

Très peu de points de suivi et donc à fortiori très peu de points de suivi pesticides.
Sur la Siagne et la Mole, presque pas de mesures - qualité ?

On note une contamination par les pesticides principalement sur les alluvions de l'Argens - qualité MOYENNE ?

informations : qualité Source

Solvants chlorés : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance hausse : ☐

Contamination de la nappe de la Siagne en aval de la parfumerie de Grasse. La mise en place de la nouvelle station d'épuration devrait permettre de réduire les teneurs.

informations : qualité Source

Chlorures et sulfates : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance hausse : Cl : ☐ SO4 : ☐

Teneurs élevées seulement en aval, près du littoral. Des mesures de précautions sont prises afin que le biseau salé n'affecte pas les pompes.
Pollution naturelle (niveaux gypseux et salifères)

informations : qualité Source

Ammonium : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance hausse : ☐

RAS

informations : qualité Source

Autres polluants : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance hausse : ☐

probablement pollution urbaine en aval (métaux lourds, hydrocarbures, MO)

informations : qualité Source

4.4. ETAT DES CONNAISSANCES SUR L'ETAT DES MILIEUX

Du fait des usages de cette ressource, dédiée principalement à l'alimentation en eau potable, son état est bien connu et fait l'objet de suivis réguliers.

5. INTERET ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DE LA RESSOURCE EN EAU

Intérêt écologique ressource et milieux aquatiques associés:

Les nappes alluviales de cette masse d'eau ont été classées milieu aquatique remarquable à forte valeur patrimoniale.

Les cours d'eau qui drainent les nappes alluviales présentent une richesse écologique et paysagère remarquable (ZNIEFF, Natura 2000...)
qualité : bonne;
source : technique; expertise

Intérêt économique ressource et milieux aquatiques associés:

Bien que les réservoirs ne soient pas très importants, ces formations alluviales représentent la principale ressource souterraine pour l'AEP communale. Le biseau salé est relativement bien maîtrisé depuis la mise en place de modèles mathématiques.

qualité : bonne;
source : technique; expertise

6. REGLEMENTATION ET OUTILS DE GESTION

6.1. Réglementation spécifique existante :

Périmètres de protection des captages AEP.

6.2. Outil de gestion existant :

Contrat de rivière Giscle.
Par ailleurs, dans cette vallée, des dispositions ont été prises dans les documents d'urbanisme pour limiter les constructions dans la vallée. Ces mesures ont pour objectif la protection de la ressource en eaux souterraines.

7. PROPOSITIONS D'ORIENTATIONS PRIORITAIRES D'ACTION

8. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES PRINCIPALES

BURGEAP, BRL, Etude diagnostic des rivières et nappes atteintes par la pollution toxique dans le bassin RMC, la nappe alluviale de la Siagne, 1999 ;
 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, Vallée de la Môle Etude géophysique et hydrogéologique, date? ;
 BAETZ, GOUVERNET, DE MARSILY, POTIER, Comportement hydraulique d'un matériel alluvial hétérogène, Vallée de la Môle (Var), date? ;
 COVA, BRO, CLEMENT, EISENLOHR, Procédés d'étude d'invasion d'eau salée dans les nappes littorales, date? ;
 SAFEGE CETIIS, Schéma de restauration d'aménagement et de gestion du bassin versant de la Giscle, 1999-2000
 Carrière du Gontier-Commune de la Môle, Demande d'Autorisation d'extension – Etude hydrogéologique et hydrologique, HGM ENVIRONNEMENT 1992 ;
 BRGM, Inventaire des ressources hydrauliques dans le basse vallée de l'Argens – Données géologiques et hydrogéologiques acquises à la date de 31-12-1999, DUROZOL, GOUVERNET, JONQUET, THEILLIER, 1970

9. CRITERES D'IDENTIFICATION DES SECTEURS

Critères de sectorisation : entités hydrogéologiques disjointes
 - 6318a : Nappes de la Giscle et de la Môle
 Peu de marge de manoeuvre. Bien géré actuellement.
 - 6318b : Nappe de l'Argens
 Un peu de marge mais études à mener.
 - 6318c : Nappe de la Siagne
 Régime artificiel (dépend du lac de St Cassien) --> mesures de gestion liées aux eaux de surface.





Figure 3.2

CARACTERISTIQUES DU PUIS PDR1






Figure 4.2

CARACTERISTIQUES DU PUIT PDR2






Figure 5.2

CARACTERISTIQUES DU Puits PDR7





ANNEXE 4

ARRETE PREFECTORAL DU 14 JUIN 2006

DUP des périmètres de protection des puits de captage de la nappe alluviale de la Siagne



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT

Communes d'Auribeau et Pégomas

Modification de la déclaration d'utilité publique de prélèvement d'eau en vue de la consommation humaine

Déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des puits de captage de la nappe de la Siagne

MAITRE D'OUVRAGE : Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (S.I.C.A.S.I.L.)

Le Préfet des Alpes-Maritimes
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier dans l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles

- L. 215-13, relatif à la dérivation des eaux par une collectivité publique dans un but d'intérêt général,
- L 432-2 à L.432-5, relatifs à la préservation des milieux aquatiques ;

Vu les articles L 1321-2 et 1321-31 et R 1321-6 à 1321-14 du Code de la Santé Publique;

Vu le décret n° 93.742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93.743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier sur l'eau ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28, et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales ;

Vu la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse

Vu les arrêtés d'autorisations antérieures du 15 juillet 1963, du 13 juin 1969, du 28 juin 1976,

VU la délibération en date du 27 Février 2004 par laquelle le comité du syndicat approuve l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification des prélèvements d'eau et pour la mise en place des périmètres de protection et sollicite l'ouverture de l'enquête publique correspondante ;

Vu le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique, M. Campredon, en date du mois d'Août 2000 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 Avril 2005 prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet susvisé du 6 au 26 Juin 2005 ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur et son avis favorable à la réalisation du projet en date du 30 Septembre 2005 ;

Vu l'examen du dossier et l'avis favorable du conseil départemental d'hygiène des Alpes-Maritimes en date du 10 Mars 2006 ;

Vu les arrêtés d'autorisations antérieures du 15 juillet 1963, du 13 juin 1969, du 28 juin 1976,

Considérant que la maîtrise d'ouvrage des installations réalisées dans le cadre de la Concession d'Etat des Canaux de la Siagne et du Loup est à ce jour transférée au Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup ;

Considérant les modifications de la consigne de gestion et notamment de soutien d'étiage intervenus en particulier dans le cadre de l'arrêté inter-préfectoral du 25 juin 2001 portant validation de l'algorithme de gestion de la réserve de Saint-Cassien et des conventions intervenues avec Electricité de France, concessionnaire des aménagement hydroélectrique de Saint-Cassien et Tanneron-Le Tignet;

Considérant les engagements pris par le Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'utilité publique du prélèvement d'eau dans le barrage du Tanneron- Le Tignet sur la Siagne pour l'alimentation de l'usine de l'Apié ,de limiter le débit de prélèvement dans la nappe alluviale de la Siagne à 1250 l/s et confirmés dans le présent dossier ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes :

ARRETE**ARTICLE 1 : UTILITE PUBLIQUE**

Est déclarée d'utilité publique l'institution des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des puits de captage de la nappe de la Siagne sur les communes d'Auribeau et Pégomas au bénéfice du Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (S.I.C.A.S.I.L.).

Le bénéfice des déclarations d'utilité publique antérieures fixant les volumes susceptibles d'être prélevés par lesdits puits est transféré au Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup dans la limite d'un débit de prélèvement de 1250 l/s

ARTICLE 2 : LOI SUR L'EAU**A - Description des ouvrages et activités autorisés**

Les déclarations d'utilité publique précédentes valent autorisation au titre des rubriques de nomenclature suivantes :

nomenclature et régime	Libellé de la nomenclature	Description des travaux et activités
2.1.0.1° Autorisation	<i>Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1.000 m³/heure ou d'un débit total égal ou supérieur à 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau</i>	Prélèvement d'un débit de 1 250 l/s

B - Conditions générales d'exercice des prélèvements

L'autorisation est accordée globalement pour un débit instantané maximum de 1 250 litres par seconde.

Le prélèvement sera réalisé à partir des installations existantes à la date de l'arrêté.

a) Limitation et contrôle

Conformément à l'article L 214-8 du code de l'environnement le maître d'ouvrage assurera la pose et le fonctionnement d'un système de mesure ou d'évaluation des volumes prélevés et dont il devra assurer le fonctionnement, conserver les données enregistrées et les tenir à la disposition de l'autorité administrative pendant une durée d'au moins trois années.

Ce dispositif devra être établi au plus près du point de prélèvement.

Un débit de 500 l/s devra être garanti en tous temps dans la Siagne à l'aval des captages et ce afin de pourvoir aux besoins du milieu et des usages situés en aval.

Le Maître d'ouvrage devra mettre en place un dispositif permettant à la fois de vérifier la présence de ce débit et de moduler son prélèvement en fonction du débit réellement disponible.

ARTICLE 3 : PERIMETRES DE PROTECTION

En application des dispositions de l'article L 1321-2 du code de la santé publique conformément aux indications et états parcellaires suivants et selon les plans joints au présent arrêté, il est établi un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée propres à chacun des trois ouvrages, ainsi qu'un périmètre de protection éloignée commun aux trois ouvrages.

C - Périmètre de protection immédiate :

Puits à drains rayonnants n°1 (P.D.R. 1),

Il comprend les parcelles 146 à 152, 153 partie (p) de la section B de la commune de Pégomas.

Puits à drains rayonnants n°2 (P.D.R. 2) : parcelles 257 et 267 de la section F de la commune d'Auribeau sur Siagne.

Puits à drains rayonnants n°7 (P.D.R. 7) : parcelles 843 à 847, 1323, 1324, 1381, 1382 de la section B de la commune de Pégomas.

Les prescriptions sont les suivantes :

Un entretien régulier est assuré.

Toutes activités et faits autres que ceux qui sont rendus nécessaires par le service, l'entretien, la protection et l'amélioration de l'alimentation hydraulique du fonctionnement des puits. Est interdit en particulier l'emploi de produits phytosanitaires et d'engrais.

D - Périmètres de protection rapprochée

Ils sont constitués pour chacun des ouvrages des parcelles cadastrées suivantes :

Puits à drains rayonnants n°1 (P.D.R. 1)

Le périmètre de protection rapprochée comprend sur la commune de Pégomas :

- Les parcelles 69 à 77, 95, 250 partie (p) de la section D.
- Les parcelles 79 à 99, 101 à 105, 108, 109, 113, 122, 123, 124, 126 à 138, 140 à 145, 153 p, 154 à 176, 905, 932, 964, 1247, 1248, 1311 à 1315, 1752 à 1755, 1757, 1758, 1940, 1941, 1977, 1978 et 1979 de la section B.

Puits à drains rayonnants n°2 (P.D.R. 2)

Le périmètre de protection rapprochée comprend :

- Les parcelles 67, et 68 partie (p) de la section D de la commune de Pégomas.
- Les parcelles de la section E de la commune d'Auribeau sur Siagne, 99 à 106, 108, 109, 111, 113, 210, 220, 221, 222, 224 p, 227 à 233, 235, 236, 238 à 241, 331, 332, 361 à 368, 537.
- Les parcelles de la section F de la commune d'Auribeau sur Siagne, 5 à 11, 216, 258, 261, et 263 à 265.

Puits à drains rayonnants n°7 (P.D.R. 7)

Le périmètre de protection rapprochée comprend :

- **Les parcelles de la section B de la commune de Pégomas, 115, 116, 117, 769, 770, 771, 800, 801, 802, 805 à 810, 816, 818 à 821, 823, 824, 826, 828 à 831, 835, 836, 838, 839, 840, 849, 850, 852, 857, 859 p, 860 à 866, 869 à 879, 946, 947, 950, à 953, 1267 à 1270, 1318, 1319, 1382, 1384, 1428 à 1431, 1433, 1434, 1435, 1528, 1529, 1623, 1624, 1637, 1638, 1726 à 1729, 1760 à 1764, 1774 à 1777, 1938, 1939, 1954, 1955, 1957, 1959, 1960, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2025, 2042, 2043, 2074 à 2078, 2165, 2166, 2193 à 2200, 2213 p, 2253, 2254, 2255, 2262 et 2263.**
- **Les parcelles de la section C de la commune de Pégomas, 6 à 9, 11 à 18, 20, 21, 22, 25, 26, 58 à 61, 108, 109, 198, 199, 200, 274 à 277, 279, 280, 284, 286, 305, 342, 350 et 351.**
- **Les parcelles de la section D de la commune de Pégomas 97 et partie de 250.**

Les prescriptions sont les suivantes :

- Prescriptions générales :

Dans ce périmètre, les activités, installations, et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine sont interdits.

Toutes les installations et activités existantes pouvant influencer directement ou indirectement sur la qualité des eaux superficielles et ou souterraines doivent être mises en conformité avec la réglementation en vigueur dans un délai de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté.

- Prescriptions particulières :

- ASSAINISSEMENT

L'assainissement non collectif est interdit pour les nouvelles constructions. Les installations existantes seront mises en conformité.

- FUMIER, PURINS, PRODUITS ISSUS DE L'ACTIVITE AGRICOLE

Le stockage des fumiers, purins et de tout produit issu de l'activité agricole est interdit. Des rappels aux règles de bonne pratique agricole seront faits régulièrement auprès des agriculteurs .

Les emballages des produits utilisés en agriculture ne devront en aucun cas être détruits ou stockés durablement à l'intérieur des périmètres rapprochés.

- REJETS

Hormis les installations existantes d'assainissement individuel, les rejets et les épandages d'eaux usées de toute nature, de matière de vidange, boues de station d'épuration, compost et lisiers sont interdits.

- FORAGES ET PUITES

La création de nouveaux puits et forages est interdite à l'exception de ceux destinés à remplacer un ouvrage existant en situation administrative régulière et sous réserve qu'il présente les mêmes caractéristiques techniques (emplacement, diamètre, profondeur, débit) et que l'opération s'accompagne de la condamnation selon les règles de l'art de l'ouvrage abandonné.

Les puits existants seront recensés, contrôlés, munis de capots étanches pour les ouvrages utilisés et obturés ou condamnés pour les ouvrages abandonnés. Il devront, si nécessaire, être régularisés par leur propriétaire auprès de l'administration.

- DEPOTS D'HYDROCARBURES ET PRODUITS CHIMIQUES

L'installation de dépôts ou réservoirs souterrains de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides est interdite.

Les stockages aériens existants de produits chimiques et d'hydrocarbures seront munis d'une enceinte de récupération d'un volume adapté.

Les installations existantes seront mises en conformité dans un délai de cinq ans y compris celles relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Les nouveaux stockages seront constitués de cuves aériennes à double cloison.

- DECHETS

Les dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritiques, produits radioactifs sont interdits.

- CANALISATIONS

Aucune canalisation souterraine nouvelle ne pourra être installée, à l'exclusion des réseaux d'eau potable, d'irrigation, d'assainissement et de distribution du gaz.

- CARRIERES, SABLIERES

Toute création ou extension de carrières, sablières, et exploitation de matériaux divers est interdite

- CIMETIERE

La création de cimetière est interdite.

- VOIRIE

Les voies de circulation nouvelles qui seraient aménagées à proximité des puits devront comprendre la réalisation de fossés étanches et de bassins de rétention au droit de ceux-ci.

Les plans d'alerte d'accidents sur la voirie devront prévoir systématiquement l'information de l'exploitant des puits.

E - Périmètre de protection éloignée

La mise en place d'un périmètre de protection éloignée n'étant pas obligatoire, ce périmètre est défini uniquement à titre d'information sur les zones présentant une sensibilité pour les captages. Implicitement, l'ensemble des bassins topographique et hydrogéologique de la Siagne en font partie.

Au plan géologique, le périmètre recouvre la nappe de la Siagne au-delà de la zone dans laquelle une pollution pourrait se propager jusqu'aux captages en un temps inférieur à 10 jours (isochrone 10 jours).

Dans ce périmètre, seule la réglementation générale sera applicable, en particulier les prescriptions du règlement sanitaire départemental et les principes énumérés à l'article L211-1 du code de l'environnement.

Tout aménagement ou activité devra être compatible avec la préservation de la qualité des eaux susceptible d'atteindre le captage.

ARTICLE 4 : QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique. L'obligation de désinfection permanente est prescrite. La vérification du contrôle de qualité et du fonctionnement des dispositifs de captage, traitement, adduction, stockage et distribution sera assuré par l'autorité sanitaire du département des Alpes-Maritimes.

Un système d'alerte permettant de détecter toute pollution anormale des eaux de la Siagne sera mis en place.

ARTICLE 5 : RECOURS

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge du bénéficiaire notifié à chacun des propriétaires concernés par les périmètres de protection rapprochée.

Il sera affiché en mairie des communes de Pégomas et d'Auribeau sur Siagne et transmis à la conservation des hypothèques dont dépendent les terrains dans un délai de 2 mois.

Les périmètres de protection seront, en outre, inscrits au plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme des communes concernées dans un délai d'un an à compter de la date du présent arrêté, conformément à l'article L-126-1 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 7 : EXECUTION

Le secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Président du Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup, le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté avec publication au recueil des actes administratifs des préfectures.

Fait à Nice, le

14 JUIN 2008

Le Préfet des Alpes-Maritimes

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
DACS



Benoit BROCCART,

ANNEXE 2
Communes d'Auribeau et Pégomas

Déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des puits de captage de la nappe de la Siagne

MAITRE D'OUVRAGE : Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (S.I.C.A.S.I.L.)

PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE et RAPROCHEE : PDR 1



Le Préfet des Alpes-Maritimes

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général


[Signature]
Dimitri BROCAKT

ANNEXE 3
Communes d'Auribeau et Pégomas

Déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des puits de captage de la nappe de la Siagne

MAITRE D'OUVRAGE : Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (S.I.C.A.S.I.L.)

PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE et RAPROCHEE : PDR 7



PERIMETRE COMMUN DE PROTECTION ELOIGNEE



Le Préfet des Alpes-Maritimes

Préfet des Alpes-Maritimes
Laurence L. G. G. G.
2010

Benoît

ANNEXE 5

POINTS D'EAU DU PORTAIL NATIONAL ADES ET DU SITE INFOTERRE DU BRGM

■ Le portail national ades (accès aux données sur les eaux souterraines) référence **3 points d'eau sur la commune de Pégomas** dont 2 puits et 1 forage définis comme suit :

Point d'eau 09995X0023/F

Type : Qualitomètre,
 Nature : Puits,
 Données : prélèvements du 06/06/1996 au 07/12/2011,
 Lieu-dit : S7 P7,
 Altitude : 14 m
 Profondeur atteinte 20.0 m,
 Réseau(x) associé(s) : RNSISEAU-Réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable.

Point d'eau 09995X0086/PDR7 ou PUIITS DE PEGOMAS PDR7

Type : Qualitomètre,
 Nature : Puits,
 Lieu-dit : Les Mimosas,
 Altitude : 11 m
 Profondeur d'investigation : 16 m
 Usage(s) :
 - Alimentation collective, du 01/01/1900 à ce jour
 - AEP + Usages domestique, du 15/07/1963 à ce jour
 Données : prélèvements du 18/03/1988 au 24/10/2012.
 Réseau(x) associé(s) : RNESQ-Réseau patrimonial national de suivi qualitatif des eaux souterraines, RESOUQAERMC-Réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines de l'agence de l'Eau, FRDSOS-Contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines du bassin, FR_SOS-Contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, RBESOUNO3RHM-Métaréseau de suivi de la directive Nitrates pour les eaux souterraines du bassin, RNESOUNO3-Réseau national de suivi de la directive Nitrates.

Point d'eau 09995X0028/F

Type : Piézomètre,
 Nature : Forage,
 Lieu-dit : Mul "F 6",
 Altitude : 17 m
 Profondeur d'investigation : 19 m,
 Données : mesures disponibles du 31/08/1977 au 04/03/2013.
 Réseau(x) associé(s) : RNESP-Réseau patrimonial national de suivi quantitatif des eaux souterraines-FRDSOP-Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines du bassin, FR_SOP-Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, RBESOUUPRM-C-Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du bassin, RRESOUUPAC-Réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de la région, RNESOUUPMOBRGM-Réseau national de suivi quantitatif des eaux souterraines BRGM.




Sur le territoire d'Auribeau, 1 point d'eau est répertorié :

Point d'eau 09995X0085/PDR2

Type : Qualitomètre,
 Nature : Puits,
 Données : prélèvements du 06/06/1996 au 19/08/2011,
 Lieu-dit : Cabrole,
 Altitude : 11 m
 Profondeur atteinte 0 m,
 Réseau(x) associé(s) : RNSISEAU-Réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes.

■ Le site Infoterre du brgm apporte les compléments d'information suivant au droit du seuil de l'Ecluse avec :

- pour l'amont du seuil:



D'amont en aval les forages (F), puits (P), captages (CAPT) ou sondage (S) sont aussi décrits comme suit aux fiches descriptives de la donnée :

Point 09995X0017/F

Commune : Auribeau sur Siagne,
Lieu-dit : S1 ZONE AMONT P 1,
Altitude 16.61 m,
Nature : Forage,
Date fin de travaux : Mars 1969,
Objet de la recherche : Eau

Point 09995X0088/CAPT

Commune : Auribeau sur Siagne,
Lieu-dit : ZONE DE CAPTAGE AURIBEAU II ET III
Altitude 14 m,
Nature : Forage,
Utilisation EAU-COLLECTIVE
Objet de la recherche : Eau

Point 09995X0085/PDR2

Commune : Auribeau sur Siagne,
Lieu-dit : CABROLE
Altitude 11 m,
Nature : Puits,
Profondeur atteinte 0.0 m
Date fin de travaux : Octobre 1991
Utilisation EAU-COLLECTIVE
Objet de l'exploitation: Eau

Point 09995X0025/F

Commune : Auribeau sur Siagne,
Lieu-dit : S5 P5
Altitude 17.12 m,
Nature : Forage,
Profondeur atteinte 20.0 m
Date fin de travaux : Juin 1969,
Objet de la recherche : Eau

Point 09995X0005/P

Commune : Pégomas,
Lieu-dit : Puits restaurant de l'Ecluse,
Altitude 20 m,
Nature : Puits,
Profondeur atteinte 3.8 m
Objet de la recherche : Eau

Point 09995X0019/F

Commune : Pégomas,
Lieu-dit : S3 P3 ZONE AMONT,
Altitude 17 m,
Nature : Forage,
Date fin de travaux : Mars 1969,
Objet de la recherche : Eau


Point 09995X0018/F

Commune : Pégomas,
Lieu-dit : S2 ZONE AMONT
Altitude 16 m,
Nature : Forage,
Date fin de travaux : Mars 1969,
Objet de la recherche : Eau

Point 09995X0020/F

Commune : Pégomas,
Lieu-dit : S4 P4 (ZONE AMONT) ET P4 BIS
Altitude 16 m,
Nature : Forage,
Date fin de travaux : Mars 1969,
Objet de la recherche : Eau

- Pour l'aval :



ANNEXE 6

CARTOGRAPHIE HYDROGEOLOGIQUE DES ZONES INONDABLES DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - FICHE SIAGNE(2005) ET FRAYERE (2006)

Source <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>



Linéaire	Communes concernées
Siagne : 12.5 km	La Siagne
Mourachonne : 19 km	• Peymeinade
Argentièr : 6.2 km	• Tignes
Les Frayères : 14.3 km	• Auribeau
Vallons côtiers : 11 km	• Pégomas
	• La Roquette sur Siagne
	• Mandelieu
	• Cannes

Physiographie générale

La Siagne

La Siagne est un petit fleuve côtier qui prend sa source à Saint-Vallier-de-Thiery et parcourt un linéaire de 50 km avant de rejoindre la mer sur la commune de Mandelieu. Le tronçon aval étudié débute sur le territoire de la commune de Peymeinade. Sur ce linéaire, on peut distinguer deux grands tronçons homogènes :

DIREN PACA

les eaux du bassin du Tiragon, qui draine des quartiers fortement urbanisés.

La zone inondable s'élargit à nouveau sur la commune de Pégomas à la faveur de la confluence de nombreux autres rivières qui débouchent tous sur une sorte de cuvette où les eaux peuvent s'accumuler. Le cours aval de la Mourachonne est endigué le long de la route de la Fénierie avant de rejoindre la Siagne.

La petite et la grande Frayères

Ces deux ruisseaux sont des cours d'eau urbains qui naissent sur le territoire de la commune de Mougins et se jettent dans la mer à proximité de la Siagne sur la commune de Cannes. En amont de la Petite Frayère, elle traverse un petit bassin aux pentes douces, dans lequel il est difficile de déterminer les limites de la zone inondable, d'autant que c'est un secteur qui peut être largement soumis au ruissellement pluvial. Une incertitude subsiste sur l'inondabilité d'un secteur entouré par deux drains.

Leurs vallées sont quelque peu encaissées sur la majorité de leur cours, et leurs zones inondables sont de fait limitées. Sur la partie aval, le plancher alluvial de la Petite Frayère s'étend sur près de 500 m, avant que, ayant conflué avec la Grande Frayère, elle ne pénètre dans la plaine littorale qui peut être largement inondée. A noter en aval, sur l'arrière-plage, la présence d'un grand remblai qui peut ralentir l'évacuation des eaux vers la mer.

L'Argentièr

L'Argentièr prend sa source sur le flanc Nord du Mont Vinaigre dans le Massif de l'Estérel. Ce torrent est grossi par la confluence de nombreux vallons sur l'ensemble de son parcours. Après un tracé sinueux long d'une quinzaine de kilomètres, il rejoint la basse plaine littorale et se jette dans la mer à La Napoule. Sur son cours moyen, l'Argentièr se présente comme une petite rivière encaissée entre des collines à pentes raides. Au pied de ces monts, la plaine alluviale est constituée par l'accumulation des limons qui ennoient le pied des versants. Le lit majeur occupe une large place au sein de la plaine alluviale fonctionnelle. Il est localement élargi à chaque confluence avec les multiples vallons qui incisent les flancs de ces collines. La plaine littorale aval voit se confondre les zones inondables de l'Argentièr, de la Siagne, mais aussi de nombreux petits rivières qui descendent des collines surplombant La Napoule.

Les principaux enjeux par communes

• Commune d'Auribeau-sur-Siagne

À la confluence du Vallon des Monges, deux campings ainsi que plusieurs maisons sont implantés au sein de la zone inondable. En période estivale, la forte fréquentation des campings de la région rend ces enjeux particulièrement vulnérables.

DIREN PACA

Le fond est totalement colmaté par le plancher alluvial où prédomine le lit moyen. Le lit majeur ne peut subsister que localement à la faveur des confluences ou de méandres. Ce tronçon connaît des dynamiques importantes en termes de hauteurs d'eau et de vitesses.

- En aval, à partir de la confluence avec la Mourachonne, la vallée s'ouvre largement, et la plaine inondable atteint presque 1000 m. Elle est encadrée par des versants rocheux encore abrupts qui forment une transition très nette avec la zone inondable. Quelques axes de crue et un ancien lit de la rivière ont pu être repérés dans cette plaine alluviale qui est aujourd'hui assez anthropisée : mise en valeur agricole, implantations industrielles en remblais, et surtout traversée d'infrastructures en remblai qui constituent des obstacles au libre écoulement des eaux. La morphologie en toit de cette vallée limite les possibilités de retour au chenal principal des éventuels débordements. Un début d'inondation du lit majeur entraîne très vite une submersion d'une bonne partie de la plaine.
- Vers la Napoule, la Siagne parcourt la plaine littorale avant de se jeter en mer. Cette basse plaine collecte également les eaux des très nombreux rivières et petits fleuves tels l'Argentièr.

La Mourachonne ou Grand Vallon

Le Grand Vallon, encore appelé la Mourachonne est un affluent de rive gauche de la Siagne qui draine les reliefs de la Marbrière situés au Nord de Grasse.

Ce vallon est alimenté par plusieurs petits rivières, et devient un ruisseau important à l'aval de la voie ferrée où il développe une zone inondable importante, notamment dans le secteur du Plan de Grasse, où le lit majeur atteint près de 400m de largeur au maximum. Ce secteur présente une organisation complexe, dont l'analyse est compliquée par de multiples aménagements perturbants (remblais...). Une zone industrielle s'est en effet développée sur ce plan, modifiant considérablement la topographie initiale. D'autre part, le cours d'eau fait l'objet de travaux visant à recalibrer sa section, favorisant ainsi l'accélération des écoulements.

Vers l'aval, la zone inondable se resserre tandis que la rivière quitte le plan pour s'encaisser entre des collines à fortes pentes. Elle collecte



GINGER/SIEE/AE 05 12 01

28

Le village d'Auribeau est construit pour sa part sur un promontoire rocheux et n'est pas concerné par les inondations. Seuls quelques bâtiments situés en contre bas du village à la confluence d'un vallon sont inondables.

• Commune de Grasse

Les principaux enjeux sur la commune de Grasse sont concentrés dans le secteur de la zone industrielle et de la parfumerie de Sainte Marguerite, où plusieurs bâtiments industriels sont implantés dans le lit majeur de la Mourachonne. La caserne des pompiers située en rive gauche du cours d'eau est également inondable.

Plus vers l'aval les quartiers de la Fontaine, de Plan de Grasse, et les zones industrielles et commerciales de la Camperousse et de Paoute sont également exposés, même si localement les remblais effectués protègent certains bâtiments des crues inondantes les moins importantes.

• Commune de Mougins-Sartoux

Cette commune est concernée par les débordements des vallons de Rougeon, et de Tiragon. Le centre historique est hors de portée des crues, cependant plusieurs constructions plus récentes sont situées dans le lit majeur, notamment dans le secteur de Plantiers. Des hangars de la zone industrielle du Tiragon sont également construits en remblai dans la zone inondable.

La RN 85 ou pénétrante-Grasse Cannes, construite en remblai, recoupe ces différents vallons en plusieurs endroits, qui constituent autant de zone potentielle de rétention des eaux.

• Commune de Pégomas

La commune de Pégomas est largement concernée par les débordements de la Siagne, de la Mourachonne et des vallons adjacents.

Au-delà des anciennes installations, de nombreux lotissements sont venus s'implanter dans le lit majeur de la Mourachonne et de ses tributaires.

Dans le secteur de confluence de la Siagne et de la Mourachonne, plusieurs enjeux sont concentrés : terrains de sports, cinq campings en rive droite de la Siagne. Quatre d'entre eux sont notamment situés en amont d'un remblai d'infrastructure transversal aux écoulements qui en freinant les écoulements, rend le secteur d'autant plus sensible en période de crue. Plusieurs axes de crue sont observés dans ce secteur de confluence.



GINGER/SIEE/AE 05 12 01

29

• **Commune de Mougins**

Sur cette commune les principaux enjeux sont concentrés dans la zone d'activité Saint Martin. Sur le reste de son parcours le vallon traverse des zones naturelles avant de passer sur le territoire de Cannes.

• **Commune de la Rouquette-sur-Siagne**

Sur la traversée de la Rouquette sur Siagne, le cours de la Frayère suit un vallon naturel. Aucun enjeu n'est recensé en zone inondable sur ce cours d'eau.

• **Commune de Mandelieu**

La commune de Mandelieu s'est développée sur le flanc oriental du relief gneissique du Tanneron, au pied duquel s'étale la plaine alluviale séparant Mandelieu de Cannes, qui est aujourd'hui encore totalement inondable.

La zone inondable de la Siagne est coalescente avec celles de l'Argentières au Sud de Mandelieu dans le secteur de la Napoule et celles de la Petite et de la Grande Frayère entre Mandelieu et Cannes.

Lors d'un événement pluviométrique exceptionnel, les crues de tous ces cours peuvent se conjuguer pour inonder l'ensemble de la plaine située entre Cannes et Mandelieu.

Parmi les principaux enjeux de la commune de Mandelieu, situés dans la zone inondable on note :

- un village de vacances et un camping au Domaine de Gavelier,
- les campings les Cigales, les Pruniers, les Cerisiers, les Minelles, la Ferme et l'Argentières
- le Parc d'activité de la Siagne
- la zone industrielle et commerciale des Tourrades
- la gendarmerie
- le complexe sportif de Mandelieu
- l'Aérodrome Cannes Mandelieu
- le quartier le Cottage comprenant plusieurs écoles
- le quartier de la Marina
- le quartier de la Napoule
- la base de loisirs et le centre équestre de l'Argentières
- etc...

• **Commune de Cannes**

La commune de Cannes est concernée par les débordements en rive gauche de la Siagne ainsi que par les inondations engendrées par la petite et la grande Frayère.

Les principaux enjeux sont :

- le collège et le centre commercial dans le quartier de Ranguin
- le camping le Grand Saule
- le complexe sportif Garibondy
- le complexe sportif Pierre de Coubertin
- les quartiers la Bocca et Saint Joseph,
- la zone d'activité la Roubine
- l'aéro club,
- la gare de marchandises.

La commune de Cannes est également inondable par de multiples vallons qui drainent ses collines environnantes, particulièrement les alentours du Cannet. Ce sont des vallons secs totalement urbanisés qui concentrent les ruissellements. L'imperméabilisation des fonds interdit toute infiltration des eaux précipitées, et accélère les ruissellements. Dans la plupart des cas, il n'existe pas de drain bien identifié, mais ils font partie intégrante du pluvial dont ils constituent l'exutoire. Sur le vallon du Cannet, qui est le plus développé, on distingue sur certains tronçons un petit drain à ciel ouvert.


Dans le fond de ces vallons entièrement anthropisés, la dynamique des écoulements est essentiellement liée aux capacités du pluvial, aux obstacles que constituent les bâtiments, et aux axes préférentiels que forment les voies de circulation. Ils débouchent pour une part d'entre eux sur le centre de Cannes, construit dans une petite plaine littorale inondable. Deux principaux remblais transversaux majeurs sont cartographiés, en amont de la plaine (voie ferrée), et sur le cordon littoral (remblai du front de mer).

Entre la Siagne et le centre de Cannes, quelques autres vallons drainant le littoral escarpé rejoignent la mer sans qu'une véritable plaine littorale ait pu se former. Leurs zones inondables sont donc moins coalescentes en arrière du cordon, et moins étendues.

DIREN PACA

GINGER/SIEE/AE 05 12 01

30





LA FRAYERE ET SES AFFLUENTS

Linéaire : 21 km	Communes concernées
	- Auribeau sur Siagne - Grasse - Peymède
Physiographie générale Les vallons de la Frayère et de Saint Antoine font partie du réseau de tributaires secondaires qui alimentent la Siagne, cours d'eau qui draine les reliefs de l'arrière pays occidental du département des Alpes Maritimes (Montagne de l'Audoubert) situés en limite avec le département du Var. Les cours d'eau étudiés correspondent à un faisceau de petits vallons qui trouvent leur origine dans les réseaux karstiques du plateau de Caussois, vaste entablement calcaire situé à plus de 1000m d'altitude qui domine l'agglomération de Grasse. Issus de ces reliefs, ils s'engrènent ensuite dans une unité homogène : le piedmont de l'avant pays Grassois, ensemble qui correspond à une bande de terrain Triasique (calcaires dolomitiques, cagneules, marnes) qui assure le lien entre les massifs métamorphiques du Tanneron et les formations calcaires de la Provence-orientale. Dans ce type de substrat assez hétérogène parcouru par un réseau de failles méridiennes, les cours d'eau sont très encaissés, et en fonction de la lithologie on peut distinguer 4 zones homogènes : - Tout à l'amont de leurs bassins versants ils présentent un profil en V incisant les formations mameuses du Keuper où les pentes sont fortes et le ruissellement prédomine sur ce substrat imperméable. - Puis, au contact des faciès dolomitiques fracturés, leur vallée s'élargit et ils prennent l'aspect de vallons à fond plat (secteur des Basses Ribes sur la Frayère : la Tourache sur le Saint-Antoine). C'est dans ces secteurs que s'est développé de l'urbanisation en fond de vallée (en particulier des activités industrielles sur la Frayère). - Le contact avec le socle cristallophylien se fait au niveau du massif de Peyros couronné par la Frayère ; il se traduit par un net resserrement des deux vallées en gorges étroites et sinueuses	

- Enfin, sur la partie basse, les deux vallons confluent dans la dépression d'Auribeau sur Siagne qui correspond à un petit bassin d'effondrement comblé par des dépôts marins Pliocènes (sables argileux, graviers et galets), ensemble de formations tendres où les cours d'eau ont pu dégager une plaine alluviale conséquente, fermée à l'aval par le verrou rocheux d'Auribeau au droit de la confluence avec la Siagne.

Les principaux enjeux par communes

• Commune d'Auribeau sur Siagne

Le vieux village est implanté sur un piton rocheux qui domine la vallée de la Siagne. C'est en contrebas dans le bassin de la plaine d'Auribeau à la confluence des vallées de la Frayère et du vallon de Saint Antoine que sont concentrés les principaux enjeux de ce cours d'eau.

Au niveau du quartier du Pimenon, les deux cours d'eau débouchent dans une dépression fermée à l'aval par un perflu rocheux. Cet espace de quelques kilomètres carrés agit comme un gigantesque bassin de rétention des eaux lors des plus fortes crues. De fait, l'intégralité de la plaine alluviale peut être submergée par les eaux lors des plus fortes crues. Cette situation s'est déjà produite notamment en 1994 où plus d'une centaine d'habitation et l'école du village ont été touchées.

Plus à l'amont sur la Frayère, des habitations et des entrepôts situés dans les lits majeur et moyen au niveau du hameau Carel et du moulin vieux, sont également très exposés car susceptibles d'être soumis à des dynamiques importantes lors des crues de la rivière (écoulements rapides à la sortie du secteur en gorge).


Concernant l'affluent, le vallon de Saint Antoine, le risque d'inondation est dû à l'implantation de maisons individuelles dispersées dans le lit majeur et de constructions périurbaines situées à la confluence avec la Frayère. Elles sont exposées aux débordements de ces organismes qui peuvent s'accompagner d'un phénomène de ruissellement.

• Commune de Grasse

La commune est concernée en terme de vulnérabilité par les parties amont du vallon de Saint Antoine et du vallon des Ribes où le phénomène de ruissellement et de concentration des eaux peut être important sur substrat mameux y compris dans les drains secondaires affluents. Sur le cours d'eau principal, il existe peu d'enjeux sur cette commune, hormis quelques maisons isolées dans le lit majeur au lieu dit la Tourache tout à l'amont. Aucune habitation et autres aménagements ne se trouvent à proximité du vallon des Ribes.

• Commune de Peymède

La partie sud-est du village est concernée par d'éventuels risques de débordement des eaux du vallon de la Frayère et du vallon des Ribes. Il s'agit essentiellement de la station des eaux en remblais à la confluence des deux vallons, des bâtiments du broyeur et de quelques maisons et bâtiments industriels situés dans le lit majeur en zone inondable.



ANNEXE 7

FICHE DE LA ZNIEFF PLAINE DE LA SIAGNE

Source <http://carmen.developpement-durable.gouv.fr>

	Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes Côte d'Azur ZNIEFF actualisées		 Région Provence Alpes Côte d'Azur
	<u>Programme cadre et validation nationale</u> Ministère chargé de l'Environnement Muséum National d'Histoire Naturelle	<u>Réalisation par le Comité de pilotage régional</u> Animateurs : DIREN - CONSEIL REGIONAL Opérateurs techniques : CBNP - CBNA - CEEP-COM - LEMIL Validation scientifique régionale : CSRPN	

Code régional	Nom	Type
ZNIEFF N° 06-102-100	PLAINE DE LA SIAGNE	Zone terrestre de type II

Nom du (des) rédacteur(s) : Stéphane BELTRA Henri MICHAUD NOBLE V. THUILLIER L.	Année de description : 01/01/1988 Année de mise à jour : 01/01/2003	Actualisation de l'inventaire 1988 : Evolution de zone
--	--	--

DONNEES GENERALES

Localisation administrative :

Commune(s) concernée(s) : 06029 Cannes
06108 La Roquette-sur-Siagne
06079 Mandelieu-la-Napoule
06090 Pégomas

Département concerné : ALPES-MARITIMES

Altitude minimum (m) : 6

Altitude maximum (m) : 21

Superficie (Ha) : 74.21

COMMENTAIRES GENERAUX

Description de la zone

Cette plaine alluviale constitue un ensemble varié de différents milieux humides, palustres, ouverts, cultivés et forestiers : des phragmites aux ripisylves, des prairies humides aux canaux, des rivières et des ruisseaux aux gravières, des friches aux marais, des vasières aux cultures. Les formations riveraines ligneuses correspondent à des ripisylves de la série du Peuplier blanc. Cette succession d'écosystèmes remarquables, peu répandue à l'échelle du département des Alpes-Maritimes, présente ainsi un réel intérêt pour la faune, en particulier pour l'avifaune et les Invertébrés. Les agrosystèmes comprennent essentiellement des vignes, des vergers de fruitiers, des potagers, des jardins, et des cultures maraîchères de plein champ. La basse vallée de la Siagne présente une morphologie en toit et un lit majeur dissymétrique car le cours d'eau a été sensiblement aménagé et dévié de son cours originel. Fleuve côtier long de 44 km, la Siagne prend sa source à 630 m. d'altitude sur la commune d'Escagnolle, au pied des massifs de l'Audoubert et du Thiey. Cours d'eau en débit réservé dans sa partie aval, la Siagne présente des écoulements moyens et des étiages assez soutenus, ce qui est dû à l'alimentation karstique sur le haut bassin qui joue le rôle de réservoir. Dans sa basse vallée, la pente moyenne de la Siagne est de 0,9 %. La superficie totale de son bassin versant est de 520 km². La Siagne présente des eaux alcalines (leur pH allant de 7,6 à 9), plutôt fraîches, nettement minéralisées et bien oxygénées, riches en sulfates (SO₄²⁻) – ce qui s'explique par la traversée des couches de gypse triasique – en calcium (Ca²⁺) et en bicarbonates. La faible quantité de matières en suspension (MES) explique la clarté de l'eau et la qualité esthétique de la rivière. La qualité des eaux de la basse Siagne est malgré tout sensiblement dégradée du fait des rejets agricoles ponctuels et surtout des rejets provenant de diverses stations d'épuration. Un impact certain de pollution organique est ainsi noté, se traduisant par des concentrations importantes en sels d'azote et en phosphore (eutrophication). De plus, vers l'aval, son affluent, la Mourachonne, est un cours d'eau extrêmement dégradé qui reçoit les effluents de la station d'épuration de Grasse et apporte à la Siagne des eaux de très mauvaise qualité (classée HC ou 3). La qualité physico-chimique des eaux de la basse vallée de la Siagne est en conséquence globalement moyenne (classée 2), localement assez bonne après auto-épuration (classée 1B). Sur le plan hydrobiologique, les indices IBGN sont de qualité très moyenne à tout juste satisfaisante. Les phénomènes érosifs sur les rives de la Siagne sont dans l'ensemble limités, excepté localement sur son extrémité aval (phénomène d'ensablement). Les dépôts de tuf, favorisés par les importants prélèvements d'eau effectués sur tout le cours de la Siagne pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable, conduisent généralement à une homogénéisation du milieu mais sans que ce facteur altère cependant de manière fondamentale la diversité biologique aquatique. Ces concrétionnements importants des fonds, dus au substrat calcaire, sont encore accentués par la diminution artificielle des débits due aux nombreux aménagements hydro-électriques et d'alimentation en eau potable, qui modifient considérablement le régime naturel du cours d'eau. En définitive, ce secteur subit globalement une forte pression anthropique et la Siagne aval ne peut malheureusement plus

Cette page est extraite de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (actualisées) de Provence Alpes Côte d'Azur. Voir la cartographie associée. Tous les documents (fiches, cartes, notes techniques) sont accessibles sur le site Internet de la DIREN PACA : www.paca.ecologie.gouv.fr

Date de création du document: Juillet 2008

Page 1 sur 4

être considérée comme un cours d'eau « naturel ».

Flore et habitats naturels

Dans les prairies humides se trouvent quelques espèces rares telles que la *Bellevia de Rome* (*Bellevia romana*) et l'*Orchis à fleurs lâches* (*Orchis laxiflora* subsp. *laxiflora*). De beaux ensembles prairiaux à *Bellevia de Rome* et *Pigamon de Méditerranée* (*Thalictrum morisonii* subsp. *mediterraneum*) ont été mis en évidence autour de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu très récemment mais trop tardivement pour leur inclusion dans les limites de cette znieff. La présence de la *Renoncule à feuille d'Ophioglosse* n'a pas été confirmée récemment.

Faune

La plaine de la Siagne dispose d'un patrimoine faunistique relativement intéressant puisque 21 espèces animales d'intérêt patrimonial dont 5 espèces déterminantes ont été ici inventoriées.

L'avifaune y est assez riche et diversifiée, que ce soit en période de nidification, en hivernage ou lors des migrations. Les espèces locales d'Oiseaux nicheurs et estivants comprennent notamment le *Blongios nain*, espèce paludicole remarquable liée aux phragmites, devenue rare et localisée en France et en région P.A.C.A. du fait de la régression marquée de ses effectifs reproducteurs, nicheur possible localement, le *Bihoreau gris*, espèce remarquable assez localisée, nichant dans les ripisylves, correspondant à un nicheur possible localement, l'*Autour des palombes*, rapace forestier remarquable, d'affinité méditerranéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m. d'altitude, qui chasse occasionnellement dans ce secteur, le *Petit Gravelot*, espèce remarquable plutôt localisée en région P.A.C.A. et liée au milieu aquatique (cours d'eau), correspondant à un nicheur possible localement, le *Chevalier guignette*, espèce paléarctique remarquable, liée aux rivières et torrents à courant rapide, assez localisée et peu abondante comme nicheuse en région P.A.C.A., correspondant à un nicheur possible localement, la *Chouette chevêche* ou *Chevêche d'Athéna*, espèce remarquable de milieux semi-ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100 m. d'altitude, le *Petit-duc scops*, espèce remarquable de nette affinité méridionale, encore assez fréquente mais en diminution sensible, présent jusqu'à 1 800 m. d'altitude, le *Grand-duc d'Europe*, espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m. d'altitude, et qui chasse occasionnellement dans ce secteur, la *Huppe fasciée*, espèce remarquable de milieux semi-ouverts, d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, le *Martin-pêcheur d'Europe*, espèce remarquable pas très fréquente liée au milieu aquatique, le *Torcol fourmilier*, espèce forestière remarquable plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., des milieux boisés clairs à tendance xérophile jusqu'à 1 400 m. d'altitude, le *Cincle plongeur*, espèce remarquable, liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m. d'altitude, la *Pie-grièche à tête rousse*, espèce déterminante de passereau de milieux semi-ouverts arborés, devenue très rare aujourd'hui, le Bruant proyer, espèce remarquable de milieux ouverts, encore assez fréquente de nos jours mais en régression. Quant aux Poissons d'eau douce, le représentant le plus typique de la zone est le *Barbeau méridional*, espèce remarquable d'affinité méridionale, liée aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers mais on y trouve également le *Blageon*, espèce grégaire remarquable des cours d'eau à fonds graveleux, ainsi que la rare *Alose feinte*, espèce déterminante, menacée par la pollution et la présence de barrages, devenue rare et extrêmement localisée en France et en région P.A.C.A. où elle se cantonne aux eaux côtières, aux estuaires et aux cours inférieurs des fleuves méditerranéens, et en période de ponte aux eaux légèrement saumâtres sur substrat sableux ou graveleux.

Les Invertébrés patrimoniaux sont localement représentés par la *Gammare Echinogammarus pungenis*, espèce remarquable de Crustacés Amphipodes Gammaridés, peu fréquente et localisée en région P.A.C.A. à l'embouchure de quelques fleuves et rivières des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône (Var, Siagne, Argens, Touloubre, Rhône), l'*Iule Dolichoilulus tongiorgii*, espèce déterminante dite « sensible » de Myriapodes Diplopodes Iulidés, endémique franco-italien en limite d'aire localisée en France aux départements des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, de tendance halophile et se rencontrant plutôt sur les plages, le *Staphylin* dénommé *Entomoculia siagnensis* espèce déterminante dite « vulnérable » de Coléoptères Staphylinidés, endémique de Provence, où elle se localise dans les sols chauds et assez secs, souvent au pied des arbres contre les souches, l'*Ogre à grosse tête* (*Broscus cephalotes*), espèce déterminante et menacée de Coléoptères Carabidés, fouisseuse et psammophile, liée aux terrains sablonneux arides, dunes et sablières, surtout à proximité de la mer, mais aussi dans l'intérieur des terres jusqu'à 750 m. d'altitude, localisée en région P.A.C.A. aux départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes.

ZNIEFF N° 06-102-100

PLAINE DE LA SIAGNE

Zone terrestre de type

CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE**Critères :**

- 1 Répartition des espèces (faune, flore)
- 2 Répartition et agencement des habitats
- 4 Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaires :

La znieff englobe l'écosystème rivulaire et les habitats qui lui sont associés (prairies, ripisylves résiduelles). Les zones les plus artificialisées ont été exclues.

CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

- | | |
|----|-----------------------------|
| 36 | Phanérogames |
| 26 | Oiseaux |
| 23 | Poissons |
| 22 | Insectes |
| 21 | Invertébrés (sauf insectes) |

LIEN AVEC D'AUTRES ZONES INVENTORIEES

- En cours d'actualisation.
- L'information est disponible par la cartographie interactive sur le site de la DIREN PACA www.paca.ecologie.gouv.fr

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES D'INFORMATION

- BOET M., BOET M. ; 1990 – L'avifaune de la commune d'Auribeau-sur-Siagne (Alpes-maritimes). *Riviera scientifique*, 1990 (31 Janvier 1991) : 43-56.
- BURNAT, E., 1892, *Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume I.*, Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
- FEDERATION DES ALPES-MARITIMES POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ; 2002 – P.D.P.G. des Alpes-Maritimes. Document provisoire : 27-33 + annexes.
- IPSEAU ; 1998 – Schéma d'Aménagement de la Siagne. Rapport pour le Syndicat Intercommunal de la Siagne et de ses Affluents (S.I.S.A.) : 139-157.
- MOSSOT M. ; 1999 – Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E.E.P. pour la Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (D.I.R.E.N. P.A.C.A.) et l'Agence Régionale Pour l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (A.R.P.E. P.A.C.A.). 109 p.
- SALANON R., KULESZA V & MERCY L. 1998. *Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes*. O.N.F. éd., Paris.
- THIERY A., DEFAYE D. ; 2000 – Inventaire des Crustacés de la région PACA / Programme ZNIEFF-PACA. Détermination des espèces d'intérêt patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000. Programme d'actualisation 1996-2000 de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. pour la Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (D.I.R.E.N. P.A.C.A.) et l'Agence Régionale pour l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (A.R.P.E. P.A.C.A.) . 84 p.

ZNIEFF N° 06-102-100 | PLAINE DE LA SIAGNE

Zone terrestre de type II

MILIEU(X) DETERMINANT(S)

Code Libellé du milieu

Non renseigné

MILIEU(X) REMARQUABLE(S)

Code Libellé du milieu

Non renseigné

ESPECE(S) DETERMINANTE(S)

Groupe taxonomique	Libellé de l'espèce	Statut	Abondance qualitative	Abondance quantitative	1ère Obs.	Obs. récente
Myriapodes	<i>Dolichoilulus tongiorgii</i>	Reproduction certaine ou probable				1999
Coléoptères	<i>Broscus cephalotes</i>	Reproduction certaine ou probable				1999
Coléoptères	<i>Entomoculia siagnensis</i>	Reproduction certaine ou probable				1999
Ostéichthyens ou poissons osseux	<i>Alosa fallax</i>	Reproduction certaine ou probable	Population à individus rares ou isolés			1998
Oiseaux	<i>Lanius senator</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Monocotylédones	<i>Bellevia romana</i>					1998
Monocotylédones	<i>Orchis laxiflora subsp. laxiflora</i>					1998
Dicotylédones	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>					Non daté

ESPECE(S) REMARQUABLE(S)

Groupe taxonomique	Libellé de l'espèce	Statut	Abondance qualitative	Abondance quantitative	1ère Obs.	Obs. récente
Amphipodes	<i>Echinogammarus pungens</i>	Reproduction certaine ou probable				2000
Ostéichthyens ou poissons osseux	<i>Barbus meridionalis</i>	Reproduction certaine ou probable				1997
Ostéichthyens ou poissons osseux	<i>Leuciscus souffia</i>	Reproduction certaine ou probable				2001
Oiseaux	<i>Accipiter gentilis</i>	Passage, migration				1990
Oiseaux	<i>Actitis hypoleucos</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Alcedo atthis</i>	Reproduction certaine ou probable			1990	2000
Oiseaux	<i>Athene noctua</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Bubo bubo</i>	Passage, migration				1990
Oiseaux	<i>Charadrius dubius</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Cinclus cinclus</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Ixobrychus minutus</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Jynx torquilla</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Miliaria calandra</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Reproduction certaine ou probable		2		1999
Oiseaux	<i>Otus scops</i>	Reproduction certaine ou probable				1990
Oiseaux	<i>Upupa epops</i>	Reproduction certaine ou probable				1990

Cette page est extraite de l'Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (actualisées) de Provence Alpes Côte d'Azur. Voir la cartographie associée. Tous les documents (fiches, cartes, notes techniques) sont accessibles sur le site Internet de la DIREN PACA : www.paca.ecologie.gouv.fr

Date de création du document: Juillet 2008

Page 4 sur 4

37


ANNEXE 8

AUTRES SOURCES FAISANT REFERENCE A L' ALOSE EN SIAGNE

Note d'information - Bilan des actions du Plan Migrateurs concernant l'Alose feinte sur le bassin Rhône Méditerranée-Corse.

Bulletin Fr Piscic (2001) 362/362

I. LEBEL, J.Y. MENELLA , M. LE CORRE



Aire de répartition au démarrage du plan migrateurs (1993)

« De plus, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'aloise était présente sur la quasi-totalité du linéaire du Gapeau, ainsi que sur l'Argens et la Siagne (ANONYME, 2000) »

« De même, sur les fleuves côtiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'aire de colonisation de l'aloise a été considérablement réduite du fait des aménagements des cours d'eau.

L'espèce est encore présente sur l'Argens (LANGON, 1999a).

En revanche, le doute persiste quant à la présence de l'aloise sur le Gapeau et sur la Siagne. »

Note technique SDAGE N°6

Reconquête des axes de vie en lit mineur de cours d'eau
Novembre 2000

Pour les sous bassins Côtiers PACA

« Les enjeux écologiques et piscicoles

- L'accueil des migrateurs (aloses, lamproies) dans ces cours d'eau en relation direct avec la Méditerranée nécessite le franchissement des ouvrages dès leur embouchure (Argens, Var, Gapeau).
- Les enjeux migrateurs sont par ailleurs développés par le Cogepomi qui préconise l'accès de l'anguille partout jusqu'à 500 m d'altitude. »

Actions à engager ou soutenir « Aménager de nombreux franchissements : le seuil de Pégomas sur la Siagne ; jusqu'aux Arcs pour l'aloise et la lamproie et au-delà d'Entraigues pour l'anguille sur l'Argens ; jusqu'à Clapière sur le Gapeau... »

la Siagne
<http://maisonregionaledelleau.com>

Volet Faune

« La faune piscicole

Au total, la Siagne comptabilise une douzaine d'espèces de poissons sur son linéaire dont quatre espèces sont protégées au niveau européen :

l'anguille, le barbeau méridional, le blageon et l'aloise.

Signe d'une eau fraîche et oxygénée, la truite notamment la fario, est l'espèce dominante sur une grande partie du cours supérieur, classé en domaine salmonicole.

Dans le secteur aval, classé en domaine cyprinicole, le peuplement est dominé par le blageon, le gardon et l'anguille.

Le barbeau méridional est présent de manière disséminée.

L'aloise est potentiellement présente sur la partie basse (zone d'estuaire). »

ANNEXE 9

FICHE DU SEUIL DE L'ECLUSE

Source Etude des conditions de migration anadrome de l'Anguille sur les fleuves côtiers méditerranéens - MRM - 2010 -Annexes

S4 La Siagne 8,8 km : Seuil de l'écluse

2 / 5







Schéma général de l'obstacle



S4 La Siagne 8,8 km : Seuil de l'écluse

2 / 5
Propriétaire / Gestionnaire : ? (SISA ou SICASIL ?)

Code ROE : ROE43136

Commune rive droite : Pégomas


Commune rive gauche : Pégomas

Vocation initiale : Prise d'eau irrigation et maintien de la ligne d'eau pour captage AEP

Dénivelés : 2,7 mètres (largeur = 68 m)

Entretien : bon état

Équipement : Pas de dispositif de franchissement

Débit au jour de l'expertise relevé à Pégomas :
 13,9 m³/s (module = 8,7 m³/s)

Localisation (Lambert II étendu)
 X = 970 216 m Y = 1 854 266 m

Grille d'aide à la notation (Steinbach, ONEMA)

Critère	Contribution/réduction d'impact	Score
Hauteur de chute	≤ 0,5 m	+1
	≤ 1,0 m	+2
	≤ 2,0 m	+3
	> 2,0 m	+4
		+1
Profil*	Partie verticale ≥ 5H/1L et/ou rupture de pente très marquée	+1
	Partie très pentue 5H/1L à 3H/2L et/ou rupture de pente marquée	+0,5
	Face aval inclinée 1H/1L à 1H/4L	-0,5
	Face aval en pente très douce ≤ 1H/4L	-1
Rugosité	Matériaux étanche et lisse	+1
	Paroi aval rugueuse (jointement creux, mousse)	-0,5
	Paroi aval très rugueuse (enroché, végétalisé ou dépareillé)	-1
Effet berge	Pendage latéral favorable	-0,5
Diversité	Existence d'une voie plus facile, potentielle	-0,5
	Existence d'une voie plus facile, effective	-1
TOTAL		3

Caractéristiques du seuil

Le seuil, dont le dénivelé est important, est constitué d'enrochements. La partie amont du parement aval est faiblement inclinée alors que la partie aval est plus pentue. Les deux berges dont la pente est moyennement inclinée sont constituées d'enrochements libres et de végétation.

Le jour de l'expertise, les écoulements étaient répartis sur l'ensemble du seuil, mais la présence de végétation et d'embâcles sur deux secteurs de l'obstacle y réduisait les écoulements.

Diagnostic de franchissabilité

Les blocs constituant le seuil offrent de multiples possibilités de passage pour les anguilles et la structure des berges, constituée également de blocs mais aussi de végétation, crée un pendage latéral favorable au contournement de l'obstacle. La franchissabilité du seuil est améliorée par la présence de zones sur lesquelles les écoulements sont moins importants. En dehors de ces voies de passage préférentiel situées au centre de l'obstacle, le dénivelé important et la pente, entraînent des vitesses d'écoulement contraignant l'accès aux secteurs amont.

En période de basses eaux, les écoulements sont faibles et malgré le dénivelé, le passage de l'ensemble de la population migrante est possible sans grandes difficultés, que ce soit par les extrémités de l'obstacle ou par les parties centrales où les écoulements sont moins importants. Le contournement de l'obstacle est possible lorsque les berges sont humidifiées.

En période de hautes eaux, la vitesse importante des écoulements engendre une sélection considérable sur la population migrante. Toutefois, certains individus peuvent accéder au bief amont par les voies de passage préférentielles centrales. Le contournement par les berges et les extrémités de l'obstacle est également possible mais non sans difficultés (hauteur de chute importante, forte pente du parement aval).

La note de franchissabilité attribuée à ce dernier est donc 2/5 (franchissable mais avec risque d'impact), ce qui est inférieur à la note obtenue avec la grille ONEMA. Cependant, compte tenu des nombreuses possibilités qui s'offrent aux anguilles pour franchir l'obstacle (grande largeur du seuil), ce dernier ne peut être considéré comme difficilement franchissable (3/5).


ANNEXE 10

FICHIER DES LEVERS TOPO BATHYMETRIQUES REALISES EN JUIN 2013 («3 AU 5 JUIN)

Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1015197.184

Y(Axe) : 6286011.742



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 1

Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 10.00 m

Altitudes TN	18,90	14,85	14,48	14,05	13,87	13,74	13,56	13,08	12,88	12,49	12,38	12,07	11,85	11,77	11,55	11,53	11,39	11,34	11,33	11,40	11,34	11,51	11,35	11,44	11,39	11,43	11,38	11,84	11,66	11,85	11,84	11,89	12,16	12,17	12,28	12,46	12,81	12,95	13,09	13,37	13,46	14,85	16,10		
Distances à l'axe TN	-0,000	4,014	5,115	5,515	5,850	6,190	6,528	7,043	7,571	7,988	8,409	8,941	9,491	10,102	10,739	11,304	11,918	12,482	12,976	13,397	13,805	14,196	14,664	15,146	15,607	16,100	16,617	17,169	17,778	18,400	19,039	19,585	20,058	20,525	20,948	21,365	21,759	22,129	22,546	22,961	23,350	24,094	25,312	26,231	32,134
Distances partielles		4,014	1,101	0,401	0,335	0,340	0,338	0,515	0,527	0,417	0,421	0,532	0,550	0,612	0,637	0,565	0,614	0,564	0,494	0,421	0,408	0,391	0,468	0,481	0,461	0,493	0,516	0,552	0,609	0,622	0,639	0,546	0,473	0,467	0,423	0,417	0,394	0,371	0,415	0,389	1,745	1,218	0,920	5,903	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1015215.944

Y(Axe) : 6286030.136



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 2

Echelle horizontale : 1/300

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 9.00 m

Altitudes TN	16.34	15.15	14.32	13.96	13.89	13.66	13.49	13.23	13.05	13.03	13.00	12.97	12.96	12.88	12.81	12.76	12.55	12.50	12.27	12.16	12.04	11.80	11.68	11.29	11.06	10.91	10.62	10.46	10.14	10.12	9.97	9.97	10.05	10.09	10.09	10.16	10.22	10.29	10.33	10.44	10.55	10.69	10.91	11.06	11.17	11.37	11.45	11.53	11.58	11.72	11.78	12.18	12.42	12.55	14.84	15.34	16.10
Distances à l'axe TN	0.000	4.831	6.024	7.198	7.682	8.749	9.158	9.718	11.003	11.317	11.815	13.098	13.503	14.182	15.028	15.485	15.995	16.598	17.257	17.878	18.477	19.162	19.720	20.454	21.300	21.811	22.688	23.319	24.251	24.926	25.577	26.265	26.916	27.605	28.300	28.983	29.642	30.316	30.988	31.690	32.411	33.122	33.796	34.518	35.242	35.926	36.590	37.200	37.741	38.210	38.588	39.106	39.530	40.972	41.949	42.390	47.367
Distances partielles		4.831	1.193	1.174	0.484	1.068	0.409	0.560	1.206	0.497	1.204	0.405	0.679	0.845	0.457	0.511	0.602	0.659	0.621	0.598	0.685	0.558	0.734	0.846	0.510	0.878	0.631	0.932	0.675	0.651	0.688	0.651	0.688	0.695	0.683	0.660	0.673	0.672	0.702	0.721	0.711	0.674	0.722	0.724	0.683	0.664	0.610	0.541	0.470	0.378	0.517	0.425	1.442	0.977	0.440	4.977	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1015317.650

Y(Axe) : 6286005.817



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 3

Echelle horizontale : 1/300

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 12.00 m

Altitudes TN	18,00	14,83	14,23	14,03	13,94	13,74	13,61	13,41	13,14	13,07	13,01	13,00	13,00	13,01	13,01	13,01	13,04	13,06	13,10	13,09	13,14	13,15	13,15	13,21	13,21	13,19	13,18	13,15	13,16	13,19	13,21	13,38	13,43	13,56	13,58	13,66	13,70	13,78	13,79	13,81	13,81	13,85	13,86	13,96	14,00	14,11	14,14	14,20	14,19	14,15	14,11	14,06	13,97	13,92	13,85	13,82	13,77	13,75	13,69	13,65	13,60	13,59	13,57	13,56	13,53	13,46	13,44	13,41	13,45	13,46	13,38	13,50					
Distances à l'axe TN	-0,000	3,885	4,989	5,493	5,985	6,398	6,893	7,401	7,976	8,521	8,972	9,391	9,801	10,019	10,369	10,736	11,180	11,616	12,050	12,439	13,373	14,039	14,643	15,589	16,154	16,695	17,027	17,485	17,959	18,478	19,192	20,376	20,957	21,520	22,100	22,655	23,186	23,708	24,284	24,847	25,392	25,918	26,420	26,877	27,358	27,863	28,360	28,847	29,307	29,786	30,212	30,630	31,036	31,419	31,833	32,266	32,703	33,149	33,588	33,981	34,344	34,751	35,173	35,602	36,028	36,450	36,876	37,273	37,605	38,217	38,670	39,086	39,406	39,802	41,813	42,908	43,790
Distances partielles		3,885	1,106	0,504	0,492	0,596	0,557	0,509	0,575	0,546	0,451	0,420	0,380	0,401	0,372	0,446	0,438	0,431	0,430	0,933	0,666	0,604	0,946	0,566	0,541	0,331	0,457	0,475	0,518	0,714	1,186	0,591	0,563	0,580	0,555	0,531	0,522	0,576	0,563	0,545	0,526	0,503	0,457	0,481	0,504	0,497	0,487	0,461	0,479	0,426	0,418	0,406	0,421	0,433	0,437	0,446	0,439	0,463	0,464	0,408	0,422	0,429	0,429	0,426	0,420	0,407	0,432	0,612	0,453	0,415	0,365	0,365	2,012	1,098	0,882		

Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1015352.228

Y(Axe) : 6285939.964



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 4

Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 12.00 m

Altitudes TN	17,00	15,10	13,91	13,73	13,71	13,63	13,46	13,86	13,86	13,85	13,04	13,04	13,17	13,17	13,29	13,45	13,56	13,61	13,64	13,66	13,72	13,78	13,82	13,87	13,94	13,97	14,03	14,15	14,78	18,75
Distances à l'axe TN	0,000	1,936	3,139	3,770	4,536	5,145	5,802	7,055	7,826	8,170	9,545	9,982	10,663	11,106	11,825	12,453	13,617	14,026	14,633	15,370	16,009	16,430	16,912	17,707	18,251	18,952	19,425	20,005	25,620	29,674
Distances partielles		1,936	1,203	0,631	0,767	0,609	0,657	1,253	0,778	0,345	1,374	0,437	0,682	0,442	0,720	0,627	1,165	0,409	0,607	0,737	0,639	0,421	0,482	0,794	0,544	0,702	0,473	0,580	5,614	3,042

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015434.374

Y(Axe) : 6285854.252



Profil n° : 5

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/50

PC (m NGF) : 12.00 m

Altitudes TN		
Distances à l'axe TN	0,000 0,403 0,744 1,147 2,586 3,666 4,322 4,702 5,160 5,836 6,305	16,60 16,50 14,71 14,16 14,15 14,07 14,00 14,01 14,02 14,05
Distances partielles	0,403 0,744 1,439 1,080 0,656 0,380 0,380 0,456 0,676 0,468 3,596 0,418 1,210 0,350 1,806 0,669 1,202 0,848 0,815 0,334 0,591 0,476 0,445 0,566 0,557 0,480 0,510 0,567 0,421 0,505 0,531 0,527 0,447 0,435 0,459 0,477 0,474 0,540 0,784 1,890 0,459 0,654 1,134 0,270 0,524 0,490 1,180 0,288 0,281 0,682 0,795 1,027 1,806 0,347	9,901 10,319 11,529 11,879 13,745 14,414 15,616 16,464 17,279 17,613 18,204 18,680 19,125 19,691 20,247 20,728 21,238 21,804 22,225 22,730 23,261 23,788 24,235 24,671 25,129 25,607 26,081 26,621 27,405 29,295 29,754 30,408 31,542 31,812 32,336 32,826 34,006 34,288 34,575 35,256 36,051 37,072 38,678 39,025




Rive gauche

Rive droite

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015481.191

Y(Axe) : 6285751.873



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 6

Echelle horizontale : 1/250


Echelle verticale : 1/100

PC (m NGF) : 11.00 m

Altitudes TN	19,75	14,75	12,61	12,43	12,31	12,31	12,32	12,34	12,36	12,38	12,45	12,47	12,55	12,57	12,59	12,62	12,64	12,67	12,68	12,72	12,73	12,73	12,65	12,63	12,64	12,63	12,67	12,72	12,77	12,82	12,88	12,89	12,95	13,06	13,13	13,12	14,75	16,25
Distances à l'axe TN	0,000	4,499	8,323	12,395	13,383	13,991	14,311	14,700	15,022	15,346	15,746	16,187	16,634	17,147	17,615	18,074	18,509	19,258	19,760	20,660	21,112	21,908	22,927	23,505	23,977	24,471	25,474	26,108	26,479	27,706	28,403	28,698	29,087	29,412	29,708	30,122	33,592	35,537
Distances partielles		4,499	1,228	3,968	0,607	0,320	0,389	0,397	0,324	0,401	0,441	0,447	0,513	0,468	0,459	0,435	0,749	0,502	0,900	0,452	0,796	0,019	0,578	0,472	0,493	0,003	0,634	0,371	1,226	0,697	0,283	0,401	0,325	0,246	0,414	3,470	1,945	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015501.377

$$Y(A_{Xe}) : 6285657.631$$


Profil n°: 7

Echelle horizontale : 1/150

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 11.00 m

Altitudes TN		Distances à l'axe TN		Distances partielles	
16,00	15,95	0,000	0,253	0,716	1,597
14,78		0,968		0,743	0,463
14,03		2,566		0,247	0,354
14,06		3,100		0,287	0,444
13,74		3,843		0,743	0,482
13,60		4,306		0,463	0,453
12,99		4,660		0,684	0,483
12,32		5,105		0,431	0,476
12,24		5,587		0,455	0,401
12,07		6,050		0,419	0,403
12,05		6,503		0,400	0,396
12,21		7,186		0,366	0,277
12,24		7,669		0,282	0,268
12,29		8,101		0,308	0,271
12,35		8,576		0,338	0,288
12,36		9,032		0,291	0,339
12,38		9,433		0,268	0,376
12,41		9,852		0,222	0,422
12,42		10,255		0,176	0,471
12,44		10,655		0,121	0,512
12,48		11,051		0,066	0,554
12,50		11,618		0,339	0,496
12,53		11,895		0,376	0,243
12,54		12,177		0,258	1,376
12,55		12,485		0,282	0,218
12,56		12,857		0,544	1,398
12,55		13,195		0,496	0,167
12,56		13,486		0,243	2,866
12,56		13,754			
12,57		13,976			
12,58		14,153			
12,60		14,424			
12,62		14,711			
12,61		15,223			
12,60		15,562			
12,70		15,937			
12,81		16,195			
13,15		17,016			
13,30		17,560			
13,42		18,056			
13,61		18,299			
13,70		19,674			
13,79		19,892			
19,358		21,290			
19,358		21,438			
17,28		24,323			

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015538.110

Y(Axe) : 6285591.099



Rive gauche

Rive droite




Altitudes TN	17.00		16.80		13.86		13.88		12.95		12.87		12.57		12.01		11.94		11.67		11.62		11.50		11.40		11.34		11.23		11.16		11.12		10.95		10.82		10.72		10.70		10.73		10.72		10.73		10.77		10.78		10.90		10.94		11.33		11.58		12.16		12.27		14.30		15.80		19.00							
Distances à l'axe TN	-0.000		1.898		3.155		3.443		8.659		9.087		9.846		10.056		10.468		10.968		11.058		11.249		11.883		12.229		12.482		12.896		13.305		13.735		14.210		14.616		15.091		15.584		16.084		16.720		17.177		17.656		18.437		18.680		19.140		19.980		20.362		20.624		22.193		23.498		23.747		26.155		26.435		31.231	
Distances partielles	1.898		1.256		0.288		5.216		0.428		0.758		0.410		0.224		0.357		0.215		0.239		0.372		0.346		0.283		0.414		0.409		0.430		0.475		0.406		0.475		0.493		0.500		0.636		0.457		0.479		0.761		0.243		0.461		0.640		0.382		0.282		1.468		1.305		0.249		2.408		0.280		4.796			

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015606.127

Y(Axe) : 6285561.818



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 9

Echelle horizontale : 1/300

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 10.00 m

Altitudes TN	18,70	14,74	13,32	13,11	12,75	12,37	12,14	11,87	11,80	11,73	11,72	11,69	11,69	11,59	11,57	11,70	11,46	11,36	11,20	10,96	10,96	10,89	10,86	10,84	10,86	10,88	10,91	10,94	10,97	10,97	10,97	10,96	10,92	10,93	10,91	10,92	10,95	11,01	11,09	11,12	11,10	11,09	11,12	11,10	11,15	11,55	11,78	12,05	12,20	12,32	12,50	15,05	18,00		
Distances à l'axe TN	0,000	4,142	4,661	5,131	5,671	6,344	7,084	7,684	8,139	8,627	9,304	10,349	10,992	11,808	12,118	12,810	13,706	14,126	14,658	15,332	15,723	16,116	16,520	16,936	17,373	17,834	18,341	18,821	19,322	19,791	20,300	20,802	21,311	21,836	22,350	22,854	23,392	23,931	24,442	24,975	26,242	27,257	28,484	29,241	30,041	30,914	31,666	33,106	34,247	35,111	36,265	36,645	39,110	41,692	44,714
Distances partielles		4,142	0,519	0,469	0,541	0,673	0,740	0,600	0,455	0,488	0,678	1,044	0,643	0,816	0,305	0,697	0,896	0,419	0,532	0,626	0,383	0,404	0,417	0,437	0,461	0,507	0,480	0,501	0,469	0,509	0,503	0,509	0,524	0,514	0,505	0,537	0,540	0,510	0,533	1,267	1,016	1,226	0,758	0,800	0,873	0,752	1,439	1,143	0,864	1,160	2,465	2,561	3,023		

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015678.867

Y(Axe) : 6285541.040



Profil n°: 10

Echelle horizontale : 1/400

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 10.00 m

Altitudes TN	Distances à l'axe TN		Distances partielles	
15,55	-0,000	0,663	0,663	
15,50	1,367	1,925	0,704	
14,37	2,400	3,062	0,558	
13,94	3,812		0,425	
13,68			0,682	
13,42			0,750	
13,16			1,016	
13,03			1,445	
13,03			1,445	
12,90			1,445	
12,90			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	
12,88			1,445	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015790.675

Y(Axe) : 6285536.984



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 11

Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/50



PC (m NGF) : 11.00 m

Altitudes TN	16,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015866.735


Y(Axe) : 6285554.444



Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015964.178

Y(Axe) : 6285518.673



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 13

Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 11.00 m

Altitudes TN	17,80 17,70	14,71	12,91 12,65 12,39 12,31 12,28 12,11 11,97 11,84 12,03 11,85 11,82 11,76 11,77 11,80 11,85 11,90 11,89 11,91 11,98 12,00 12,04 12,09 12,12 12,21 12,24 12,30 12,46 12,53 12,69 12,78 12,87 13,08 13,15 13,31 13,35 13,45 13,49 13,59 13,66 13,72 13,75 13,80 13,84 13,89
Distances à l'axe TN	-0,000 0,237	2,075	3,368 3,734 4,111 4,416 4,698 5,055 5,436 5,765 6,178 6,572 6,991 7,408 7,868 8,348 8,757 9,226 9,670 10,217 10,629 11,082 11,620 12,073 12,524 12,990 13,428 13,897 14,155 14,562 15,272 15,801 16,331 16,817 17,376 17,818 18,327 18,769 19,183 19,661 20,239 20,521 21,123 21,598 21,845
Distances partielles	0,237 1,838 1,293 0,366 0,377 0,305 0,282 0,357 0,381 0,330 0,413 0,394 0,419 0,417 0,459 0,481 0,409 0,469 0,445 0,547 0,412 0,453 0,538 0,452 0,451 0,466 0,438 0,269 0,458 0,407 0,710 0,530 0,530 0,486 0,558 0,442 0,509 0,442 0,414 0,478 0,578 0,281 0,602 0,246 0,214 0,263 1,002 0,088 0,582 1,145 0,545 1,721		

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015983.386

Y(Axe) : 6285406.493



Rive gauche


Rive droite

Altitudes TN	15,80	14,74	13,75	13,69	13,65	13,52	13,43	13,44	13,45	13,45	13,48	13,51	13,54	13,57	13,63	13,66	13,71	13,75	13,79	13,78	13,81	13,85	14,04	14,03	14,07	14,09	14,11	14,09	14,08	14,09	14,07	14,07	14,07	14,09	14,11	14,11	14,05	13,96	14,01	14,14	15,90	17,90										
Distances à l'axe TN	-0,000	0,828	1,448	1,968	2,450	3,019	3,552	4,078	4,596	5,102	5,598	6,084	6,561	7,029	7,488	7,938	8,379	8,811	9,234	9,648	10,053	10,449	10,836	11,214	11,583	11,944	12,297	12,642	12,979	13,308	13,629	13,942	14,247	14,544	14,833	15,114	15,387	15,652	15,908	16,155	16,393	16,622	16,842	17,053	17,255	17,448	17,632	17,807	17,972			
Distances partielles		0,828	0,620	0,521	0,481	0,569	0,533	0,526	0,518	0,496	0,492	0,471	0,329	0,367	0,411	0,442	0,451	0,467	7,707	6,533	0,588	0,385	0,432	0,582	0,352	0,409	0,392	0,413	0,476	0,423	0,561	0,428	0,368	0,417	0,484	0,425	0,484	0,568	0,676	23,023	1,248	1,226	0,667	0,306	0,306	2,006	0,392	1,361	0,783	1,458	6,574	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1015985.937

Y(Axe) : 6285349.011



Profil n°: 15

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/100

PC (mNGF) : 11.00 m

Altitudes TN	Distances à l'axe TN			Distances partielles
	0,000	1,014	2,660	
16,00	15,70	13,65		
13,55			5,920	0,368
13,55			6,289	0,317
13,55			6,806	0,385
13,59			6,991	0,401
13,58			7,393	0,303
13,61			7,686	0,272
13,62			8,444	0,267
13,62			8,928	0,276
13,62			9,350	0,288
13,62			9,825	0,299
13,62			10,105	0,299
13,62			10,589	0,299
13,62			10,989	0,299
13,62			11,399	0,299
13,62			11,809	0,299
13,62			12,209	0,299
13,62			12,609	0,299
13,62			13,009	0,299
13,62			13,409	0,299
13,62			13,809	0,299
13,62			14,209	0,299
13,62			14,609	0,299
13,62			15,009	0,299
13,62			15,409	0,299
13,62			15,809	0,299
13,62			16,209	0,299
13,62			16,609	0,299
13,62			17,009	0,299
13,62			17,409	0,299
13,62			17,809	0,299
13,62			18,209	0,299
13,62			18,609	0,299
13,62			19,009	0,299
13,62			19,409	0,299
13,62			19,809	0,299
13,62			20,209	0,299
13,62			20,609	0,299
13,62			21,009	0,299
13,62			21,409	0,299
13,62			21,809	0,299
13,62			22,209	0,299
13,62			22,609	0,299
13,62			23,009	0,299
13,62			23,409	0,299
13,62			23,809	0,299
13,62			24,209	0,299
13,62			24,609	0,299
13,62			25,009	0,299
13,62			25,409	0,299
13,62			25,809	0,299
13,62			26,209	0,299
13,62			26,609	0,299
13,62			27,009	0,299
13,62			27,409	0,299
13,62			27,809	0,299
13,62			28,209	0,299
13,62			28,609	0,299
13,62			29,009	0,299
13,62			29,409	0,299
13,62			29,809	0,299
13,62			30,209	0,299
13,62			30,609	0,299
13,62			31,009	0,299
13,62			31,409	0,299
13,62			31,809	0,299
13,62			32,209	0,299
13,62			32,609	0,299
13,62			33,009	0,299
13,62			33,409	0,299
13,62			33,809	0,299
13,62			34,209	0,299
13,62			34,609	0,299
13,62			35,009	0,299
13,62			35,409	0,299
13,62			35,809	0,299
13,62			36,209	0,299
13,62			36,609	0,299
13,62			37,009	0,299
13,62			37,409	0,299
13,62			37,809	0,299
13,62			38,209	0,299
13,62			38,609	0,299
13,62			39,009	0,299
13,62			39,409	0,299
13,62			39,809	0,299
13,62			40,209	0,299
13,62			40,609	0,299
13,62			41,009	0,299
13,62			41,409	0,299
13,62			41,809	0,299
13,62			42,209	0,299
13,62			42,609	0,299
13,62			43,009	0,299
13,62			43,409	0,299
13,62			43,809	0,299
13,62			44,209	0,299
13,62			44,609	0,299
13,62			45,009	0,299
13,62			45,409	0,299
13,62			45,809	0,299
13,62			46,209	0,299
13,62			46,609	0,299
13,62			47,009	0,299
13,62			47,409	0,299
13,62			47,809	0,299
13,62			48,209	0,299
13,62			48,609	0,299
13,62			49,009	0,299
13,62			49,409	0,299
13,62			49,809	0,299
13,62			50,209	0,299
13,62			50,609	0,299
13,62			51,009	0,299
13,62			51,409	0,299
13,62			51,809	0,299
13,62			52,209	0,299
13,62			52,609	0,299
13,62			53,009	0,299
13,62			53,409	0,299
13,62			53,809	0,299
13,62			54,209	0,299
13,62			54,609	0,299
13,62			55,009	0,299
13,62			55,409	0,299
13,62			55,809	0,299
13,62			56,209	0,299
13,62			56,609	0,299
13,62			57,009	0,299
13,62			57,409	0,299
13,62			57,809	0,299
13,62			58,209	0,299
13,62			58,609	0,299
13,62			59,009	0,299
13,62			59,409	0,299
13,62			59,809	0,299
13,62			60,209	0,299
13,62			60,609	0,299
13,62			61,009	0,299
13,62			61,409	0,299
13,62			61,809	0,299
13,62			62,209	0,299
13,62			62,609	0,299
13,62			63,009	0,299
13,62			63,409	0,299
13,62			63,809	0,299
13,62			64,209	0,299
13,62			64,609	0,299
13,62			65,009	0,299
13,62			65,409	0,299
13,62			65,809	0,299
13,62			66,209	0,299
13,62			66,609	0,299
13,62			67,009	0,299
13,62			67,409	0,299
13,62			67,809	0,299
13,62			68,209	0,299
13,62			68,609	0,299
13,62			69,009	0,299
13,62			69,409	0,299
13,62			69,809	0,299
13,62			70,209	0,299
13,62			70,609	0,299
13,62			71,009	0,299
13,62			71,409	0,299
13,62			71,809	0,299
13,62			72,209	0,299
13,62			72,609	0,299
13,62			73,009	0,299
13,62			73,409	0,299
13,62			73,809	0,299
13,62			74,209	0,299
13,62			74,609	0,299
13,62			75,009	0,299
13,62			75,409	0,299
13,62			75,809	0,299
13,62			76,209	0,299
13,62			76,609	0,299
13,62			77,009	0,299
13,62			77,409	0,299
13,62			77,809	0,299
13,62			78,209	0,299
13,62			78,609	0,299
13,62			79,009	0,299
13,62			79,409	0,299
13,62			79,809	0,299
13,62			80,209	0,299
13,62			80,609	0,299
13,62			81,009	0,299
13,62			81,409	0,299
13,62			81,809	0,299
13,62			82,209	0,299
13,62			82,609	0,299
13,62			83,009	0,299
13,62			83,409	0,299
13,62			83,809	0,299
13,62			84,209	0,299
13,62			84,609	0,299
13,62			85,009	0,299
13,62			85,409	0,299
13,62			85,809	0,299
13,62			86,209	0,299
13,62			86,609	0,299
13,62			87,009	0,299
13,62			87,409	0,299
13,62			87,809	0,299
13,62			88,209	0,299
13,62			88,609	0,299
13,62			89,009	0,299
13,62			89,409	0,299
13,62			89,809	0,299
13,62			90,209	0,299
13,62			90,609	0,299
13,62			91,009	0,299
13,62			91,409	0,299
13,62			91,809	0,299
13,62			92,209	0,299
13,62			92,609	0,299
13,62			93,009	0,299
13,62			93,409	0,299
13,62			93,809	0,299
13,62			94,209	0,299
13,62			94,609	0,299
13,62			95,009	0,299
13,62			95,409	0,299
13,62			95,809	0,299
13,62			96,209	0,299
13,62			96,609	0,299
13,62			97,009	0,299
13,62			97,409	0,299
13,62			97,809	0,299
13,62			98,209	0,299
13,62			98,609	0,299
13,62			99,009	0,299
13,62			99,409	0,299
13,62			99,809	0,299
13,62			100,209	0,299
13,62			100,609	0,299
13,62			101,009	0,299
13,62			101,409	0,299
13,62			101,809	0,299
13,62			102,209	0,299
13,62			102,609	0,299
13,62			103,009	0,299
13,62			103,409	0,299
13,62			103,809	0,299
13,62			104,209	0,299
13,62			104,609	0,299
13,62			105,009	0,299
13,62			105,409	0,299
13,62			105,809	0,299
13,62			106,209	0,299
13,62			106,609	0,299
13,62			107,009	0,299
13,62			107,409	0,299
13,62			107,809	0,299
13,62			108,209	0,299
13,62			108,609	0,299
13,62			109,009	0,299
13,62			109,409	0,299
13,62			109,809	0,299
13,62			110,209	0,299
13,62			110,609	0,299
13,62			111,009	0,299
13,62			111,409	0,299
13,62			111,809	0,299
13,62			112,209	0,299
13,62			112,609	0,299
13,62			113,009	0,299
13,62			113,409	0,299
13,62			113,809	0,299
13,62			114,209	0,299
13,62			114,609	0,299
13,62			115,009	0,299
13,62			115,409	0,299
13,62			115,809	0,299
13,62			116,209	0,299
13,62			116,609	0,299
13,62			117,009	0,299
13,62			117,409	0,299
13,62			117,809	0,299
13,62			118,209	0,299
13,62			118,609	0,299
13,62			119,009	0,299
13,62			119,409	0,299
13,62				


Altitudes TN	Distances à l'axe TN			Distances partielles
	0,000	1,014	2,660	
16,00	15,70	13,65		
13,55			5,920	0,368
13,55			6,289	0,317
13,55			6,806	0,385
13,59			6,991	0,401
13,58			7,393	0,303
13,61			7,686	0,272
13,62			8,444	0,267
13,62			8,928	0,276
13,62			9,350	0,288
13,62			9,825	0,299
13,62			10,105	0,299
13,62			10,589	0,299
13,62			10,989	0,299
13,62			11,399	0,299
13,62			11,809	0,299
13,62			12,209	0,299
13,62			12,609	0,299
13,62			13,009	0,299
13,62			13,409	0,299
13,62			13,809	0,299
13,62			14,209	0,299
13,62			14,609	0,299
13,62			15,009	0,299
13,62			15,409	0,299
13,62			15,809	0,299
13,62			16,209	0,299
13,62			16,609	0,299
13,62			17,009	0,299
13,62			17,409	0,299
13,62			17,809	0,299
13,62			18,209	0,299
13,62			18,609	0,299
13,62			19,009	0,299
13,62			19,409	0,299
13,62			19,809	0,299
13,62			20,209	0,299
13,62			20,609	0,299
13,62			21,009	0,299
13,62			21,409	0,299
13,62			21,809	0,299
13,62			22,209	0,299
13,62			22,609	0,299
13,62			23,009	0,299
13,62			23,409	0,299
13,62			23,809	0,299
13,62			24,209	0,299
13,62			24,609	0,299
13,62			25,009	0,299
13,62			25,409	0,299
13,62			25,809	0,299
13,62			26,209	0,299
13,62			26,609	0,299
13,62			27,009	0,299
13,62			27,409	0,299
13,62			27,809	0,299
13,62			28,209	0,299
13,62			28,609	0,299
13,62			29,009	0,299
13,62			29,409	0,299
13,62			29,809	0,299
13,62			30,209	0,299
13,62			30,609	0,299
13,62			31,009	0,299
13,62			31,409	0,299
13,62			31,809	0,299
13,62			32,209	0,299
13,62			32,609	0,299
13,62			33,009	0,299
13,62			33,409	0,299
13,62			33,809	0,299
13,62			34,209	0,299
13,62			34,609	0,299
13,62			35,009	0,299
13,62			35,409	0,299
13,62			35,809	0,299
13,62			36,209	0,299
13,62			36,609	0,299
13,62			37,009	0,299
13,62			37,409	0,299
13,62			37,809	0,299
13,62			38,209	0,299
13,62			38,609	0,299
13,62			39,009	0,299
13,62			39,409	0,299
13,62			39,809	0,299
13,62			40,209	0,299
13,62			40,609	0,299
13,62			41,009	0,299
13,62			41,409	0,299
13,62			41,809	0,299
13,62			42,209	0,299
13,62			42,609	0,299
13,62			43,009	0,299
13,62			43,409	0,299
13,62			43,809	0,299
13,62			44,209	0,299
13,62			44,609	0,299
13,62			45,009	0,299
13,62			45,409	0,299
13,62			45,809	0,299
13,62			46,209	0,299
13,62			46,609	0,299
13,62			47,009	0,299
13,62			47,409	0,299
13,62			47,809	0,299
13,62			48,209	0,299
13,62			48,609	0,299
13,62			49,009	0,299
13,62			49,409	0,299
13,62			49,809	0,299
13,62			50,209	0,299
13,62			50,609	0,299
13,62			51,009	0,299
13,62			51,409	0,299
13,62			51,809	0,299
13,62			52,209	0,299
13,62			52,609	0,299
13,62			53,009	0,299
13,62			53,409	0,299
13,62			53,809	0,299
13,62			54,209	0,299
13,62			54,609	0,299
13,62			55,009	0,299
13,62			55,409	0,299
13,62			55,809	0,299
13,62			56,209	0,299
13,62			56,609	0,299
13,62			57,009	0,299
13,62			57,409	0,299
13,62			57,809	0,299
13,62			58,209	0,299
13,62			58,609	0,299
13,62			59,009	0,299
13,62			59,409	0,299
13,62			59,809	0,299
13,62			60,209	0,299
13,62			60,609	0,299
13,62			61,009	0,299
13,62			61,409	0,299
13,62			61,809	0,299
13,62			62,209	0,299
13,62			62,609	0,299
13,62			63,009	0,299
13,62			63,409	0,299
13,62			63,809	0,299
13,62			64,209	0,299
13,62			64,609	0,299
13,62			65,009	0,299
13,62			65,409	0,299
13,62			65,809	0,299
13,62			66,209	0,299
13,62			66,609	0,299
13,62			67,009	0,299
13,62			67,409	0,299
13,62			67,809	0,299
13,62			68,209	0,299
13,62			68,609	0,299
13,62			69,009	0,299
13,62			69,409	0,299
13,62			69,809	0,299
13,62			70,209	0,299
13,62			70,609	0,299
13,62			71,009	0,299
13,62			71,409	0,299
13,62			71,809	0,299
13,62			72,209	0,299
13,62			72,609	0,299
13,62			73,009	0,299
13,62			73,409	0,299
13,62			73,809	0,299
13,62			74,209	0,299
13,62			74,609	0,299
13,62			75,009	0,299
13,62			75,409	0,299
13,62			75,809	0,299
13,62			76,209	0,299
13,62			76,609	0,299
13,62			77,009	0,299
13,62			77,409	0,299
13,62			77,809	0,299
13,62			78,209	0,299
13,62			78,609	0,299
13,62			79,009	0,299
13,62			79,409	0,299
13,62			79,809	0,299
13,62			80,209	0,299
13,62			80,609	0,299
13,62			81,009	0,299
13,62			81,409	0,299
13,62			81,809	0,299
13,62			82,209	0,299
13,62			82,609	0,299
13,62			83,009	0,299
13,62			83,409	0,299
13,62			83,809	0,299
13,62			84,209	0,299
13,62			84,609	0,299
13,62			85,009	0,299
13,62			85,409	0,299
13,62			85,809	0,299
13,62			86,209	0,299
13,62			86,609	0,299
13,62			87,009	0,299
13,62			87,409	0,299
13,62			87,809	0,299
13,62			88,209	0,299
13,62			88,609	0,299
13,62			89,009	0,299
13,62			89,409	0,299
13,62			89,809	0,299
13,62			90,209	0,299
13,62			90,609	0,299
13,62			91,009	0,299
13,62			91,409	0,299
13,62			91,809	0,299
13,62			92,209	0,299
13,62			92,609	0,299
13,62			93,009	0,299
13,62			93,409	0,299
13,62			93,809	0,299
13,62			94,209	0,299
13,62			94,609	0,299
13,62			95,009	0,299
13,62			95,409	0,299
13,62			95,809	0,299
13,62			96,209	0,299
13,62			96,609	0,299
13,62			97,009	0,299
13,62			97,409	0,299
13,62			97,809	0,299
13,62			98,209	0,299
13,62			98,609	0,299
13,62			99,009	0,299
13,62			99,409	0,299
13,62			99,809	0,299
13,62			100,209	0,299
13,62			100,609	0,299
13,62			101,009	0,299
13,62			101,409	0,299
13,62			101,809	0,299
13,62			102,209	0,299
13,62			102,609	0,299
13,62			103,009	0,299
13,62			103,409	0,299
13,62			103,809	0,299
13,62			104,209	0,299
13,62			104,609	0,299
13,62			105,009	0,299
13,62			105,409	0,299
13,62			105,809	0,299
13,62			106,209	0,299
13,62			106,609	0,299
13,62			107,009	0,299
13,62			107,409	0,299
13,62			107,809	0,299
13,62			108,209	0,299
13,62			108,609	0,299
13,62			109,009	0,299
13,62			109,409	0,299
13,62			109,809	0,299
13,62			110,209	0,299
13,62			110,609	0,299
13,62			111,009	0,299
13,62			111,409	0,299
13,62			111,809	0,299
13,62			112,209	0,299
13,62			112,609	0,299
13,62			113,009	0,299
13,62			113,409	0,299
13,62			113,809	0,299
13,62			114,209	0,299
13,62			114,609	0,299
13,62			115,009	0,299
13,62			115,409	0,299
13,62			115,809	0,299
13,62			116,209	0,299
13,62			116,609	0,299
13,62			117,009	0,299
13,62			117,409	0,299
13,62			117,809	0,299
13,62			118,209	0,299
13,62			118,609	0,299
13,62			119,009	0,299
13,62			119,409	0,299
13,62				

Altitudes TN	Distances à l'axe TN			Distances partielles
	0,000	1,014	2,660	
16,00	15,70	13,65		
13,55			5,920	0,368
13,55			6,289	0,317
13,55			6,806	0,385
13,59			6,991	0,401
13,58			7,393	0,303
13,61			7,686	0,272
13,62			8,444	0,267
13,62			8,928	0,276
13,62			9,250	0,288
13,62			9,525	0,299
13,62			10,105	0,272
13,62			10,580	0,255
13,62			10,920	0,238
13,62			11,229	0,221
13,62			11,508	0,204
13,62			11,769	0,187
13,62			12,015	0,170
13,62			12,246	0,153
13,62			12,463	0,136
13,62			12,667	0,119
13,62			12,858	0,102
13,62			13,036	0,085
13,62			13,201	0,068
13,62			13,353	0,051
13,62			13,492	0,034
13,62			13,620	0,017
13,62			13,747	0,000
13,62			13,874	0,017
13,62			14,001	0,034
13,62			14,128	0,051
13,62			14,255	0,068
13,62			14,382	0,085
13,62			14,509	0,102
13,62			14,636	0,119
13,62			14,763	0,136
13,62			14,890	0,153
13,62			15,017	0,170
13,62			15,144	0,187
13,62			15,271	0,204
13,62			15,398	0,221
13,62			15,525	0,238
13,62			15,652	0,255
13,62			15,779	0,272
13,62			15,906	0,289
13,62			16,033	0,306
13,62			16,160	0,323
13,62			16,287	0,340
13,62			16,414	0,357
13,62			16,541	0,374
13,62			16,668	0,391
13,62			16,795	0,408
13,62			16,922	0,425
13,62			17,049	0,442
13,62			17,176	0,459
13,62			17,303	0,476
13,62			17,430	0,493
13,62			17,557	0,510
13,62			17,684	0,527
13,62			17,811	0,544
13,62			17,938	0,561
13,62			18,065	0,578
13,62			18,192	0,595
13,62			18,319	0,612
13,62			18,446	0,629
13,62			18,573	0,646
13,62			18,700	0,663
13,62			18,827	0,680
13,62			18,954	0,697
13,62			19,081	0,714
13,62			19,208	0,731
13,62			19,335	0,748
13,62			19,462	0,765
13,62			19,589	0,782
13,62			19,716	0,799
13,62			19,843	0,816
13,62			19,970	0,833
13,62			20,097	0,850
13,62				

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016049.997

Y(Axe) : 6285302.006



Rive gauche


Rive droite

Profil n°: 16

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 10.00 m



Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016146.356

Y(Axe) : 6285262.843




Profil n° : 17

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 10.00 m



Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016197.305

Y(Axe) : 6285224.420



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 18

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 10.00 m

Altitudes TN	17,85 17,80	14,74	13,01 12,88 12,75 12,56 12,51 12,39 12,26 12,04 11,99 11,87 11,85 11,57 11,57 11,55 11,58 11,65 11,68 11,73 11,79 11,87 11,92 12,05 12,10 12,14 12,26 12,31 12,35 12,45 12,50 12,57 12,62 12,66 12,76 12,80 12,90 12,94 13,04 13,10 13,15 13,25 13,31 13,35 13,37 13,43 13,48 13,51 13,53 13,54 13,57 13,60 13,68 13,72	17,85 17,80
Distances à l'axe TN	0,000 0,314	2,343	3,887 4,242 4,606 4,969 5,373 5,777 6,224 6,718 7,200 7,662 8,195 8,703 9,198 9,657 10,133 10,665 11,186 11,686 12,206 12,723 13,253 13,775 14,291 14,799 15,321 15,839 16,340 16,852 17,370 17,896 18,452 19,000 19,533 20,070 20,607 21,147 21,669 22,204 22,742 23,296 23,872 24,403 24,896 25,336 25,766 26,153 26,512 26,863 27,177 27,485 27,868 28,132 28,648 29,084	30,794 32,294 33,326 34,332 34,848
Distances partielles	0,314 2,029	1,546	0,364 0,364 0,363 0,413 0,405 0,447 0,494 0,482 0,481 0,513 0,508 0,496 0,458 0,476 0,532 0,521 0,500 0,520 0,517 0,530 0,522 0,516 0,508 0,522 0,518 0,501 0,512 0,518 0,526 0,556 0,548 0,532 0,537 0,537 0,541 0,522 0,535 0,539 0,554 0,576 0,531 0,492 0,441 0,430 0,387 0,359 0,382 0,302 0,374 0,276 0,516 0,436	1,710 1,500 1,032 1,006 0,515 1,483 0,552 0,488 0,283

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016229.738

Y(Axe) : 6285163.199



Rive gauche

Rive droite

Profil n°: 19

Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/50


PC (m NGF) : 11.00 m

Altitudes TN	15,90	15,90	14,73	12,89	12,55	12,10	11,93	11,80	11,72	11,68	11,72	11,73	11,75	11,76	11,78	11,82	11,82	11,81	11,82	11,83	11,84	11,85	11,84	11,84	11,84	11,82	11,81	11,81	11,81	11,81	11,83	11,83	11,83	11,84	11,84	11,78	11,78	11,71	11,68	11,67	11,66	11,57	11,76	12,11	12,09	12,31	12,39	12,64	12,85	13,29	13,21	13,28	13,28	13,31	13,31	13,31	13,31	13,29	13,24	13,15	13,14	13,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0,000	0,282	1,389	2,887	3,211	3,725	4,115	4,445	4,690	5,080	5,512	5,919	6,293	6,658	7,049	7,495	7,932	8,382	8,867	9,387	9,905	10,389	10,873	11,385	11,915	12,403	12,907	13,439	13,985	14,512	15,002	15,498	15,949	16,363	16,741	17,097	17,418	17,743	18,052	18,394	18,751	19,062	19,390	19,673	19,913	20,130	20,510	20,742	20,995	21,261	21,620	22,019	22,424	22,795	23,140	23,463	23,771	24,027	24,241	24,483	24,846	25,128	25,376	25,614																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Distances à l'axe TN	0,282	0,282	1,107	1,487	0,514	0,390	0,330	0,245	0,369	0,433	0,407	0,374	0,365	0,390	0,447	0,437	0,450	0,485	0,520	0,519	0,484	0,484	0,512	0,530	0,488	0,504	0,532	0,546	0,526	0,491	0,498	0,448	0,414	0,378	0,357	0,321	0,325	0,310	0,342	0,357	0,311	0,326	0,282	0,241	0,217	0,268	0,359	0,399	0,405	0,371	0,345	0,322	0,308	0,266	0,241	0,217	0,363	0,281	0,242	0,288	2,294	0,045	1,217	0,275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	0,282	0,282	1,107	1,487	0,325	0,514	0,390	0,415	0,445	0,480	0,512	0,519	0,523	0,568	0,609	0,658	0,704	0,749	0,793	0,837	0,881	0,925	0,969	1,013	1,057	1,101	1,145	1,189	1,233	1,277	1,321	1,365	1,409	1,453	1,497	1,541	1,585	1,629	1,673	1,717	1,761	1,805	1,849	1,893	1,937	1,981	2,025	2,069	2,113	2,157	2,201	2,245	2,289	2,333	2,377	2,421	2,465	2,509	2,553	2,597	2,641	2,685	2,729	2,773	2,817	2,861	2,905	2,949	2,993	3,037	3,081	3,125	3,169	3,213	3,257	3,301	3,345	3,389	3,433	3,477	3,521	3,565	3,609	3,653	3,697	3,741	3,785	3,829	3,873	3,917	3,961	4,005	4,049	4,093	4,137	4,181	4,225	4,269	4,313	4,357	4,401	4,445	4,489	4,533	4,577	4,621	4,665	4,709	4,753	4,797	4,841	4,885	4,929	4,973	5,017	5,061	5,105	5,149	5,193	5,237	5,281	5,325	5,369	5,413	5,457	5,501	5,545	5,589	5,633	5,677	5,721	5,765	5,809	5,853	5,897	5,941	5,985	6,029	6,073	6,117	6,161	6,205	6,249	6,293	6,337	6,381	6,425	6,469	6,513	6,557	6,601	6,645	6,689	6,733	6,777	6,821	6,865	6,909	6,953	6,997	7,041	7,085	7,129	7,173	7,217	7,261	7,305	7,349	7,393	7,437	7,481	7,525	7,569	7,613	7,657	7,701	7,745	7,789	7,833	7,877	7,921	7,965	8,009	8,053	8,097	8,141	8,185	8,229	8,273	8,317	8,361	8,405	8,449	8,493	8,537	8,581	8,625	8,669	8,713	8,757	8,801	8,845	8,889	8,933	8,977	9,021	9,065	9,109	9,153	9,197	9,241	9,285	9,329	9,373	9,417	9,461	9,505	9,549	9,593	9,637	9,681	9,725	9,769	9,813	9,857	9,901	9,945	9,989	10,033	10,077	10,121	10,165	10,209	10,253	10,297	10,341	10,385	10,429	10,473	10,517	10,561	10,605	10,649	10,693	10,737	10,781	10,825	10,869	10,913	10,957	11,001	11,045	11,089	11,133	11,177	11,221	11,265	11,309	11,353	11,397	11,441	11,485	11,529	11,573	11,617	11,661	11,705	11,749	11,793	11,837	11,881	11,925	11,969	12,013	12,057	12,101	12,145	12,189	12,233	12,277	12,321	12,365	12,409	12,453	12,497	12,541	12,585	12,629	12,673	12,717	12,761	12,805	12,849	12,893	12,937	12,981	13,025	13,069	13,113	13,157	13,201	13,245	13,289	13,333	13,377	13,421	13,465	13,509	13,553	13,597	13,641	13,685	13,729	13,773	13,817	13,861	13,905	13,949	13,993	14,037	14,081	14,125	14,169	14,213	14,257	14,301	14,345	14,389	14,433	14,477	14,521	14,565	14,609	14,653	14,697	14,741	14,785	14,829	14,873	14,917	14,961	15,005	15,049	15,093	15,137	15,181	15,225	15,269	15,313	15,357	15,401	15,445	15,489	15,533	15,577	15,621	15,665	15,709	15,753	15,797	15,841	15,885	15,929	15,973	16,017	16,061	16,105	16,149	16,193	16,237	16,281	16,325	16,369	16,413	16,457	16,501	16,545	16,589	16,633	16,677	16,721	16,765	16,809	16,853	16,897	16,941	16,985	17,029	17,073	17,117	17,161	17,205	17,249	17,293	17,337	17,381	17,425	17,469	17,513	17,557	17,601	17,645	17,689	17,733	17,777	17,821	17,865	17,909	17,953	17,997	18,041	18,085	18,129	18,173	18,217	18,261	18,305	18,349	18,393	18,437	18,481	18,525	18,569	18,613	18,657	18,701	18,745	18,789	18,833	18,877	18,921	18,965	19,009	19,053	19,097	19,141	19,185	19,229	19,273	19,317	19,361	19,405	19,449	19,493	19,537	19,581	19,625	19,669	19,713	19,757	19,801	19,845	19,889	19,933	19,977	20,021	20,065	20,109	20,153	20,197	20,241	20,285	20,329	20,373	20,417	20,461	20,505	20,549	20,593	20,637	20,681	20,725	20,769	20,813	20,857	20,901	20,945	20,989	21,033	21,077	21,121	21,165	21,209	21,253	21,297	21,341	21,385	21,429	21,473	21,517	21,561	21,605	21,649	21,693	21,737	21,781	21,825	21,869	21,913	21,957	22,001	22,045	22,089	22,133	22,177	22,221	22,265	22,309	22,353	22,397	22,441	22,485	22,529	22,573	22,617	22,661	22,705	22,749	22,793	22,837	22,881	22,925	22,969	23,013	23,057	23,101	23,145	23,189	23,233	23,277	23,321	23,365	23,409	23,453	23,497	23,541	23,585	23,629	23,673	23,717	23,761	23,805	23,849	23,893	23,937	23,981	24,025	24,069	24,113	24,157	24,201	24,245	24,289	24,333	24,377	24,421	24,465	24,509	24,553	24,597	24,641	24,685	24,729	24,773	24,817	24,861	24,905	24,949	24,993	25,037	25,081	25,125	25,169	25,213	25,257	25,301	25,345	25,389	25,433	25,477	25,521	25,565	25,609	25,653	25,697	25,741	25,785	25,829	25,873	25,917	25,961	26,005	26,049	26,093	26,137	26,181	26,225	26,269	26,313	26,357	26,401	26,445	26,489	26,533	26,577	26,621	26,665	26,709	26,753	26,797	26,841	26,885	26,929	26,973	27,017	27,061	27,105	27,149	27,193	27,237	27,281	27,325	27,369	27,413	27,457	27,501	27,545	27,589	27,633	27,677	27,721	27,765	27,809	27,853	27,897	27,941	27,985	28,029	28,073	28,117	28,161	28,205	28,249	28,293	28,337	28,381	28,425	28,469	28,513	28,557	28,601	28,645	28,689	28,733	28,777	28,821	28,865	28,909	28,953	28,997	29,041	29,085	29,129	29,173	29,217	29,261	29,305	29,349	29,393	29,437	29,481	29,525	29,569	29,613	29,657	29,701	29,745	29,789	29,833	29,877	29,921	29,965	30,009	30,053	30,097	30,141	30,185	30,229	30,273	30,317	30,361	30,405	30,449	30,493	30,537	30,581	30,625	30,669	30,713	30,757	30,801	30,845	30,889	30,933	30,977	31,021	31,065	31,109	31,153	31,197	31,241	31,285	31,329	31,373	31,417	31,461	31,505	31,549	31,593	31,637	31,681	31,725	31,769	31,813	31,857	31,901	31,945	31,989	32,033	32,077	32,121	32,165	32,209	32,253	32,297	32,341	32,385	32,429	32,473	32,517	32,561	32,605	32,649	32,693	32,737	32,781	32,825	32,869	32,913	32,957	33,001	33,045	33,089	33,133	33,177	33,221	33,265	33,309	33,353	33,397	33,441	33,485	33,529	33,573	33,617	33,661	33,705	33,749	33,793	33,837	33,881	33,925	33,969	34,013	34,057	34,101	34,145	34,189	34,233	34,277	34,321	34,365	34,409	34,453	34,497	34,541	34,585	34,629	34,673	34,717	34,761	34,805	34,849	34,893	34,937	34,981	35,025	35,069	35,113	35,157	35,201	35,245	35,289	35,333	35,377	35,421	35,465	35,509	35,553	35,597	35,641	35,685	35,729	35,773	35,817	35,861	35,905	35,949	35,993	36,037	36,081	36,125	36,169	36,213	36,257	36,301	36,345	36,389	36,433	36,477	36,521	36,565	36,609	36,653	36,697	36,741	36,785	36,829	36,873	36,917	36,961	37,005	37,049	37,093	37,137	37,181	37,225	37,269	37,313	37,357	37,401	37,445	37,489	37,533	37,577	37,621	37,665	37,709	37,753	37,797	37,841	37,885	37,929	37,973	38,017	38,061	38,105	38,149	38,193	38,237	38,281	38,325	38,369	38,413	38,457	38,501	38,545	38,589	38,633	38,677	38,721	38,765	38,809	38,853	38,897	38,941	38,985	39,029	39,073	39,117	39,161	39,205	39,249	39,293	39,337	39,381	39,425	39,469	39,513	39,557	39,601	39,645	39,689	39,733	39,777	39,821	39,865	39,909	39,953	39,997	40,041	40,085	40,129	40,173	40,217	40,261	40,305	40,349	40,393	40,437	40,481	40,525	40,569	40,613	40,657	40,701	40,745	40,789	40,833	40,877	40,921	40,965	41,009	41,053	41,097	41,141	41,185	41,229	41,273	41,317	41,361	41,405	41,449	41,493	41,537	41,581	41,625	41,669	41,713	41,757	41,801	41,845	41,889	41,933	41,977	42,021	42,065	42,109	42,153	42,197	42,241	42,285	42,329	42,373	42,417

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016274.386

Y(Axe) : 6285084.386



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 20

Echelle horizontale : 1/400

Echelle verticale : 1/50



PC (m NGF) : 12.00 m

Altitudes TN	15,90	15,10	14,73	13,72	13,46	13,40	13,35	13,31	13,28	13,25	13,23	13,20	13,22	13,26	13,29	13,29	13,30	13,32	13,34	13,36	13,37	13,39	13,41	13,44	13,46	13,52	13,54	13,56	13,57	13,56	13,52	13,31	13,22	13,14	13,21	13,31	15,70	15,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Distances à l'axe TN	0,000	0,442	3,436	7,569	9,960	10,458	11,200	12,015	12,447	12,488	12,509	12,512	12,517	12,520	12,524	12,528	12,532	12,536	12,540	12,544	12,548	12,552	12,556	12,560	12,564	12,568	12,572	12,576	12,580	12,584	12,588	12,592	12,596	12,600	12,604	12,608	12,612	12,616	12,620	12,624	12,628	12,632	12,636	12,640	12,644	12,648	12,652	12,656	12,660	12,664	12,668	12,672	12,676	12,680	12,684	12,688	12,692	12,696	12,700	12,704	12,708	12,712	12,716	12,720	12,724	12,728	12,732	12,736	12,740	12,744	12,748	12,752	12,756	12,760	12,764	12,768	12,772	12,776	12,780	12,784	12,788	12,792	12,796	12,800	12,804	12,808	12,812	12,816	12,820	12,824	12,828	12,832	12,836	12,840	12,844	12,848	12,852	12,856	12,860	12,864	12,868	12,872	12,876	12,880	12,884	12,888	12,892	12,896	12,900	12,904	12,908	12,912	12,916	12,920	12,924	12,928	12,932	12,936	12,940	12,944	12,948	12,952	12,956	12,960	12,964	12,968	12,972	12,976	12,980	12,984	12,988	12,992	12,996	13,000	13,004	13,008	13,012	13,016	13,020	13,024	13,028	13,032	13,036	13,040	13,044	13,048	13,052	13,056	13,060	13,064	13,068	13,072	13,076	13,080	13,084	13,088	13,092	13,096	13,100	13,104	13,108	13,112	13,116	13,120	13,124	13,128	13,132	13,136	13,140	13,144	13,148	13,152	13,156	13,160	13,164	13,168	13,172	13,176	13,180	13,184	13,188	13,192	13,196	13,200	13,204	13,208	13,212	13,216	13,220	13,224	13,228	13,232	13,236	13,240	13,244	13,248	13,252	13,256	13,260	13,264	13,268	13,272	13,276	13,280	13,284	13,288	13,292	13,296	13,300	13,304	13,308	13,312	13,316	13,320	13,324	13,328	13,332	13,336	13,340	13,344	13,348	13,352	13,356	13,360	13,364	13,368	13,372	13,376	13,380	13,384	13,388	13,392	13,396	13,400	13,404	13,408	13,412	13,416	13,420	13,424	13,428	13,432	13,436	13,440	13,444	13,448	13,452	13,456	13,460	13,464	13,468	13,472	13,476	13,480	13,484	13,488	13,492	13,496	13,500	13,504	13,508	13,512	13,516	13,520	13,524	13,528	13,532	13,536	13,540	13,544	13,548	13,552	13,556	13,560	13,564	13,568	13,572	13,576	13,580	13,584	13,588	13,592	13,596	13,600	13,604	13,608	13,612	13,616	13,620	13,624	13,628	13,632	13,636	13,640	13,644	13,648	13,652	13,656	13,660	13,664	13,668	13,672	13,676	13,680	13,684	13,688	13,692	13,696	13,700	13,704	13,708	13,712	13,716	13,720	13,724	13,728	13,732	13,736	13,740	13,744	13,748	13,752	13,756	13,760	13,764	13,768	13,772	13,776	13,780	13,784	13,788	13,792	13,796	13,800	13,804	13,808	13,812	13,816	13,820	13,824	13,828	13,832	13,836	13,840	13,844	13,848	13,852	13,856	13,860	13,864	13,868	13,872	13,876	13,880	13,884	13,888	13,892	13,896	13,900	13,904	13,908	13,912	13,916	13,920	13,924	13,928	13,932	13,936	13,940	13,944	13,948	13,952	13,956	13,960	13,964	13,968	13,972	13,976	13,980	13,984	13,988	13,992	13,996	14,000	14,004	14,008	14,012	14,016	14,020	14,024	14,028	14,032	14,036	14,040	14,044	14,048	14,052	14,056	14,060	14,064	14,068	14,072	14,076	14,080	14,084	14,088	14,092	14,096	14,100	14,104	14,108	14,112	14,116	14,120	14,124	14,128	14,132	14,136	14,140	14,144	14,148	14,152	14,156	14,160	14,164	14,168	14,172	14,176	14,180	14,184	14,188	14,192	14,196	14,200	14,204	14,208	14,212	14,216	14,220	14,224	14,228	14,232	14,236	14,240	14,244	14,248	14,252	14,256	14,260	14,264	14,268	14,272	14,276	14,280	14,284	14,288	14,292	14,296	14,300	14,304	14,308	14,312	14,316	14,320	14,324	14,328	14,332	14,336	14,340	14,344	14,348	14,352	14,356	14,360	14,364	14,368	14,372	14,376	14,380	14,384	14,388	14,392	14,396	14,400	14,404	14,408	14,412	14,416	14,420	14,424	14,428	14,432	14,436	14,440	14,444	14,448	14,452	14,456	14,460	14,464	14,468	14,472	14,476	14,480	14,484	14,488	14,492	14,496	14,500	14,504	14,508	14,512	14,516	14,520	14,524	14,528	14,532	14,536	14,540	14,544	14,548	14,552	14,556	14,560	14,564	14,568	14,572	14,576	14,580	14,584	14,588	14,592	14,596	14,600	14,604	14,608	14,612	14,616	14,620	14,624	14,628	14,632	14,636	14,640	14,644	14,648	14,652	14,656	14,660	14,664	14,668	14,672	14,676	14,680	14,684	14,688	14,692	14,696	14,700	14,704	14,708	14,712	14,716	14,720	14,724	14,728	14,732	14,736	14,740	14,744	14,748	14,752	14,756	14,760	14,764	14,768	14,772	14,776	14,780	14,784	14,788	14,792	14,796	14,800	14,804	14,808	14,812	14,816	14,820	14,824	14,828	14,832	14,836	14,840	14,844	14,848	14,852	14,856	14,860	14,864	14,868	14,872	14,876	14,880	14,884	14,888	14,892	14,896	14,900	14,904	14,908	14,912	14,916	14,920	14,924	14,928	14,932	14,936	14,940	14,944	14,948	14,952	14,956	14,960	14,964	14,968	14,972	14,976	14,980	14,984	14,988	14,992	14,996	15,000	15,004	15,008	15,012	15,016	15,020	15,024	15,028	15,032	15,036	15,040	15,044	15,048	15,052	15,056	15,060	15,064	15,068	15,072	15,076	15,080	15,084	15,088	15,092	15,096	15,100	15,104	15,108	15,112	15,116	15,120	15,124	15,128	15,132	15,136	15,140	15,144	15,148	15,152	15,156	15,160	15,164	15,168	15,172	15,176	15,180	15,184	15,188	15,192	15,196	15,200	15,204	15,208	15,212	15,216	15,220	15,224	15,228	15,232	15,236	15,240	15,244	15,248	15,252	15,256	15,260	15,264	15,268	15,272	15,276	15,280	15,284	15,288	15,292	15,296	15,300	15,304	15,308	15,312	15,316	15,320	15,324	15,328	15,332	15,336	15,340	15,344	15,348	15,352	15,356	15,360	15,364	15,368	15,372	15,376	15,380	15,384	15,388	15,392	15,396	15,400	15,404	15,408	15,412	15,416	15,420	15,424	15,428	15,432	15,436	15,440	15,444	15,448	15,452	15,456	15,460	15,464	15,468	15,472	15,476	15,480	15,484	15,488	15,492	15,496	15,500	15,504	15,508	15,512	15,516	15,520	15,524	15,528	15,532	15,536	15,540	15,544	15,548	15,552	15,556	15,560	15,564	15,568	15,572	15,576	15,580	15,584	15,588	15,592	15,596	15,600	15,604	15,608	15,612	15,616	15,620	15,624	15,628	15,632	15,636	15,640	15,644	15,648	15,652	15,656	15,660	15,664	15,668	15,672	15,676	15,680	15,684	15,688	15,692	15,696	15,700	15,704	15,708	15,712	15,716	15,720	15,724	15,728	15,732	15,736	15,740	15,744	15,748	15,752	15,756	15,760	15,764	15,768	15,772	15,776	15,780	15,784	15,788	15,792	15,796	15,800	15,804	15,808	15,812	15,816	15,820	15,824	15,828	15,832	15,836	15,840	15,844	15,848	15,852	15,856	15,860	15,864	15,868	15,872	15,876	15,880	15,884	15,888	15,892	15,896	15,900	15,904	15,908	15,912	15,916	15,920	15,924	15,928	15,932	15,936	15,940	15,944	15,948	15,952	15,956	15,960	15,964	15,968	15,972	15,976	15,980	15,984	15,988	15,992	15,996	16,000	16,004	16,008	16,012	16,016	16,020	16,024	16,028	16,032	16,036	16,040	16,044	16,048	16,052	16,056	16,060	16,064	16,068	16,072	16,076	16,080	16,084	16,088	16,092	16,096	16,100	16,104	16,108	16,112	16,116	16,120	16,124	16,128	16,132	16,136	16,140	16,144	16,148	16,152	16,156	16,160	16,164	16,168	16,172	16,176	16,180	16,184	16,188	16,192	16,196	16,200	16,204	16,208	16,212	16,216	16,220	16,224	16,228	16,232	16,236	16,240	16,244	16,248	16,252	16,256	16,260	16,264	16,268	16,272	16,276	16,280	16,284	16,288	16,292	16,296	16,300	16,304	16,308	16,312	16,316	16,320	16,324	16,328	16,332	16,336	16,340	16,344	16,348	16,352	16,356	16,360	16,364	16,368	16,372	16,376	16,380	16,384	16,388	16,392	16,396	16,400	16,404	16,408	16,412	16,416	16,420	16,424	16,428	16,432	16,436	16,440	16,444	16,448	16,452	16,456	16,460	16,464	16,468	16,472	16,476	16,480	16,484	16,488	16,492	16,496	16,500	16,504	16,508	16,512	16,516	16,520	16,524	16,528	16,532	16,536	16,540	16,544	16,548	16,552	16,556	16,560	16,564	16,568	16,572	16,576	16,580	16,584	16,588	16,592	16,596	16,600	16,604	16,608	16,612	16,616	16,620	16,624	16,628	16,632	16,636	16,640	16,644	16,648	16,652	16,656	16,660	16,664	16,668	16,672	16,676	16,680	16,684	16,688	16,692	16,696	16,700	16,704	16,708	16,712	16,716	16,720	16,724	16,728	16,732	16,736	16,740	16,744	16,748	16,752	16,756	16,760	16,764	16,768	16,772	16,776	16,780	16,784	16,788	16,792	16,796	16,800	16,804	16,808	16,812	16,816	16,820	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016287.432


Y(Axe) : 6285024.743



Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1016320.842

Y(Axe) : 6284999.082



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 22

Echelle horizontale : 1/750


Echelle verticale : 1/100

PC (m NGF) : 9.00 m

Altitudes TN	17.84																				17.85																				17.63																				16.63																				16.28																				15.12																				14.47																				14.13																				13.79																				13.79																				13.66																				13.38																				13.51																				13.53																				13.80																				13.88																				13.88																				13.77																				13.62																				13.44																				13.24																				13.19																				13.22																				13.24																				13.27																				13.46																				13.50																				13.75																				14.22																				14.21																				14.25																				14.45																				14.48																				14.50																				14.75																				16.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	0.000																				5.984																				9.813																				11.912																				12.758																				15.199																				16.674																				19.720																				24.612																				27.634																				29.103																				31.918																				35.716																				37.430																				39.422																				41.429																				46.476																				50.847																				55.543																				57.366																				59.632																				62.434																				65.572																				66.712																				69.459																				71.982																				74.330																				77.614																				80.390																				82.697																				85.860																				88.437																				90.165																				93.244																				94.094																				100.621																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Distances à l'axe TN																					5.951																				3.807																				2.088																				1.841																				2.427																				1.467																				11.028																				4.865																				3.005																				1.460																				2.800																				3.776																				1.705																				1.981																				1.996																				5.018																				4.346																				4.670																				1.812																				2.253																				2.786																				3.120																				2.624																				2.580																				2.394																				3.339																				2.514																				2.332																				3.192																				2.596																				1.738																				3.092																				1.853																				6.536																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			


Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016340.305
Y(Axe) : 6284979.541



Rive gauche


Rive droite



Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1016351.858

Y(Axe) : 6284943.531



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 24

Echelle horizontale : 1/500

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 9.00 m

Altitudes TN	17,00		16,90		12,05		11,54		11,35		11,18		11,18		11,14		10,86		10,78		10,77		10,90		11,01		11,61		12,10		12,96		13,03		11,58		11,45		11,60		16,60			
Distances à l'axe TN	0,000		4,005		19,352		20,770		23,781		28,555		30,512		32,783		33,924		37,168		39,943		41,689		44,509		45,470		46,371		47,837		49,745		52,183		55,529		58,579		59,255		74,733	
Distances partielles	4,005		15,347		1,418		3,011		4,774		1,958		2,271		1,141		3,244		2,775		1,746		2,820		0,961		0,901		1,466		1,908		2,437		3,346		3,050		0,676		15,478			

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016408.176

Y(Axe) : 6284863.569



Rive gauche

Rive droite

Profil n° : 25

Echelle horizontale : 1/200


Echelle verticale : 1/50

PC (m NGF) : 9.00 m

Altitudes TN	14,25	11,24	10,45	10,58	10,62	10,64	10,67	10,62	10,63	10,60	10,57	10,48	10,35	10,27	10,15	10,11	10,14	10,20	10,29	10,27	10,26	10,20	10,13	10,09	9,96	9,89	9,71	9,64	9,56	9,63	9,70	9,94	10,02	10,07	10,09	10,10	10,19	10,24	10,26	11,24	13,25	
	0,000	2,933	4,974	7,096	7,581	8,116	8,973	9,858	10,695	11,568	12,342	13,139	13,946	14,672	15,277	15,719	16,125	16,740	17,558	18,262	18,708	19,089	19,551	20,094	20,638	21,206	21,799	22,403	22,956	23,537	24,180	24,771	25,266	25,699	26,043	26,372	26,618	26,946	27,227	28,368	30,324	32,298
Distances à l'axe TN		2,933	2,041	2,121	0,485	0,536	0,857	0,886	0,837	0,873	0,746	0,797	0,807	0,726	0,605	0,443	0,406	0,614	0,816	0,704	0,446	0,382	0,462	0,543	0,544	0,568	0,593	0,604	0,553	0,582	0,643	0,591	0,495	0,432	0,344	0,329	0,346	0,327	0,282	1,141	1,986	1,974
Distances partielles																																										

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016460.013
Y(Axe) : 6284836.673



Rive gauche


Rive droite

Profil n° : 26
Echelle horizontale : 1/150
Echelle verticale : 1/100
PC (m NGF) : 7.00 m

Altitudes TN	14,00	12,25	12,25	10,64	10,02	9,87	9,82	9,74	9,68	9,61	9,56	9,54	9,51	9,45	9,44	9,37	9,35	9,26	9,19	9,16	9,07	9,00	8,95	8,91	8,86	8,73	8,71	8,67	8,64	8,61	8,58	8,56	8,67	9,00	9,45	11,25	16,20
Distances à l'axe TN	-0,000	1,208	2,162	2,874	3,997	4,235	4,416	4,619	4,902	5,232	5,567	5,906	6,280	6,676	7,097	7,492	7,873	8,315	8,816	9,300	9,772	10,342	10,887	11,900	12,477	14,363	14,801	16,005	16,556	17,016	17,495	18,031	18,366	19,386	20,069	20,324	
Distances partielles	0,167	1,041	0,954	0,712	1,122	0,238	0,181	0,203	0,282	0,331	0,334	0,340	0,374	0,396	0,421	0,394	0,382	0,442	0,501	0,484	0,472	0,578	0,545	1,013	0,577	1,887	0,438	1,204	0,552	0,460	0,479	0,536	0,336	1,019	0,684	0,255	2,897

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016555.215
Y(Axe) : 6284836.025



Rive gauche


Rive droite

Altitudes TN	14,20		11,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016598.961

Y(Axe) : 6284857.026



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 29

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 8.00 m

Altitudes TN	15,00	12,00	11,51	10,80	10,79	10,81	10,84	10,83	10,86	10,88	10,90	10,89	10,86	10,85	10,88	10,84	10,80	10,81	10,81	10,84	10,87	10,90	10,89	10,82	10,79	10,84	10,76	10,71	10,66	10,63	10,62	10,64	10,62	10,66	10,77	10,84	10,89					
Distances à l'axe TN	0,000	5,045	10,008	11,182	11,672	12,053	12,536	12,944	13,320	13,702	14,090	14,521	14,933	15,364	15,785	16,158	16,574	16,983	17,405	17,789	18,132	18,499	18,939	19,349	19,877	20,372	20,770	21,176	21,564	21,976	22,396	22,836	23,363	23,888	24,356	24,690	25,086	25,497	25,972	26,144		
Distances partielles	5,045	4,964	1,174	0,490	0,381	0,482	0,408	0,376	0,386	0,431	0,412	0,431	0,421	0,373	0,416	0,409	0,422	0,384	0,343	0,367	0,440	0,410	0,528	0,494	0,399	0,405	0,388	0,412	0,419	0,440	0,527	0,525	0,469	0,334	0,396	0,411	0,375	1,129	1,057	6,998	3,014	

Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1016693.354

Y(Axe) : 6284863.620




Rive gauche

Rive droite




Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016755.006
Y(Axe) : 6284835.289



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 32

Echelle horizontale : 1/200


Echelle verticale : 1/100

PC (m NGF) : 8.00 m

Profil en travers de la Siagne à Pégomas


X(Axe) : 1016799.334

Y(Axe) : 6284803.380



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 33

Echelle horizontale : 1/200


Echelle verticale : 1/100

PC (m NGF) : 8.00 m

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016879.630

Y(Axe) : 6284737.446



Rive gauche


Rive droite

Altitudes TN	15,00	12,10	9,93	9,81	9,74	9,73	9,72	9,67	9,69	9,91	9,95	9,95	10,03	10,04	10,10	10,11	10,17	10,20	10,16	10,15	10,15	10,26	10,20	10,26	10,22	10,23	10,26	10,27	10,34	10,60	11,30	13,60	
Distances à l'axe TN	-0,000	4,050	6,552	7,063	7,649	8,010	8,355	8,686	8,726	8,89	10,927	11,387	11,905	12,538	13,310	14,548	15,083	15,643	16,211	16,806	17,610	19,102	19,789	23,369	23,818	24,270	24,682	25,080	25,424	25,755	27,955	39,022	41,837
Distances partielles		4,050	2,503	0,511	0,586	0,355	0,343	0,331	0,400	0,126	0,487	0,314	0,460	0,518	0,633	0,773	1,238	0,535	0,560	0,568	0,595	0,804	1,491	0,688	3,580	0,449	0,452	0,412	0,398	0,326	1,770	10,752	2,815

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016929.996

$Y(A_{Xe}) : 6284672.654$



Rive gauche

Rive droite

Profil n°: 35

Echelle horizontale : 1/250

Echelle verticale : 1/100


PC (m NGF) : 7.00 m

Altitudes TN		Distances à l'axe TN		Distances partielles	
15.00	0.000	8.223	10.64		
15.01		8.372	10.65		
15.02		8.521	10.66		
15.03		8.670	10.67		
15.04		8.819	10.68		
15.05		8.968	10.69		
15.06		9.117	10.70		
15.07		9.266	10.71		
15.08		9.415	10.72		
15.09		9.564	10.73		
15.10		9.713	10.74		
15.11		9.862	10.75		
15.12		10.011	10.76		
15.13		10.160	10.77		
15.14		10.309	10.78		
15.15		10.458	10.79		
15.16		10.607	10.80		
15.17		10.756	10.81		
15.18		10.905	10.82		
15.19		11.054	10.83		
15.20		11.203	10.84		
15.21		11.352	10.85		
15.22		11.501	10.86		
15.23		11.650	10.87		
15.24		11.799	10.88		
15.25		11.948	10.89		
15.26		12.097	10.90		
15.27		12.246	10.91		
15.28		12.395	10.92		
15.29		12.544	10.93		
15.30		12.693	10.94		
15.31		12.842	10.95		
15.32		12.991	10.96		
15.33		13.140	10.97		
15.34		13.289	10.98		
15.35		13.438	10.99		
15.36		13.587	11.00		
15.37		13.736	11.01		
15.38		13.885	11.02		
15.39		14.034	11.03		
15.40		14.183	11.04		
15.41		14.332	11.05		
15.42		14.481	11.06		
15.43		14.630	11.07		
15.44		14.779	11.08		
15.45		14.928	11.09		
15.46		15.077	11.10		
15.47		15.226	11.11		
15.48		15.375	11.12		
15.49		15.524	11.13		
15.50		15.673	11.14		
15.51		15.822	11.15		
15.52		15.971	11.16		
15.53		16.120	11.17		
15.54		16.269	11.18		
15.55		16.418	11.19		
15.56		16.567	11.20		
15.57		16.716	11.21		
15.58		16.865	11.22		
15.59		17.014	11.23		
15.60		17.163	11.24		
15.61		17.312	11.25		
15.62		17.461	11.26		
15.63		17.610	11.27		
15.64		17.759	11.28		
15.65		17.908	11.29		
15.66		18.057	11.30		
15.67		18.206	11.31		

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1016967.023

Y(Axe) : 6284647.917



Rive gauche

Rive droite



Profil n° : 36

Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/100

PC (m NGF) : 7.00 m


Altitudes TN	13,00																					12,70																																												
		10,32	10,04	9,86	9,80	9,64	9,61	9,44	9,36	9,11	8,96	8,64	8,53	8,38	8,15	8,03	7,91	7,67	7,57	7,43	7,27	7,28	7,23	7,11	7,43	7,32	7,67	7,72	7,63	7,58	7,84	7,80	8,38	8,43	8,55	8,90	8,90	8,19																												
Distances à l'axe TN	0,000																					2,439																					22,025	9,70																					25,229	15,00
		3,759	4,128	4,403	4,692	5,009	5,349	5,767	6,175	6,594	7,062	7,532	8,020	8,541	9,037	9,563	10,099	10,639	11,192	11,733	12,234	12,761	13,311	13,849	14,366	14,853	15,329	15,821	16,256	16,669	17,040	17,416	17,819	18,162	18,448	18,732	19,031	19,435																												
Distances partielles		2,439	1,321	0,369	0,275	0,289	0,317	0,340	0,418	0,408	0,419	0,468	0,470	0,488	0,521	0,496	0,526	0,536	0,539	0,553	0,541	0,502	0,527	0,549	0,538	0,518	0,487	0,476	0,492	0,435	0,413	0,370	0,376	0,403	0,343	0,286	0,284	0,231	0,217	2,590	3,204																									

Enrochements

Profil en travers de la Siagne à Pégomas

X(Axe) : 1017047.603

$Y(A_{Xe}) : 6284685.663$



Rive gauche

Rive droite

Profil n°: 37





Echelle horizontale : 1/200

Echelle verticale : 1/100

PC (m NGF) : 6.00 m

Altitudes TN	Distances à l'axe TN	Distances partielles	Altitudes		Distances	
			Altitude	Distance	Altitude	Distance
12.00	0.000	7.925 8.147	13.219 13.492 13.766 13.978	9.87 9.81 9.75 9.79	11.10 10.50	
			14.543 14.953 15.381 15.893 16.413 16.911 17.453 18.082 18.791 19.405 19.924 20.466 20.902	9.75 9.79 9.83 9.96 10.03 10.14 10.18 10.25 10.29 10.31 10.31 10.35 10.38		
			21.851 22.199 22.541 22.852 23.148 23.491 23.799 24.100 24.417 24.722 25.016 25.299 25.571 25.835 26.089 26.337	10.43 10.41 10.40 10.35 10.31 10.30 10.27 10.26 10.26 10.21 10.20 10.18 10.16 10.14 10.12		
	28.190	10.50				
	29.793	12.30				

Profil en long de la Siagne à Pégomas du seuil amont au barrage des Moines



P1 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/200

PC : 5.00 m

Altitudes NE

Altitudes TN

Distances partielles

Distances cumulées

Date de levés topographiques : du 3 au 5 juin 2013

Etude : Restauration de la continuité écologique du barrage des Moines

0,000	12,59	14,86
4,097	12,01	14,83
8,547	11,38	14,81
13,322	10,77	14,81
17,606	10,49	14,84
21,730	10,37	14,85
25,808	10,49	14,81
29,892	10,69	14,72
34,119	12,18	14,83
38,513	13,69	14,83
43,735	14,55	14,87
47,844	12,21	14,86
52,299	13,80	14,86
56,393	14,05	14,86
61,272	14,28	14,86
65,310	14,29	14,85
69,448	14,34	14,85
73,658	14,25	14,85
78,506	13,89	14,85
82,956	13,90	14,84
88,354	14,04	14,84
93,749	14,05	14,84
98,415	14,20	14,84
103,332	13,13	14,82
108,840	13,83	14,83
113,615	13,53	14,83
118,208	13,35	14,82
122,892	12,70	14,82
127,786	12,70	14,82
132,361	12,65	14,82
136,976	12,80	14,81
143,279	13,23	14,81
148,467	13,70	14,81
154,072	14,09	14,80
158,410	14,36	14,80
163,421	14,36	14,80
168,363	14,11	14,79
173,352	14,10	14,79
177,664	13,83	14,79
182,181	13,16	14,79
186,867	13,05	14,78
191,022	13,13	14,78
195,113	13,32	14,78
199,776	13,79	14,78
204,090	13,97	14,77
208,825	14,04	14,77
213,094	14,21	14,77
217,358	14,48	14,77
222,142	13,59	14,76
227,350	13,78	14,76
231,876	13,55	14,76
236,302	13,72	14,76
240,901	13,80	14,75
245,843	13,84	14,75
249,911	13,80	14,75
254,162	13,87	14,75
258,186	13,64	14,74
262,945	13,71	14,74
266,984	13,83	14,74
271,668	14,00	14,74
276,243	14,14	14,73
281,052	14,28	14,73
285,746	14,30	14,63
291,360	14,33	14,69
295,477	14,15	14,69
299,693	14,02	14,70
306,165	14,01	14,70
310,590	14,03	14,70
314,762	14,03	14,70
319,023	14,20	14,70
323,450	14,16	14,71
327,831	14,18	14,71
332,001	14,21	14,71
336,431	14,24	14,71
340,517	14,19	14,71
344,586	14,06	14,71
348,704	13,88	14,72
352,921	13,83	14,72
357,034	13,67	14,72
361,790	13,35	14,72
365,827	13,06	14,72
370,079	12,90	14,72
374,023	12,44	14,73
378,871	12,08	14,73
384,796	11,99	14,73
395,379	12,20	14,73
401,225	12,34	14,73
406,913	12,33	14,74
411,492	12,34	14,74
416,608	12,52	14,74
420,146	12,63	14,74
424,552	12,78	14,74
428,357	12,88	14,75
433,364	13,07	14,75
437,926	12,79	14,75
442,496	13,06	14,75
446,973	13,24	14,75
451,651	12,97	14,76
456,184	13,07	14,76
460,686	13,28	14,76
465,180	13,25	14,76
469,571	13,16	14,76
474,029	13,21	14,76
478,290	13,44	14,77
482,516	13,24	14,77
490,293	12,87	14,77
494,754	12,86	14,77
502,529	12,46	14,78
510,029	12,09	14,78
514,506	12,13	14,78
520,226	12,20	14,78
524,959	12,16	14,78
529,222	12,31	14,79
533,279	12,59	14,79
538,886	12,65	14,79
542,942	12,91	14,79
546,220	13,75	14,79
552,673	14,37	14,79
558,037	14,34	14,80
562,102	14,15	14,80
566,179	13,65	14,80
570,833	12,73	14,80
577,860	11,67	14,80
585,783	11,13	14,81
591,674	11,05	14,81
596,320	11,04	14,81
600,868	11,00	14,81
605,053	11,16	14,82
609,267	11,57	14,82
613,980	12,31	14,82
618,434	12,80	14,82
622,546	12,87	14,82
627,019	12,89	14,82
631,449	13,01	14,82
636,027	13,08	14,83
640,462	13,41	14,83
644,987	13,64	14,83
649,506	13,60	14,78
654,105	13,62	14,77
658,515	13,65	14,77
663,212	13,49	14,78
667,400	13,09	14,80
672,389	12,47	14,78
676,771	11,75	14,72
681,967	11,49	14,72
686,191	11,39	14,70
690,392	11,55	14,80
694,691	11,45	14,68
698,987	11,71	14,81
714,480	10,83	14,79
718,920	10,73	14,77
723,595	10,67	14,75
728,269	10,67	14,73
732,532	10,66	14,73
736,876	10,76	14,79
741,412	10,85	14,73
746,038	11,07	14,74
750,676	11,42	14,75
755,157	11,80	14,75
759,713	12,08	14,69
763,841	12,40	14,74
767,882	12,59	14,72
772,001	12,75	14,71
776,205	12,87	14,75
780,389	13,07	14,71
784,513	13,26	14,73
788,709	13,30	14,72
792,910	13,19	14,74
797,114	12,94	14,74
801,224	12,94	14,91
805,516	12,54	14,60
809,725	12,55	14,60
814,080	12,53	14,61
819,919	12,67	14,61
824,516	12,77	14,61
829,300	12,84	14,61
834,220	13,15	14,61
839,203	13,29	14,62
843,692	13,09	14,62
848,639	12,76	14,62
861,467	12,33	14,62
866,040	12,19	14,63
870,463	12,29	14,63
875,592	12,63	14,63
880,305	12,90	14,63
884,891	13,31	14,63
889,333	13,53	14,63
894,106	13,64	14,64
898,379	13,64	14,64
902,595	13,67	14,64
906,798	13,54	14,64
911,528	13,32	14,64
915,940	13,21	14,64
920,294	13,09	14,65
924,671	13,14	14,65
933,959	13,04	14,65
938,193	13,21	14,65
942,896	13,09	14,65
947,074	12,88	14,65
951,127	12,75	14,66
955,404	12,76	14,66
959,873	12,47	14,66
964,153	12,35	14,66
969,002	12,56	14,66
973,021	12,77	14,66
977,390	13,10	14,67
981,452	13,30	14,67
985,662	13,48	14,67
989,872	13,73	14,67
994,664	13,92	14,67
999,343	13,89	14,68
1004,136	13,72	14,68
1008,221	13,53	14,68
1012,619	13,31	14,68
1016,655	12,74	14,68
1021,275	12,41	14,68
1026,103	12,06	14,69
1030,855	11,78	14,69
1035,779	11,60	14,69
1040,135	11,43	14,69
1045,082	11,33	14,69
1049,582	11,10	14,69
1053,637	11,38	14,70
1061,988	11,85	14,70
1066,338	11,91	14,70
1070,808	11,85	14,70
1075,515	11,83	14,70
1080,148	11,69	14,71
1084,701	11,55	14,71
1089,034	11,71	14,71
1093,904	12,28	14,71
1100,145	12,64	14,71
1104,487	12,96	14,71
1109,053	13,28	14,72
1113,629	13,38	14,72
1118,191	13,42	14,72
1122,432	13,38	14,72
1126,750	13,28	14,72
1130,970	13,31	14,72
1135,088	13,44	14,73
1139,171	13,43	14,73
1143,251	13,56	14,73
1147,280	13,65	14,73
1151,899	13,74	14,73
1156,342	13,84	14,73
1160,348	13,89	14,73
1164,798	13,98	14,74
1171,374	14,07	14,74
1178,293	14,06	14,74
1183,427	14,06	14,74
1187,688	14,09	14,75
1191,879	14,08	14,73
1196,059	14,08	14,73
1200,419	13,98	14,70
1204,858	13,90	14,70
1209,260	13,88	14,71
1214,623	13,87	14,76
1218,960	13,84	14,76
1222,984	13,81	14,76
1227,631	13,74	14,76
1231,822	13,60	14,76
1236,293	13,44	14,75
1240,753	13,32	14,75
1245,097	13,20	14,75
1249,434	12,94	14,75
1253,712	12,80	14,74
1257,781	12,70	14,74
1261,508	12,45	14,74
1266,309	12,11	14,74
1273,599	11,49	14,74
1277,839	11,42	14,74
1282,701	11,72	14,73
1286,729	11,82	14,73
1293,239	11,98	14,73
1297,452	12,12	14,73
1301,622	12,16	14,73
1306,060	12,12	14,73
1310,372	12,07	14,72
1314,475	12,16	14,72
1318,640	12,31	14,72
1322,983	12,42	14,72
1327,372	12,59	14,72
1331,463	12,69	14,72
1335,606	12,75	14,74
1340,036	12,72	14,74
1344,749	12,65	14,73
1349,200	12,73	14,73
1353,452	12,83	14,78
1357,484	12,88	14,76
1362,069	12,80	14,73
1366,288	12,95	14,73
1370,613	12,84	14,73
1374,831	12,90	14,69
1379,190	12,85	14,74
1383,657	12,80	14,71
1388,148	12,82	14,70
1392,673	12,79	14,70
1397,002	12,73	14,71
1401,523	12,56	14,71
1405,641	12,47	14,71

Profil en long de la Siagne à Pégomas du barrage à la conduite bétonnée

Barrage des Moines (vue aval) - section du P23



Conduite bétonnée (vue aval) - section du P25



P22

P23

P24


Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/200

PC : 5.00 m

Altitudes NE	14,66												14,66												11,50												11,51												11,52												11,40												11,36												11,35												11,35												11,35												11,35												11,27																																																																																																																							
	13,53												13,51												14,79												13,22												11,33												10,87												11,23												11,31												11,03												10,95												10,75												10,86												10,67												10,20												10,02												10,06												10,16												10,24												10,45												11,11												10,47											
	12,062												6,219												5,655												9,792												7,170												8,665												5,073												5,988												5,970												5,591												7,502												19,927												8,795												6,186												10,854												21,115												16,625												5,542												6,823												6,250																							
	1742,046												1754,108												1760,328												1765,982												1775,774												1782,944												1791,609												1796,681												1802,669												1808,640												1814,231												1821,733												1841,660												1850,455												1856,641												1867,495												1888,610												1905,235												1910,777												1917,600												1923,850											

Profil en long de la Siagne à Pégomas de la conduite bétonnée au pont



Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/200

PC : 5.00 m

Distances cumulées		Distances partielles		Altitudes TN		Altitudes EN	
1923,850	1928,841	4,991	10,18	10,47	11,25	11,24	11,25
1937,221	1937,221				11,26	11,24	11,26
1945,453	1945,453				11,26	11,24	11,26
1955,770	1955,770				11,25	11,24	11,25
1957,868	1957,868				11,24	11,24	11,24
1966,548	1966,548				11,24	11,24	11,24
1980,618	1980,618				11,25	11,24	11,25
1990,570	1990,570				11,25	11,24	11,25
1998,457	1998,457				11,26	11,24	11,26
2009,560	2009,560				11,26	11,24	11,26
2015,272	2015,272				11,26	11,24	11,26
2021,596	2021,596				11,26	11,24	11,26
2034,677	2034,677				11,26	11,24	11,26
2041,340	2041,340				11,26	11,24	11,26
2048,993	2048,993				11,25	11,24	11,25
2056,321	2056,321				11,25	11,24	11,25
2068,320	2068,320				11,25	11,24	11,25
2075,610	2075,610				11,25	11,24	11,25
2084,818	2084,818				11,25	11,24	11,25
2090,949	2090,949				11,25	11,24	11,25
2098,402	2098,402				11,24	11,24	11,24
2105,881	2105,881				11,24	11,24	11,24
2111,779	2111,779				11,24	11,24	11,24
2118,039	2118,039				11,24	11,24	11,24
2123,141	2123,141				11,23	11,24	11,23
2129,176	2129,176				11,23	11,24	11,23
2134,402	2134,402				11,23	11,24	11,23
2148,971	2148,971				11,21	11,24	11,21
2158,238	2158,238				11,21	11,24	11,21
2164,243	2164,243				11,21	11,24	11,21
2175,928	2175,928				11,21	11,24	11,21
2187,017	2187,017				11,22	11,22	11,22
2195,199	2195,199				11,22	11,22	11,22
2201,713	2201,713				11,21	11,21	11,21
2208,818	2208,818				11,21	11,21	11,21
2218,408	2218,408				11,21	11,21	11,21
2228,881	2228,881				11,21	11,21	11,21
2233,621	2233,621				11,21	11,21	11,21
2239,315	2239,315				11,21	11,21	11,21
2245,254	2245,254				11,21	11,21	11,21
2250,231	2250,231				11,21	11,21	11,21
2255,761	2255,761				11,21	11,21	11,21
2266,399	2266,399				11,21	11,21	11,21
2289,565	2289,565				11,21	11,21	11,21
2300,731	2300,731				11,21	11,21	11,21
2308,583	2308,583				11,21	11,21	11,21
2313,086	2313,086				11,21	11,21	11,21
2319,682	2319,682				11,21	11,21	11,21
2324,818	2324,818				11,21	11,21	11,21
2330,111	2330,111				11,21	11,21	11,21
2340,590	2340,590				11,21	11,21	11,21
2356,568	2356,568				11,21	11,21	11,21
2364,861	2364,861				11,21	11,21	11,21
2399,229	2399,229				11,21	11,21	11,21
2411,440	2411,440				11,21	11,21	11,21



**Vous souhaitez en savoir davantage sur Grontmij ?
Suivez nos réalisations sur www.grontmij.fr**



 Grontmij | **Becet**

 Grontmij | **BEFS**

 Grontmij | **Etco**

 Grontmij | **Isateg**

 Grontmij | **Sechaud Bossuyt**

 Grontmij | **Sudequip**

 Grontmij | **Investment Management**

 Grontmij | **Environnement & Infrastructures**

 Grontmij | **Parera**

 Grontmij | **Départements spécialisés**

Bâtiment Durable

Energie renouvelable

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Ingénierie de la maintenance

Ingénierie des Façades

Siège social France :

140 boulevard Malesherbes - 75017 Paris - T +33 (0)1 56 69 19 40 - F +33 (0)1 56 69 19 41 - contact@grontmij.fr

Vos contacts :

Bâtiment : contactbatiment@grontmij.fr / **Environnement :** contactenvironnement@grontmij.fr

Transport & Mobilité : contacttransport.mobilite@grontmij.fr / **Eau & Energie :** contacteau.energie@grontmij.fr

