

RD 164A - PR 0+260 - Pont du Batelier sur la Drôme
Communes de Mirabel-et-blacons et de Piégros-La-Clastre

Aménagement d'une passe à poissons et à canoës au seuil du pont du Batelier

Détail Quantitatif et estimatif

N°PRIX	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unit.	Montant H.T
I -	<u>PRIX GENERAUX</u>				
101,00	Installations de chantier et remise en état	ft	1,00		
102,00	Etablissement et gestion du PAQ / SOSED / PAE / PPSPS	ft	1,00		
103,00	Etudes d'exécution et de méthodes	ft	1,00		
104,00	Dérivation provisoire des eaux	ft	1,00		
105,00	Plus-value pour dégats de crue	ml	150,00		
106,00	Pompage, épuisement de fouille, décantation et traitement des eaux	ft	1,00		
107,00	Implantation et suivi topographique des ouvrages	ft	1,00		
108,00	Aménagement de pistes et plateformes de chantier	ft	1,00		
109,00	Confection d'éprouvette béton du contrôle extérieur	u	42,00		
110,00	Dossier de recolement	ft	1,00		
111,00	Pêche électrique	ft	1,00		
	TOTAL POSTE I				
II -	<u>DEMOLITION - TERRASSEMENT - STABILISATION DU SEUIL</u>				
201,00	Déblais avec mise en dépôt, réemploi, reprises, régalaage sur site	m3	4 000,00		
202,00	Démolition d'enrochements existants liaisonnés au béton	ft	1,00		
203,00	Amenée et repli de l'atelier de palplanches	ft	1,00		
204,00	Fourniture de palplanches neuves	Kg	41 500,00		
205,00	Purge du linéaire de mise en fiche des palplanches	ml	62,00		
206,00	Reprise et mise en fiche de palplanches	ml	62,00		
207,00	Mise en place de palplanches (vibrofonçage et battage)	m2	320,00		
208,00	Recépage des palplanches à la côte finale	ml	62,00		
209,00	Remblais avec reprise sur stock - Reconstitution du lit	m3	500,00		
	TOTAL POSTE II				
III -	<u>ARCHE 4 - REALISATION DE LA PASSE A POISSONS</u>				
301,00	Sous-couche de matériaux concassés 100/200	m3	130,00		
302,00	Enrochements pour la réalisation de la rampe de la passe à poissons				
302,10	- Fourniture d'enrochements libres 500/1200 kgs pour assise et rive droite	m3	800,00		
302,20	- Mise en oeuvre d'enrochements libres 500/1200 kgs en assise et en rive droite	m3	800,00		
303,00	Béton pour percolation des enrochements de fondation toute hauteur	m3	125,00		
304,00	Armature HA d'ancrage pour liaisonnement semelle béton et fondation en enrochements percolés	u	850,00		
305,00	Semelle béton de la passe passe à poissons	m3	100,00		
306,00	Granulométrie de fond 100/200 scellée à l'avancement dans la semelle béton	m2	220,00		
307,00	Fourniture et mise en oeuvre de plots préfabriqués en béton fibré y/c armatures de liaison	u	138,00		
308,00	Muret en béton armé à faces inclinées en délimitation de la passe	m3	130,00		
	TOTAL POSTE III				
IV -	<u>ARCHE 3 - REALISATION DE LA PASSE A CANOES</u>				
401,00	Sous-couche de matériaux concassé 100/200	m3	80,00		
402,00	Enrochements pour la réalisation de l'assise de la rampe de la passe à canoës				
402,10	- Fourniture d'enrochements libres 500/1200 kgs pour assise	m3	325,00		
402,20	- Mise en oeuvre d'enrochements libres 500/1200 kgs en assise	m3	325,00		
403,00	Enrochements pour la réalisation de la rampe de la passe à canoës				
403,10	- Fourniture d'enrochements libres 500/1200 kgs pour agencement en pavage	m3	325,00		
403,20	- Mise en oeuvre d'enrochements libres 500/1200 kgs agencés en pavage	m3	325,00		
404,00	Béton pour percolation des enrochements sur 1,50 m finition en pavage	m3	75,00		
	TOTAL POSTE IV				

N°PRIX	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unit.	Montant H.T
V -	<u>ARCHE 2 et 1 - AMENAGEMENT DES RAMPES DU SEUILS</u>				
501,00	Sous-couche de matériaux concassé 100/200	m3	160,00		
502,00	Enrochements pour l'aménagement des rampes du seuil				
502,10	- Fourniture d'enrochements libres 500/1200 kgs pour rampe du seuil	m3	1 100,00		
502,20	- Mise en oeuvre d'enrochements libres 500/1200 kgs en rampant du seuil	m3	1 350,00		
	TOTAL POSTE V				
VI -	<u>CHEMIN DE PORTAGE - SIGNALÉTIQUE - PISTE D'ENTRETIEN</u>				
601,00	Enrochements pour la réalisation du chemin de portage				
601,10	- Fourniture d'enrochements libres 500/1200 kgs pour chemin de portage	m3	30,00		
601,20	- Mise en oeuvre d'enrochements libres 500/1200 kgs pour chemin de portage	m3	30,00		
602,00	Béton pour percolation des enrochements du chemin de portage	m3	20,00		
603,00	Fourniture et pose d'une signalétique de sécurité pour embarcation nautique	ft	1,00		
604,00	Débroussaillage, défrichage, déboisement dans l'emprise du DPF	m2	600,00		
605,00	Aménagement d'une rampe d'accès - stabilisation ponctuelle de berges -piste	ft	1,00		
	TOTAL POSTE VI				
			Total HT		
			TVA 20 %		
			Total TTC		

**RD 164A - PR 0+260 - Pont du Batelier sur la Drôme
Communes de Mirabel-et-blacons et de Piégros-La-Clastre**

Aménagement d'une passe à poissons et à canoës au seuil du pont du Batelier

Détail Quantitatif et estimatif

RECAPITULATIF	
I	PRIX GENERAUX
II	DEMOLITION - TERRASSEMENT - STABILISATION DU SEUIL
III	ARCHE 4 - REALISATION DE LA PASSE A POISSONS
IV	ARCHE 3 - REALISATION DE LA PASSE A CANOES
V	ARCHE 2 et 1 - AMENAGEMENT DES RAMPES DU SEUILS
VI	CHEMIN DE PORTAGE - SIGNALETIQUE - PISTE D'ENTRETIEN
Total HT	
TVA 20 %	
Total TTC	