



CARACTERISTIQUES DU SCENARIO

LOCALISATION ET PLAN DU SCENARIO

Description et objectif des travaux

Sécurisation de l'AEP : actuellement la commune présente un déficit de stockage renforcé par une absence de stockage incendie

Descriptif des travaux :

- * Réalisation d'un nouveau stockage d'une capacité de 500 m3 en amont de la commune de Marlioz et qui pourrait alimenté plusieurs communes le cas échéant (interco)
* Aménagement hydraulique

Quantitatif et évaluation financière

Table with 4 columns: Descriptif technique, Caractéristiques, Evaluation € HT, Remarques. Rows include construction of 500 m3 reservoir, demolition of old reservoir, etc.

Summary cost table: Evaluation du coût des travaux (500 000 € HT), Divers et imprévus (10%) (50 000 € HT), Frais études et acquisitions (10%) (50 000 € HT).

Total program cost: Coût du programme 600 000 € HT

Table with 3 columns: Descriptif ratio, Ratio, Remarques. Rows include average cost per ml for different pipe types and units.

Avantages et inconvénients identifiés

Table with 2 columns: Avantages, Inconvénients et contraintes. Lists security of supply and DECI as advantages.

Unité de distribution défini par l'Agence Régionale de Santé pour le réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Marlioz

