



CARACTERISTIQUES DU SCENARIO

Description et objectif des travaux

Renouvellement patrimonial : renouvellement de certains tronçons de distribution du fait de leur vétusté et/ou diamètre.

Sécurisation incendie : mise en place de stockage permettant d'assurer la défense incendie sur le secteur

Descriptif des travaux :

- \* Pose de colonne en bordure de voie communale et de sous champ ou chemin
\* Reprise des branchements particuliers sur les secteurs isolés
\* Mise en place de bache incendie

Quantitatif et évaluation financière

Table with 4 columns: Descriptif technique, Caractéristiques, Evaluation € HT, Remarques. Rows include items like 'Fourniture et pose de fonte champ', 'Bâche incendie', etc.

Summary table for cost evaluation: Evaluation du coût des travaux (60 000 € HT), Divers et imprévus (10%) (6 000 € HT), Frais études et acquisitions (10%) (6 000 € HT).

Coût du programme: 72 000 € HT

Table with 3 columns: Descriptif ratio, Ratio, Remarques. Rows include 'Bâche incendie', 'Coût moyen au ml VC', etc.

Avantages et inconvénients identifiés

Table with 2 columns: Avantages, Inconvénients et contraintes. Content includes '\* Sécurisation de l'approvisionnement'.

LOCALISATION ET PLAN DU SCENARIO

Unité de distribution défini par l'Agence Régionale de Santé pour le réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Marlioz

