



CARACTERISTIQUES DU SCENARIO

LOCALISATION ET PLAN DU SCENARIO

Description et objectif des travaux

Renouvellement patrimonial : renouvellement de certains tronçons d'adduction du fait de leur vétusté et/ou diamètre.

Descriptif des travaux :

- \* Pose de colonne en bordure de voie communale et de sous champ ou chemin
- \* Reprise des branchements particuliers sur les secteurs isolés

Quantitatif et évaluation financière

Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1 Fourniture et pose de fonte champ	0 ml	- €	0
2 Fourniture et pose de fonte VC / CH	300 ml	60 000 €	
3 Reprise des branchements particuliers	5 U	15 000 €	
4 Bâche incendie	0 U	- €	
5 Fourniture et pose de fonte RD	0 ml	- €	
6 Fourniture et pose de vannes de sectionnement	0 u	- €	

Evaluation du coût des travaux	75 000 € HT
Divers et imprévus (10%)	7 500 € HT
Frais études et acquisitions (10%)	7 500 € HT

<b>Coût du programme</b>	<b>90 000 € HT</b>
--------------------------	--------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Bâche incendie	60 000 € /u	
Coût moyen au ml VC	200 €/ml	
Coût moyen/branchement	3 000 €/unité	
Coût moyen PI	5 000 €/unité	

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sécurisation de l'approvisionnement</li> <li>* Colonne de refoulement dédiée et colonne de distribution dédiée</li> <li>* Fonctionnement plus simple</li> </ul>	*

Unité de distribution défini par l'Agence Régionale de Santé pour le réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Marlioz

