



CARACTERISTIQUES DU SCENARIO

LOCALISATION ET PLAN DU SCENARIO

Description et objectif des travaux

Traitement des eaux de la source de Bonlieu : mise en place d'un appareil de traitement UV

Descriptif des travaux :

\* Traitement UV dans la chambre de vannes du réservoir du Château sur l'arrivée du pompage

Quantitatif et évaluation financière

Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1 Fourniture et pose de fonte champ	0 ml	- €	0
2 Fourniture et pose de fonte VC / CH	0 ml	- €	
3 Reprise des branchements particuliers	0 U	- €	
4 Traitement	1 U	40 000 €	
5 Fourniture et pose de fonte RD	0 ml	- €	
6 Fourniture et pose de vannes de sectionnement	0 u	- €	

Evaluation du coût des travaux	40 000 € HT
Divers et imprévus (10%)	4 000 € HT
Frais études et acquisitions (10%)	4 000 € HT

<b>Coût du programme</b>	<b>48 000 € HT</b>
--------------------------	--------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Traitement	40 000 € /u	
Coût moyen au ml VC	200 €/ml	
Coût moyen/branchement	3 000 €/unité	
Coût moyen PI	5 000 €/unité	

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
* Sécurisation de l'approvisionnement * Eau traitée	

Unité de distribution défini par l'Agence Régionale de Santé pour le réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Marlioz

