



CARACTERISTIQUES DU SCENARIO

LOCALISATION ET PLAN DU SCENARIO

Description et objectif des travaux

Renouvellement patrimonial : renouvellement de certains tronçons d'adduction du fait de leur vétusté et/ou diamètre.

Sécurisation incendie : mise en place de stockage permettant d'assurer la défense incendie sur le secteur

Descriptif des travaux :

- * Pose de colonne en bordure de voie communale en Ø100
* Reprise des branchements particuliers

Quantitatif et évaluation financière

Table with 4 columns: Descriptif technique, Caractéristiques, Evaluation € HT, Remarques. Rows include items like 'Fourniture et pose de fonte champ', 'Fourniture et pose de fonte VC / CH', etc.

Summary table for cost evaluation: Evaluation du coût des travaux (220 000 € HT), Divers et imprévus (10%) (22 000 € HT), Frais études et acquisitions (10%) (22 000 € HT).

Coût du programme: 264 000 € HT

Table with 3 columns: Descriptif ratio, Ratio, Remarques. Rows include 'Coût moyen au ml champ', 'Coût moyen au ml VC Ø150', etc.

Avantages et inconvénients identifiés

Table with 2 columns: Avantages, Inconvénients et contraintes. Content includes '* Sécurisation de l'approvisionnement'.

Unité de distribution défini par l'Agence Régionale de Santé pour le réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Marlioz

