


Commune	Saint Pierre de Bœuf	Priorité 3	Fiche action n°	3	Plan des travaux	
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf Bassin de collecte de la route de Chezenas	
<p>Le reseau de collecte du bassin de collecte de la route de Chezenas est actuellement en unitaire.</p> <p style="text-align: center;">Gain attendu</p> <p>Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination de environ 5 745 m².</p>			Description des travaux			
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 314 ml. - Création d'un exutoire EP - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privatifs (10) - Suppression du DO 3. 			
Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total
Canalisation EU	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)	25.00 €	ml	180 €	314	64 370 €
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	-	unité	1 000 €	10	10 000 €
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	1	1 000 €
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €
Suppression déversoir d'orage	Déconnexions de réseau	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €
Total	Total investissement public					85 370 €
	Montant part eaux usées avec Etudes diverses					5%
	Total investissement public avec Etudes diverses					5%
					<p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau UN existant transformé en EP : — Réseau UN existant : — Réseau EU existant : — Réseau EP existant : — 	