


Commune	Saint Pierre de Bœuf	Priorité 1	Fiche action n°	2	Plan des travaux		
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf - La Coursière chemin du Plat		
<p>La station d'épuration de Saint Pierre de Bœuf n'est pas réglementaire avec des déversements fréquents en entrée step Le réseau de collecte du bassin de collecte de la Coursière - Chemin du Plat est actuellement en unitaire.</p> <p style="text-align: center;">Gain attendu</p> <p>Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination d'environ 13 405 m³.</p>			Description des travaux				
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 971 ml. - Création d'un exutoire EP - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privés (30) 				
Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)	25.00 €	unité	180 €	971	199 055 €
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	30	30 000 €
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant	Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	1	1 000 €
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau	Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €
Légende :							
Réseau UN existant transformé en EP : —							
Réseau EU existant : —							
Réseau EU à créer : —							
Réseau EP existant : —							
Total	Total investissement public					235 055 €	
	Montant part eaux usées avec Etudes diverses					20%	47 011.00 €
	Total investissement public avec Etudes diverses					20%	282 066 €