


Commune	SSR	Priorité 1	Fiche action n°	6	Plan des travaux		
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf - Chézenas haut secteur 2		
<p>Une partie du Lieu dit Chézenas n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux				
			Raccordement au réseau collectif :				
Gain attendu							
Augmentation du taux de collect des eaux usées du Lieu Dit.			<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 11 ml. - Mise en place d'un réseau EU privé en DN 200 sur 114 ml. - Mise en place d'un réseau EP privé en DN 300 sur 89 ml. 		<ul style="list-style-type: none"> - Création de branchements privatifs et publics. (2 + 2). Soit 10 EH 		
Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU partie public	200 Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) + présence de roche	55.00 €	unité	245 €	11	2 695 €	
Canalisation EU partie Privée	200 Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	114	33 630 €	
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	2	2 000 €	
Travaux divers partie privée	Branchement partie privée (habitation existante) Raccordement de branchement	-	unité	1 400 €	2	2 800 €	
		-					
Canalisation EP partie Privée	300 Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	89	26 255 €	
Total investissement						67 380 €	
Total investissement public avec Etudes diverses					20%	5 634 €	
Total investissement Privé avec Etudes diverses					20%	75 222 €	

Légende:
Réseau EP à créer : —
Réseau EU existant : —
Réseau EU public a créer : —
Réseau EU privé a créer : —