

Commune	S3R	Priorité 1	Fiche action n°	7	Plan des travaux			
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif				
<p>Le lieu-dit Palot à Saint Pierre de Boeuf n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux				Localisation: Saint Pierre de Boeuf - Palot	
			<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 284 ml. - Installation d'un poste de refoulement en contre-bas du secteur. - Raccordement du poste au réseau collectif par une canalisation de refoulement sur 167 ml. - Création de branchements publics. (8). Soit 20 EH 					
Gain attendu								
Augmentation du taux de collecte des eaux usées du Lieu Dit.								
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU partie public	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) + présence de roche	55.00 €	unité	255 €	284	72 420 €	
Canalisation EU partie Privée								
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	8	8 000 €	
Poste de refoulement	PR	50 à 100 EH	-	unité	17 000 €	1	17 000 €	
Création conduite de refoulement	Conduite DN 90/1110	Plus value étanche + réfection voie secondaire	25 €/ml	ml	190 €	167	31 730 €	
Total	Total investissement						129 150 €	
	Total investissement public avec Etudes diverses						20% 154 980 €	
	Total investissement Privé avec Etudes diverses						20% 0 €	

Poste de refoulement :
 Réseau EU existant :
 Réseau EU public a créer :
 Réseau EU privé a créer :
 Canalisation refoulement :