



Fiche Action : Etanchement de regards et boites de branchements

Système d'assainissement de Sermoyer

Fiche A1

Maître d'ouvrage

Commune de Sermoyer

Assistant au maître d'ouvrage


Agence départementale d'ingénierie
de l'Ain

Objectifs

Objectif 1 : Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes

Localisation

Commune de Sermoyer



Diagnostic

Les regards de visite constituent, avec les branchements, des points sensibles d'intrusions d'eaux claires parasites permanentes. Le repérage réalisé dans le cadre de l'étude a permis d'établir un état des lieux des regards inspectés.

Sur les tronçons de réseaux conservés en l'état ou non concernés par d'autres travaux (réhabilitation, mise en séparatif), **18** regards de visite et boîte de branchement sur le système de Sermoyer présentent des défauts d'étanchéité favorables aux intrusions d'eaux claires. La réhabilitation de la totalité d'entre eux est prioritaire.

Description des travaux

D'une manière générale, il est proposé une étanchéification par injection de résines, des reprises ponctuelles de maçonnerie pour les dégradations du génie civil, etc.

La localisation des regards concernés est disponible sur la carte des anomalies en [Annexe 1-3](#).

Coûts d'investissement

Un coût moyen de 800 € par regard et boîte de branchement a été considéré, soit un montant de **14 400 € HT**.

Photographie d'anomalies



Enracinement total de la conduite - Regard 166
– Chemin du moulin



Racines – Regard 237 – Rue de Mouzy

Priorité

Priorité 1

Gain escompté


Non connu

Indicateurs et ratios

Non connu



Localisation





Fiche Action : Etanchement de regards et boîtes de branchements

Système d'assainissement de Sermoyer

Fiche A1

