AGROME

Réservoir Col de Maronne (500 m3)

Réservoir Col de Maronne (1000 m3)

J3 - F3

RESERVOIR COL DE MARONNE
Satellite de télésurveillance ; Aménagements extérieurs ;
Sécurisation accès ; 1 compteur d'adduction ;
2 compteurs de distribution ; 1 compteur vente d'eau

CAPTAGE FOND BERNARD
(actuellement abandonné pour AEP)

Suivi quantitatif et qualitatif;
Traitement arsenic (à étudier)

Source Ft Bernard 1490 m

RESERVOIR AEP DES COURS
Satellite de télésurveillance ; Connexion réseau télécom ;
Remblais ext. cuve ; Sécurisation accès ;
1 compteur d'adduction ; 1 compteur de distribution ;
création lyre incendie

500 m³

200 m³

CAPTAGE GILLARDE
Travaux DUP : clôture et
portillon, débroussaillage, 1
compteur d'adduction

Source Gillarde 1180 m

STATION POMPAGE ET UV GILLARDE
Priorité 1 : Nourrice de répartition ; purge UV ;
calage armoire ext. ; évent aval crépine ; turbidimètre
Priorité 2 : Prolongement du réseau de distribution
depuis le Grand Chatain (FØ125)

Prénard

RESERVOIR PRENARD
Prolongement conduite distrib ;
création évent ; remplacement
clé vanne vidange

RESEAU MAILLOZ
Reprise branchements (estimation 5
branchements) sur conduite eau traitée

RSERVOIR DU CERT
Satellite de télésurveillance ; Connexion réseaux
énergie et télécom ; reprise génie civil ; création accès
extérieur cuve ; aménagements extérieurs ; 1
compteur d'adduction ; 1 compteur de distribution ;
contrôle réalimentation défense incendie

Le Cert 40 m³

PROPOSITIONS GENERALES :

Compteurs d'abonnés sur fontaines/bassins
Installation radio/télé-relève
Renouvellement parc compteur d'abonnés (1/15ème par an sur 15 ans)

Renouvellement des réseaux d'eau potable
Renouvellement des branchements associés

Poste central de supervision

Modélisation du fonctionnement hydraulique des réseaux
Réalisation de plans de détail
Recherche de fuites - sectorisation

0 250 500 750 1000 m

Département de l'Isère

Commune d'Auris

Etude :

Inventaire et diagnostic technique des réseaux d'alimentation en eau potable ; amélioration de la connaissance, programmation et actualisation du Schéma Directeur

Plan :

PLAN DES TRAVAUX

(Plan des réseaux d'eau potable ; état de connaissance juin 2018)

Maître d'ouvrage :

Syndicat d'Assainissement
du Canton de l'Oisans

1 bis rue Humbert - BP 50
38520 LE BOURG D'OISANS

Bureau d'études :

SCERCL
240 chemin des Vernes
73 200 ALBERTVILLE

Tel. : 04 79 31 06 66
Mail : scercl@scercl.fr

Légende

AEP Tronçons conduite
- Autre
- Adduction
- Adduction surpressé
- Distribution
- Distribution surpressé
- Adduction/distribution
- Adduction/distribution surpressé
- Incendie
- Incendie supressé
- Distribution eau non potable☐
- Adduction eau non potable☐
- Vidange
- Trop Plein
- Hors service
- Projet

AEP Branchements
- Autre
- Branchement eau potable
- Branchement incendie
- Branchement eau non potable
- AEP Traitement

AEP Réservoirs
- Brise-charge
- Réservoir
- Chateau d'eau☐
- Répartiteur
- Chambre de liaison☐
- Bache de reprise
- Inconnu

- AEP Régulation

AEP Pièces spéciales
- Changement de caractéristiques
- Cône de réduction
- COUDE 1-16☐
- COUDE 1-32
- COUDE 1-4
- COUDE 1-8
- Croix
- Manchon
- Réduction
- Tê
- Y
- Y à 45°
- Bouchon
- Plaque pleine
- Point de contact
- Prise en charge☐
- Inconnu
- AEP Refoulement
- AEP Incendie
- AEP Fontaines
- AEP Appareils de mesure

AEP Décharges
- Vidange
- Ventouse
- Purge
- Autre
- AEP Clapets

AEP Chambres
- Comptage
- Vannes
- Abonné
- Autres

AEP Captages
- Source
- Forage
- Prise d'eau en rivière
- Autres

AEP Accès
- Trappe
- Capot Foug
- Autres

AEP Vannes
- Prise en charge
- Autre

Texte détails travaux

Echelle : 1/3500

Fond : Cadastre

Source : SIG CCOisans

Dossier : O-01-03

Suivi :

Phase	Version	Date	Objet	Réalisation	Vérification
1	1	01/2019	Création plan	MR	
1	2	02/2019	Actualisation suite réunion présentation 04/02/19	MR	