

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Une fois que les travaux d'intégration de la source de St Même 38 seront réalisées, le SIEAP envisage de réaliser des liaisons entre le réseau principal d'Entremont le Vieux et les hameaux de La Coche et Tencovaz pour soutenir les ressources faibles où les débits d'étiage sont en diminution.

Les aménagements consisteront à :

- Créer une liaison entre le réseau de Brancaz et la Coche - PEHD Ø63 mm - 630 ml. A terme le réseau de la Coche devra être renouvelé en raison de l'ancienneté du réseau et de sa fragilité.
- Créer un surpresseur au hameau des Brancaz pour alimenter le réservoir de Coche - 10 m³/h - 150 HMT
- Créer une liaison entre le réseau de la Coche et de Tencovaz - PEHD Ø63 mm - 270 ml
- Créer un surpresseur au hameau de la Coche pour alimenter le réservoir de Tencovaz - 10 m³/h - 150 HMT

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Liaison Brancaz - Coche	630 ml	160 000 €	PEHD - Ø63
2	Surpresseur Brancaz	1 u	88 000 €	10 m³/h - 150 HMT
3	Liaison Coche - Tencovaz	270 ml	50 000 €	PEHD - Ø63
4	Surpresseur Coche	1 u	88 000 €	10 m³/h - 150 HMT
5				
6				
Evaluation des coûts des travaux			386 000 €	
MOE, Divers et imprévus (17%)			65 620 €	

Coût du programme 452 000 € HT

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	502 €/ml	

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Maillage avec le réseau principale de la Plagne. Soutien des ressources en période d'étiage	Mise en place de deux surpresseur impliquant des couts de fonctionnement

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

