



Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal

Objectif**Réduction des eaux claires parasites permanentes****ECPP_31****Intitulé****Investigation complémentaire - ITV****Base**

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Localisation du scénario

Commune

Entremont le Vieux

Secteur

Commune

Scénario

ECPP_31

Description et objectifs des travaux

A la suite de la campagne de débitmétrie, une campagne de recherche des eaux parasites permanentes a été réalisée durant la nuit du 5 au 6 août 2019.
De faibles apports d'ECPP ont été constatés sur l'ensemble du réseau investigué.

Ainsi, peut être programmé un passage caméra sur les deux tronçons ayant le plus d'apports en vue de connaître plus précisément les raisons.

Tronçon T155 où 0,3 m³/h est mesuré et le tronçon T150 où 0,4 m³/h est mesuré, correspondant à un linéaire de 280 ml.

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages**Inconvénients et contraintes**

Bilan complet du fonctionnement du réseau

QUANTITATIF ET EVALUATION FINANCIERE

Coûts d'investissements

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Investigations caméra	280 ml	800 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Evaluation des coûts des travaux		800 €	
	MOE, Divers et imprévus (17%)		136 €	

Coût du programme**940 € HT**

Coûts de fonctionnements

	Descriptif fonctionnement	Evaluation € HT
1		€
2		€
3		€
4		€
	Coût de fonctionnement	- € HT/an

Ratio

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	3 € /ml	
Coût moyen au m ³	€ / m ³	

Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal	Objectif	Réduction des eaux claires parasites permanentes	ECPP_31
	Intitulé	Investigation complémentaire - ITV	Base

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

