



Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal

Objectif**Réduction des eaux claires parasites permanentes****ECPP_32****Intitulé****Investigation complémentaire - ITV****Base**

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Localisation du scénario

Commune

Saint Thibaud de Couz

Secteur

Commune

Scénario

ECPP_32

Description et objectifs des travaux

A la suite de la campagne de débitmétrie, une campagne de recherche des eaux parasites permanentes a été réalisée durant la nuit du 5 au 6 aout 2019.

Nous préconisons le passage caméra au niveau du tronçon T168 (entre les regards 13457 et 13428) où 1,3 m/h a été mesuré. Ces investigations caméra permettront de repérer l'origine plus précise de ces intrusions.

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages

Localiser précisément l'origine de l'intrusion d'eaux claires parasites permanentes

Inconvénients et contraintes

Passage en terrain privé. Des autorisations d'accès au propriétaires devront être demandées au préalable

QUANTITATIF ET EVALUATION FINANCIERE

Coûts d'investissements

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Investigations caméra	930 ml	2 500 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Evaluation des coûts des travaux		2 500 €	
	MOE, Divers et imprévus (17%)		425 €	

Coût du programme**2 930 € HT**

Coûts de fonctionnements

	Descriptif fonctionnement	Evaluation € HT
1		€
2		€
3		€
4		€
	Coût de fonctionnement	- € HT/an

Ratio

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	3 € /ml	
Coût moyen au m3	€ / m3	

Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal	Objectif	Réduction des eaux claires parasites permanentes	ECPP_32
	Intitulé	Investigation complémentaire - ITV	Base

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

