



Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal

Objectif**Réduction des eaux claires parasites permanentes****ECPP_33****Intitulé****Renouvellement du réseau****Base**

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Localisation du scénario

Commune

Saint Thibaud de Couz

Secteur

Commune

Scénario

ECPP_33

Description et objectifs des travaux

A la suite de la campagne de débitmétrie, une campagne de recherche des eaux parasites permanentes a été réalisée durant la nuit du 5 au 6 aout 2019.

Au niveau de la traversée de l'Hyères en amont de la station d'épuration, a été mesuré 0,7 m3/h (tronçon T161).

Nous préconisons le renouvellement de cette portion de réseau afin de supprimer l'apport d'eaux claires.

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages

Inconvénients et contraintes

Supprimer l'apport d'eaux claires

Traversée de l'Hyères

QUANTITATIF ET EVALUATION FINANCIERE

Coûts d'investissements

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Installation de chantier	1 f	5 000 €	
2	Renouvellement du réseau	60 ml	24 200 €	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Evaluation des coûts des travaux		29 200 €	
	MOE, Divers et imprévus (17%)		4 964 €	

Coût du programme

34 200 € HT

Coûts de fonctionnements

	Descriptif fonctionnement	Evaluation € HT
1		€
2		€
3		€
4		€
	Coût de fonctionnement	- € HT/an

Ratio

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	570 € /ml	
Coût moyen au m3	€ / m3	

Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal	Objectif	Réduction des eaux claires parasites permanentes	ECPP_33
	Intitulé	Renouvellement du réseau	Base

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

