



Schéma Directeur d'Assainissement
Intercommunal

Objectif

Amélioration du fonctionnement par temps de pluie

STEP_10

Intitulé

Suivi des niveaux rivière + STEP

Base

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Localisation du scénario

Commune	Saint Joseph de Rivière	Secteur	Commune
Scénario	STEP_10		

Description et objectifs des travaux

La station d'épuration de Saint Joseph de Rivière présente des problèmes de mise en charge du poste de refoulement et de la STEP en période de hautes eaux de l'Herretang.

Le fond du lit de celui-ci s'élève d'année en année et engendre depuis ces dernières années une remontée du cours d'eau le poste de refoulement par le trop-plein de celui-ci.

Afin de comprendre plus précisément les périodes de mises en charges afin de trouver des solutions d'aménagement pérennes nous préconisons de réaliser un suivi annuel du niveau de l'Herretang en corrélation avec un suivi des débits en entrée de STEP

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Comprendre les problématiques de mises en charges et les liaisons avec l'Herretang	

QUANTITATIF ET EVALUATION FINANCIERE

Coûts d'investissements

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Suivi annuel du niveau de l'Herretang	1 f	15000 €	
2	Suivi annuel du débit entrée STEP	1 f	7000 €	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Evaluation des coûts des travaux		22 000 €	
	MOE, Divers et imprévus (17%)		3 740 €	

Coût du programme 25 800 € HT

Coûts de fonctionnements

	Descriptif fonctionnement	Evaluation € HT
1		€
2		€
3		€
4		€
	Coût de fonctionnement	- € HT/an

Ratio

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
	€/ml	
	€/ m3	
	€/EH	

