



Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal

Objectif**Renouvellement des ouvrages****STEP_17****Intitulé****Entretien et renouvellement des équipements de la STEP de la Bauche****Base**

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Localisation du scénario

Commune

La Bauche

Secteur

Commune

Scénario

STEP_17

Description et objectifs des travaux

Lors de la visite du 31/08/2017 dans le cadre du schéma directeur en cours, les observations suivantes avaient été faites :

- 1er étage : le bassin n'a jamais été curé. Le compteur de bâché ne fonctionne pas. Le canal de comptage en sortie est relativement petit
- 2 ème étage : les roseaux étaient en mauvais état, envahis par les mauvaises herbes.

Afin de maintenir un bon fonctionnement de l'ouvrage, nous préconisons:

- le renouvellement du comptage de bâché
- désherbage du 2nd étage
- mise en place de nouveau roseaux (s'ils ne repoussent pas)

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages

Maintenir un bon fonctionnement épuratoire du traitement

Inconvénients et contraintes

QUANTITATIF ET EVALUATION FINANCIERE

Coûts d'investissements

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Compteur de bâché	1 f	500 €	
2	Entretien, désherbage	1 j	400 €	
3	Mise en place de roseaux	1 f	880 €	2nd étage
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Evaluation des coûts des travaux			1 800 €	
MOE, Divers et imprévus (17%)			306 €	

Coût du programme 2 200 € HT

Coûts de fonctionnements

	Descriptif fonctionnement	Evaluation € HT
1		€
2		€
3		€
4		€
Coût de fonctionnement		- € HT/an

Ratio

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen à l'EH	€/EH	