

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le hameau des Gros Louis est classé en zone inapte à l'ANC.
Une majorité des systèmes d'assainissement doivent faire l'objet d'une réhabilitation sous 1 an lors des ventes.

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 sous voirie pour raccorder le secteur en fonctionnement gravitaire jusqu'à la futur micro station d'épuration projetée sur la parcelle n° 1300 (parcelle favorable à l'implantation d'une STEP)

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	900 ml	210 000 €	
2	Branchements	20 U	40 000 €	
3	STEP type FTE + filtre coco	90 EH	150 000 €	hors prise en compte du foncier

Evaluation du coût des travaux	400 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	60 000 € HT

Coût du programme	460 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	233 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	23 000 €/habitation	20 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Linéaire sur route départementale

