

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Un réseau séparatif a été créé au niveau de la route du Beauvoir en attendant un raccordement jusqu'au réseau existant séparatif en aval.

Plusieurs parcelles sont soit inaptes à l'ANC soit aptes mais sous contraintes. Une majorité des systèmes d'assainissement doivent faire l'objet d'une réhabilitation sous 1 an lors des ventes

Aucun développement futur n'est actuellement prévu dans ces zones, mais la création d'un réseau de collecte pourrait faciliter les changements de destination des bâtiments ainsi que les réhabilitation

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 sous voirie pour raccorder le secteur en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant en aval.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	700 ml	160 000 €	
2	Branchements	16 U	32 000 €	

Evaluation du coût des travaux	192 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	28 800 € HT

Coût du programme	221 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	229 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	13 813 €/habitation	16 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	

