

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, deux parcelles au hameau de Bande sont classées en zone inapte à l'ANC dont une doit faire l'objet d'une réhabilitation sous 1 an lors des ventes.

Le hameau de Berthier est quant à lui classé soit en zone inapte à l'ANC soit apte mais sous contraintes.

Aucun développement futur n'est actuellement prévu dans ces zones, mais la création d'un réseau de collecte pourrait faciliter les changements de destination des bâtiments ainsi que les réhabilitations

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 sous voirie pour raccorder le secteur en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif proposé par le scénario n°1

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1500 ml	390 000 €	
2	Branchements	17 U	34 000 €	

Evaluation du coût des travaux	424 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	63 600 € HT

Coût du programme	488 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	260 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	28 706 €/habitation	17 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

