

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le hameau Le Mas est classé en zone inapte à l'ANC.
L'ensemble des systèmes d'assainissement doivent faire l'objet d'une réhabilitation sous 4 ans ou 1 an lors des ventes.
Aucun développement futur n'est actuellement prévu dans cette zone, mais la création d'un réseau de collecte pourrait faciliter les possibilités de réhabilitation et de changement de destination.

Ce scénario consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 sous voirie et pour raccorder l'ensemble des habitations en fonctionnement gravitaire jusqu'à la station d'épuration intercommunal futur à Entre Deux Guiers.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	3 100 ml	660 000 €	
2	Branchements	14 U	28 000 €	

Evaluation du coût des travaux	688 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	103 200 € HT

Coût du programme	792 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	213 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	56 571 €/habitation	14 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Linéaire significatif

