

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le hameau de Côte est classé en zone inapte à l'ANC.

16 systèmes d'assainissement sur les 17 sont non conformes.

Ce scénario consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 sous voirie et pour raccorder l'ensemble des habitations en fonctionnement gravitaire jusqu'à la station d'épuration des Tuileries à Saint Laurent du Pont. La station d'épuration devra faire l'objet d'une extension de capacité.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1 400 ml	330 000 €	
2	Branchements	17 U	34 000 €	

Evaluation du coût des travaux	364 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	54 600 € HT

Coût du programme	419 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	236 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Coût total par habitation	24 647 €/habitation	17 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Des travaux d'extension de la STEP des Tuileries devront être réalisés en amont

