

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Ce scénario est plus complet que le scénario n°1 et consiste à collecter également les trois habitations plus en amont.

Parmi elles, deux comptabilisent un système d'assainissement non collectif conforme et un devant faire l'objet d'une réhabilitation sous 4 ans ou 1 an en cas de vente.

Le scénario consiste donc à créer un tronçon de réseau de PPØ200 supplémentaire d'environ 150 ml pour rejoindre le réseau en fonctionnement gravitaire décrit au scénario n°1.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	700 ml	200 000 €	
2	Branchements	14 U	28 000 €	
3	STEP type FTE + filtre coco	30 EH	90 000 €	hors prise en compte du foncier

Evaluation du coût des travaux	318 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	47 700 € HT

Coût du programme	366 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	286 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	26 143 €/habitation	14 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	

