

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les effluents du hameau de Tencovaz sont collectés et traités par la station d'épuration du Granier créé en 1974. Le génie civil est en mauvais état et l'ouvrage est non conforme en traitement.

Le ruisseau du Cozon connaît des périodes d'assec répétés durant la période estivale. La campagne de mesure milieu réalisé dans le cadre du Schéma Directeur en cours envisageait une mesure au rejet de la station d'épuration, mais le ruisseau était à sec, ainsi aucun prélèvement n'a pu être réalisé.

Le scénario consiste donc à créer un tronçon de réseau de PVCØ200 entre le réseau de Tencovaz et le réseau de la STEP du Chef lieu en fonctionnement gravitaire.

La STEP du Chef Lieu a été dimensionné pour récupérer les effluents des hameaux de Tencovaz et de la Coche.

L'objectif est l'abandon de la STEP du Granier.

Ce scénario constitue la partie A et B de la tranche 1 de l'aménagement.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	890 ml	128 000 €	Partie A
2	Création de réseau yc regards	1150 ml	224 000 €	Partie B
3	Branchements	35 u	70 000 €	

Evaluation du coût des travaux	422 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	63 300 € HT

Coût du programme	486 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	238 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités d'urbanisations sur ces secteurs	

