

## CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

## LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

### Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les eaux usées des hameaux de la Coche et du bas de Tencovaz sont traitées par des systèmes de traitement autonome. Parmi eux, de nombreux sont à réhabiliter sous 4 ans ou 1 an lors de vente et d'autres reste non conforme ou conforme.

Le hameau de la Coche est un secteur classé en zone inapte à l'ANC et les analyses réalisées sur le cours d'eau à proximité révèlent une sensibilité à l'azote et au phosphore.

Le principe consiste à créer un système de collecte en fonctionnement gravitaire pour rejoindre le réseau de Tencovaz dans le but d'envoyer les effluents à la STEP du Chef Lieu.

Le hameau de la Coche est en contrebas de la route principale, l'installation d'un poste de relavage est nécessaire.

Ce scénario constitue la tranche 2 de l'aménagement.

### Quantitatif et évaluation financière

|   | Descriptif technique          | Caractéristiques | Evaluation € HT | Remarques |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Création de réseau yc regards | 2 400 ml         | 650 000 €       |           |
| 2 | Branchements                  | 28 U             | 56 000 €        |           |
| 3 | Poste de relevage             | 1 U              | 30 000 €        |           |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Evaluation du coût des travaux | 736 000 € HT |
| MOE, Divers et imprévus (15%)  | 110 400 € HT |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Coût du programme</b> | <b>847 000 € HT</b> |
|--------------------------|---------------------|

| Descriptif ratio          | Ratio               | Remarques      |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| Coût moyen au ml          | 271 €/ml            |                |
| Coût moyen au branchement | 2 000 €/branch      |                |
| Coût total par habitation | 30 250 €/habitation | 28 habitations |

### Avantages et inconvénients identifiés

| Avantages                                                                                          | Inconvénients et contraintes                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Conformité en traitement des eaux usées<br>Ouvre les possibilités d'urbanisations sur ces secteurs | Linéaire significatif sous route départementale |

