

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les eaux usées du hameau des Bessons sont traitées par des systèmes de traitement autonomes. Parmi eux, 4 sont à réhabiliter sous 4 ans ou 1 an lors de vente et 2 sont conformes.

Le réseau d'assainissement collectif se situe à proximité en aval du hameau.

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 en fonctionnement gravitaire sous voirie pour raccorder l'ensemble des habitations jusqu'au réseau collectif séparatif existant.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	600 ml	170 000 €	
2	Branchements	6 U	12 000 €	

Evaluation du coût des travaux	182 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	27 300 € HT

Coût du programme	210 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	283 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Coût total par habitation	35 000 €/habitation	6 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Une partie du linéaire sous voie départementale

