

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les eaux usées du hameau de Debertemps sont traitées par des systèmes de traitement autonomes contrôlés en majorité non conformes.

La station de traitement du Chef lieu se situe à proximité du hameau.

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 (fonctionnement gravitaire) et un réseau de PEHDØ80 (refoulement) sous voirie pour raccorder l'ensemble des habitations jusqu'au réseau collectif séparatif existant.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1 650 ml	370 000 €	
2	Branchements	23 U	46 000 €	
3	Poste de relevage	1 U	30 000 €	

Evaluation du coût des travaux	446 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	66 900 € HT

Coût du programme 513 000 € HT

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	224 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	22 304 €/habitation	23 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Passage du ruisseau Cozon. Impose l'installation d'une station de relevage jusqu'à la station d'épuration du Chef Lieu

