

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les eaux usées du hameau des Rigauds sont traitées par des systèmes de traitement autonomes contrôlés en majorité non conformes.

Des investigations complémentaires seront réalisées sur la parcelle 1220 si des solutions d'accès sont trouvées. La possibilité de réaliser un système d'assainissement collectif autonome sera conditionnée aux capacités d'infiltration des sols.

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 en fonctionnement gravitaire sous voirie pour raccorder l'ensemble des habitations jusqu'au hameau des Tardys où un scénario collectif est envisagé avec une station de traitement au hameau des Curies.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1 300 ml	305 000 €	
2	Branchements	17 U	34 000 €	

Evaluation du coût des travaux	339 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	50 850 € HT

Coût du programme	390 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	235 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Coût total par habitation	22 941 €/habitation	17 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Création d'un linéaire significatif. Sous réserve d'acceptation par la commune de Saint Pierre d'Entremont Savoie.

