

## CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

### Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les eaux usées des hameaux des Pins, de la Coche et du bas de Tencovaz sont traitées par des systèmes de traitement autonomes majoritairement non conformes.

Le hameau de la Coche et des Pins sont des secteurs classés en partie en zone inapte à l'ANC.

Le principe consiste à créer un système de collecte en fonctionnement gravitaire pour rejoindre la nouvelle station de traitement au hameau des Pins - parcelle 462.

La liaison des hameaux de Coche et du bas de Tencovaz au hameau des Pins implique la traversée de parcelles privées pour rejoindre la nouvelle micro STEP au niveau de la parcelle 462.

### Quantitatif et évaluation financière

|   | Descriptif technique          | Caractéristiques | Evaluation € HT | Remarques                       |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Création de réseau yc regards | 2 900 ml         | 660 000 €       |                                 |
| 2 | Branchements                  | 42 U             | 84 000 €        |                                 |
| 3 | STEP type FTE + filtre coco   | 90 EH            | 150 000 €       | hors prise en compte du foncier |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Evaluation du coût des travaux | 894 000 € HT |
| MOE, Divers et imprévus (15%)  | 134 100 € HT |

**Coût du programme** 1 029 000 € HT

| Descriptif ratio          | Ratio               | Remarques      |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| Coût moyen au ml          | 228 €/ml            |                |
| Coût moyen au branchement | 2 000 €/branch      |                |
| Cout total par habitation | 24 500 €/habitation | 42 habitations |

### Avantages et inconvénients identifiés

| Avantages                                                                                                           | Inconvénients et contraintes                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conformité en traitement des eaux usées<br>Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination | Traversée de plusieurs parcelles privées.<br>Passage du ruisseau des Pins. |

## LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

