

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, les eaux usées du hameau des Combes sont traitées par des systèmes de traitement autonome contrôlés non conformes.

Le réseau d'assainissement collectif se situe à proximité en aval du hameau.

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 en fonctionnement gravitaire sous voirie pour raccorder l'ensemble des habitations jusqu'au réseau collectif séparatif existant (STEP du Chef lieu)

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	850 ml	170 000 €	
2	Branchements	16 U	32 000 €	
3				

Evaluation du coût des travaux	202 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	30 300 € HT

Coût du programme	233 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	200 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	14 563 €/habitation	16 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	

