

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le hameau de la Tour est situé en limite de la zone humide "Confluence de l'Herretang et du Guiers mort".

L'opération consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 et un réseau de PEHDØ80 sous voirie et terrain naturel pour raccorder l'ensemble de ces secteurs en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant.

La réalisation de levés topographiques permettront de confirmer ou non l'installation d'une station de pompage.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1800 ml	400 000 €	
2	Branchements	28 U	56 000 €	
3	Poste de relevage	1 U	30 000 €	

Evaluation du coût des travaux	486 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	72 900 € HT

Coût du programme	559 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	222 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	19 964 €/habitation	28 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Limite le risque de pollution de la zone humide	

