

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, quelques habitations du hameau de Aiguenoire ne sont pas desservie par un réseau collectif. Le secteur le plus éloigné est d'ailleurs concerné par un sol non apte à l'assainissement autonome.

L'opération consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 sous voirie et terrain naturel pour raccorder l'ensemble de ces secteurs en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant.

La réalisation de levés topographiques permettront de confirmer ou non l'installation d'un station de pompage.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1300 ml	265 000 €	
2	Branchements	15 U	30 000 €	
3	Poste de relevage	1 U	30 000 €	

Evaluation du coût des travaux	325 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	48 750 € HT

Coût du programme	374 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	204 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	24 933 €/habitation	15 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	

