

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, quelques habitations du hameau de Aiguenoire ne sont pas desservie par un réseau collectif. Le secteur le plus éloigné est d'ailleurs concerné par un sol non apte à l'assainissement autonome.

L'opération consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 sous voirie et terrain naturel pour raccorder l'ensemble de ces secteurs en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant.

Des relevés topographiques seront nécessaires pour confirmer la faisabilité de créer un réseau gravitaire jusqu'au réseau existant.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1400 ml	280 000 €	(hors prise en compte du foncier)
2	Branchements	15 U	30 000 €	

Evaluation du coût des travaux	310 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	46 500 € HT

Coût du programme	357 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	200 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	23 800 €/habitation	15 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Passage de réseaux en parcelles privées

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

