

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, quelques habitations du hameau de Grépon ne sont pas desservies par le réseau collectif.

L'opération consiste à créer un tronçon de PPØ200 et un réseau de PEHDØ80 sous voirie pour raccorder les derniers logements au réseau collectif existant.

Des relevés topographiques seront nécessaires pour confirmer la faisabilité de créer un réseau gravitaire jusqu'au réseau existant.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	200 ml	52 000 €	
2	Branchements	3 U	6 000 €	
3	Poste de relevage	1 U	30 000 €	

Evaluation du coût des travaux 88 000 € HT

MOE, Divers et imprévus (15%) 13 200 € HT

Coût du programme 102 000 € HT

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	260 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	34 000 €/habitation	3 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes

