

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le hameau la Quillière est classé en zone inapte à l'ANC.

L'ensemble des systèmes d'assainissement doivent faire l'objet d'une réhabilitation sous 1 an lors des ventes.

Ce scénario consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 sous voirie et terrain naturel pour raccorder l'ensemble de ces secteurs en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant en aval.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1500 ml	280 000 €	
2	Branchements	7 U	14 000 €	

Evaluation du coût des travaux	294 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	44 100 € HT

Coût du programme	339 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	187 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	48 429 €/habitation	7 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Linéaire significatif

