

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le hameau voie des Gencourt est classé en zone inapte à l'ANC ou apte à l'ANC sous contraintes.

Une majorité des systèmes d'assainissement doivent faire l'objet d'une réhabilitation sous 1 an lors des ventes.

Une partie des habitations sont situées en contrabas de la route principale et cela nécessitera l'installation d'une station de pompage privée pour rejoindre le réseau (coût à assurer par les particuliers).

Ce scénario consiste à créer un tronçon de réseau de PPØ200 sous voirie pour raccorder l'ensemble secteur en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant en aval.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1000 ml	235 000 €	
2	Branchements	12 U	24 000 €	

Evaluation du coût des travaux	235 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	24 000 € HT

Coût du programme	259 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	235 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	24 833 €/habitation	12 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	Linéaire significatif

