

| Communes                      | Hameaux / secteurs              | Type de traitement actuel                                                                                                               | Nombre d'abonnés existants | Nombre d'abonnés futurs | Problématiques                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Fillière d'assainissement proposé                                                                                                                                                                 |                                                |                   |                                              |                |                   | Commentaire ProfilsEtudes                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                 |                                                                                                                                         |                            |                         | Contraintes de milieu                                                                                                                                                                                                                                                         | Conformité des installations                                                        | Assainissement collectif                                                                                                                                                                          | Coût estimatif                                 | Cout par logement | Assainissement autonome                      | Coût estimatif | Cout par logement |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SAINT FRANC                   | Thevenons / Trouillet / Orme    | Autonome                                                                                                                                | 21                         | 29                      | Milieu récepteur : Ruisseau de Morge (qualité très bon état, favorable au rejet), débit mesuré 0,15 l/s. Le ruisseau se trouve en aval des hameaux<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : inapte à l'infiltration | 16 ANC à réhabiliter<br>5 conformes                                                 | Création d'un réseau de collecte gravitaire et une micro STEP sur la parcelle n° 765 (des sondages seront nécessaires)                                                                            | 770 000 € HT (hors prise en compte du foncier) | 26 552 € HT       | Réhabilitation des 16 systèmes non conformes | 160 000 € HT   | 10 000 € HT       | Des sondages de sols ont été réalisés sur le secteur des Thevenons sur la parcelle 624 indiquant un sol favorable à l'infiltration.                                                                                                 |
| SAINT PIERRE ENTREMONT SAVOIE | Tardys/Clarets/ Vincents/Curies | Autonome ou Collecte dans des fosses toutes eaux                                                                                        | 34                         | 40                      | Milieu récepteur : Affluent du Cozon (ruisseau permanent au Curies<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : non connu (sondages en cours)                                                                           | 10 systèmes ANC dont :<br>- 3 non conformes<br>- 4 à réhabiliter<br>- 3 conformes   | Utilisation du réseau existant aux hameaux des Vincents et Clarets.<br>Création d'un réseau de collecte des Rigauds jusqu'au Clarets<br>Création d'un micro STEP au Curies sur la parcelle n°1079 | 520 000 € HT (hors prise en compte du foncier) | 13 000 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Les deux systèmes en aval du hameau des Curies sont conformes. Ils peuvent soit rester en traitement autonome soit devenir collectif avec l'installation de station de pompage privée jusqu'au réseau collectif                     |
| SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS   | La Ruchère                      | Le haut de la Ruchère : collecte et rejet sans traitement au ruisseau de Riou Brignoud (non perenne)<br>Le bas de la Ruchère : autonome | 63                         | 63                      | Milieu récepteur : Affluent du Riou Brignoud (Assec, aucune analyse n'a pu être réalisée)<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Non connu                                                                        | 63 systèmes ANC dont :<br>- 17 non conformes<br>- 40 à réhabiliter<br>- 6 conformes | Utilisation du réseau existant du secteur haud de la Ruchère<br>Création d'un réseau de collecte gravitaire et en refoulement<br>Création d'une STEP type disques bio de 250 EH                   | 1 200 000 € HT                                 | 19 048 € HT       | Non proposé                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SAINT JOSEPH DE RIVIERE       | Bourderie                       | Autonome                                                                                                                                | 31                         | 31                      | Milieu récepteur : Pas de milieu récepteur à proximité<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : apte à l'ANC sous contraintes                                                                                       | 31 systèmes ANC dont :<br>- 13 conformes<br>- 18 à réhabiliter                      | Création d'un réseau de collecte jusqu'au réseau séparatif existant en aval                                                                                                                       | 440 000 € HT                                   | 14 194 € HT       | Réhabilitation des 18 systèmes non conformes | 180 000 € HT   | 10 000 € HT       | C'est un secteur d'habitant dense où la création d'un réseau de collecte est judicieux                                                                                                                                              |
| ENTRE DEUX GUIERS             | Tour                            | Autonome                                                                                                                                | 28                         | 28                      | Milieu récepteur : Pas de milieu récepteur à proximité<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Oui en limite de la zone humide "Confluence de l'Herretang et du Guiers Mort"<br>Aptitude des sols : apte à l'ANC                              | 28 systèmes ANC dont :<br>- 11 conformes<br>- 17 à réhabiliter                      | Création d'un réseau de collecte jusqu'au système d'assainissement collectif de la futur STEP intercommunal Entre Deux Guiers                                                                     | 502 000 € HT                                   | 17 929 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Les habitations se situent en limite de la zone humide, la création d'un réseau collectif est préconisé                                                                                                                             |
|                               | Aiguenoire                      | Autonome                                                                                                                                | 15                         | 15                      | Milieu récepteur : Pas de milieu récepteur à proximité<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : inapte à l'ANC pour les habitations les plus éloignés du réseau collectif existant                                  | 15 systèmes ANC dont :<br>- 4 non conformes<br>- 5 à réhabiliter<br>- 6 conformes   | Création d'un réseau de collecte jusqu'au système d'assainissement collectif de la STEP des Grenats de Saint Laurent du Pont                                                                      | 375 000 € HT                                   | 25 000 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Au vu du sol inapte à l'assainissement autonome et de l'éloignement d'un milieu récepteur, la création d'un réseau de collecte est judicieux                                                                                        |
| SAINT THIBAUD DE COUZ         | Quillère                        | Autonome                                                                                                                                | 7                          | 7                       | Milieu récepteur : L'Hyères (permanent)<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : inapte à l'ANC                                                                                                                     | 7 systèmes ANC à réhabiliter                                                        | Extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'au hameau de la Quillère en fonctionnement gravitaire                                                                                        | 340 000 € HT                                   | 48 571 € HT       | Réhabilitation des 7 systèmes non conformes  | 70 000 € HT    | 10 000 € HT       | Avec les prévisions d'évolution du PLUi, la STEP de St Thibaud de Couz sera en surcharge polluante à échéance 2035. Le milieu superficiel (l'Hyères) étant de régime permanent, une réhabilitation des systèmes d'ANC est préconisé |
|                               | Voie des Gencourt               | Autonome                                                                                                                                | 12                         | 12                      | Milieu récepteur : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : inapte à l'ANC                                                                                             | 12 systèmes ANC dont :<br>- 9 à réhabiliter<br>- 3 conformes                        | Extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'au habitations voie des Gencourts en fonctionnement gravitaire                                                                               | 298 000 € HT                                   | 24 833 € HT       | Réhabilitation des 9 systèmes non conformes  | 90 000 € HT    | 10 000 € HT       | Au vu des sols non favorables à l'infiltration et d'un milieu récepteur permanent éloigné des habitations, l'extension du réseau d'assainissement collectif est judicieux                                                           |

| Communes                   | Hameaux / secteurs                                                     | Type de traitement actuel | Nombre d'abonnés existants | Nombre d'abonnés futurs | Problématiques                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Filière d'assainissement proposé                                                                                                                                |                                                          |                     |                                                                        |                     |                    | Commentaire ProfilsEtudes                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                        |                           |                            |                         | Contraintes de milieu                                                                                                                                                                                                                                                          | Conformité des installations                                                       | Assainissement collectif                                                                                                                                        | Coût estimatif                                           | Cout par logement   | Assainissement autonome                                                | Coût estimatif      | Cout par logement  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Gros Louis                                                             | Autonome                  | 20                         | 20                      | <b>Milieu récepteur</b> : L'Hyères (permanent)<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : inapte à l'ANC                                                                                          | 20 systèmes ANC dont :<br>- 7 conformes<br>- 13 à réhabiliter                      | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                     | <b>460 000 € HT</b><br>(hors prise en compte du foncier) | <b>23 000 € HT</b>  | Réhabilitation des 13 systèmes non conformes                           | <b>130 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE | Route de Beauvoir                                                      | Autonome                  | 16                         | 16                      | <b>Milieu récepteur</b> : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : inapte et apte sous contrainte à l'ANC pour certaines parcelles                 | 16 systèmes ANC dont :<br>- 8 conformes<br>- 8 à réhabiliter                       | Poursuite du réseau collectif créer il y a quelques années afin de rejoindre le réseau collectif en aval                                                        | <b>221 000 € HT</b>                                      | <b>13 813 € HT</b>  | Réhabilitation des 8 systèmes non conformes                            | <b>80 000 € HT</b>  | <b>10 000 € HT</b> | Au vu de l'éloignement des habitations d'un milieu récepteur permanent et d'un réseau séparatif existant en attente, le prolongement du réseau est préconisé                                                                                                                                                         |
|                            | La Gorgette                                                            | Autonome                  | 17                         | 17                      | <b>Milieu récepteur</b> : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : inapte et apte sous contrainte à l'ANC pour certaines parcelles                 | 17 systèmes ANC dont :<br>- 9 conformes<br>- 8 à réhabiliter                       | Création d'un réseau de collecte en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau décrit au scénario n°1                                                            | <b>488 000 € HT</b>                                      | <b>28 706 € HT</b>  | Réhabilitation des 8 systèmes non conformes                            | <b>80 000 € HT</b>  | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MIRIBEL LES ECHELLES       | Marfay/ Grand Champ/Fayeux/ La Combe/ Pierre Aigue/ Til/ Grand Cossert | Autonome                  | 66                         | 66                      | <b>Milieu récepteur</b> : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Oui, captage de Pierre Chave<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Inapte à l'ANC sur les hameaux de Til et Grand Cossert | 66 systèmes ANC dont :<br>- 3 non conformes<br>- 2 conformes<br>- 61 à réhabiliter | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire afin de rejoindre le réseau en aval.                                                    | <b>3 330 000 € HT</b>                                    | <b>50 455 € HT</b>  | Réhabilitation des sytèmes en dehors du périmètre rapproché du captage | <b>520 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> | Les habitations qui se situent dans le PPR du captage doivent faire l'objet d'un scénario collectif (préconisation de l'hydrogéologue) Ce scénario est complet et permet de desservir l'ensemble des habitations sur le tracé. Néanmoins les habitations en dehors du PPR peuvent faire l'objet d'une réhabilitation |
|                            | Marfay / En Marfay                                                     | Autonome                  | 14                         | 14                      | <b>Milieu récepteur</b> : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Oui, captage de Pierre Chave<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Non connu                                              | 14 systèmes ANC dont :<br>- 1 conforme<br>- 1 non conforme<br>- 12 à réhabiliter   | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire afin de rejoindre le réseau en aval.                                                    | <b>1 645 000 € HT</b>                                    | <b>117 500 € HT</b> | Non proposé                                                            |                     |                    | Ce secteur doit nécessairement faire l'objet d'un scénario collectif                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Le Mas                                                                 | Autonome                  | 14                         | 14                      | <b>Milieu récepteur</b> : Ruisseau du Chenevas à proximité<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Inapte à l'ANC                                                                              | 14 systèmes ANC dont :<br>- 1 conforme<br>- 1 non conforme<br>- 12 à réhabiliter   | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire afin de rejoindre la futur station d'épuration de Matussière à Entre Deux Guiers        | <b>822 000 € HT</b>                                      | <b>58 714 € HT</b>  | Réhabilitation des 13 systèmes non conformes                           | <b>130 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Côte                                                                   | Autonome                  | 17                         | 17                      | <b>Milieu récepteur</b> : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Inapte à l'ANC                                                                  | 17 systèmes ANC dont :<br>- 9 non conformes<br>- 7 à réhabiliter<br>- 1 conforme   | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire afin de rejoindre le réseau collectif de la STEP de la Tuilerie (Saint Laurent du Pont) | <b>420 000 € HT</b>                                      | <b>24 706 € HT</b>  | Non proposé                                                            |                     |                    | Ce secteur est non favorable à l'ANC, et parmi les systèmes d'assainissement existant, la majorité sont non conformes. Il est urgent d'établir un scénario. Le scénario collectif apparait judicieux. Pour ce faire, une réhabilitation de la STEP des Tuileries de St Laurent sera nécessaire.                      |
| LES ECHELLES               | La Vieille Poste Scénario n°1                                          | Autonome                  | 18                         | 18                      | <b>Milieu récepteur</b> : Ruisseau du Guiers<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Non connu                                                                                                 | 18 systèmes ANC dont :<br>- 4 conformes<br>- 1 non conforme<br>- 13 à réhabiliter  | Création d'un réseau de collecte séparatif gravitaire et l'installation d'une station de pompage pour relever les eaux usées jusqu'au réseau existant           | <b>651 000 € HT</b>                                      | <b>36 167 € HT</b>  | Réhabitiition des 14 systèmes non conformes                            | <b>140 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | La Vieille Poste Scénario n°2                                          | Autonome                  | 18                         | 18                      | <b>Milieu récepteur</b> : Ruisseau du Guiers<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Non connu                                                                                                 | 18 systèmes ANC dont :<br>- 4 conformes<br>- 1 non conforme<br>- 13 à réhabiliter  | Création d'un réseau de collecte séparatif gravitaire et l'installation d'une station de pompage pour relever les eaux usées jusqu'au réseau existant           | <b>513 000 € HT</b>                                      | <b>28 500 € HT</b>  | Réhabilitation des 14 systèmes non conformes                           | <b>140 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Les Pins Scénario n°1                                                  | Autonome                  | 12                         | 12                      | <b>Milieu récepteur</b> : Ruisseau des Pins, le Cozon<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Non connu                                                                                        | 12 systèmes ANC dont :<br>- 1 conforme<br>- 11 à réhabiliter                       | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                     | <b>350 000 € HT</b><br>(hors prise en compte du foncier) | <b>29 167 € HT</b>  | Réhabilitation des 11 systèmes non conformes                           | <b>110 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Les Pins Scénario n°2                                                  | Autonome                  | 12                         | 12                      | <b>Milieu récepteur</b> : Ruisseau des Pins, le Cozon<br><b>Périmètre de protection de captage</b> : Non<br><b>Milieu naturel protégé</b> : Non<br><b>Aptitude des sols</b> : Non connu                                                                                        | 14 systèmes ANC dont :<br>- 3 conformes<br>- 11 à réhabiliter                      | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                     | <b>435 000 € HT</b><br>(hors prise en compte du foncier) | <b>36 250 € HT</b>  | Réhabilitation des 11 systèmes non conformes                           | <b>110 000 € HT</b> | <b>10 000 € HT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Communes                   | Hameaux / secteurs | Type de traitement actuel | Nombre d'abonnés existants | Nombre d'abonnés futurs | Problématiques                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | Filière d'assainissement proposé                                                                                                                                                                |                                                   |                   |                                              |                |                   | Commentaire ProfilsEtudes                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                    |                           |                            |                         | Contraintes de milieu                                                                                                                                                                                                                            | Conformité des installations                                                      | Assainissement collectif                                                                                                                                                                        | Coût estimatif                                    | Cout par logement | Assainissement autonome                      | Coût estimatif | Cout par logement |                                                                                                                                                                                           |
| ENTREMONT LE VIEUX         | Tencovaz           | Collectif                 |                            |                         | Milieu récepteur : Affluent du Cozon (non permanent)<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Non connu                                                                                |                                                                                   | Création d'un réseau de transfert entre la station du Granier et le réseau collecte du Chef Lieu                                                                                                | 313 000 € HT                                      |                   | Non proposé                                  |                |                   | Aucun prélèvement dans le cadre de la campagne de mesure milieu n'a pu être réalisé cet été sur le milieu récepteur, ruisseau assec.<br>L'objectif est d'abandonner la STEP du Granier    |
|                            | Les Rigauds        | Autonome                  | 17                         | 17                      | Milieu récepteur : Affluent du Cozon (non permanent)<br>Périmètre de protection de captage : Oui, PP Rapproché du captage des Teppaz<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Apte à l'ANC sous condition secteur Ouest du hameau. | 12 systèmes ANC dont :<br>- 4 conformes<br>- 9 à réhabiliter                      | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                                                     | 275 000 € HT                                      | 16 176 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Des sondages de sols sont en cours sur la parcelle1220 afin de connaitre les capacités d'infiltration.                                                                                    |
|                            | Les Combes         | Autonome                  | 5                          | 5                       | Milieu récepteur : Ruisseau des Gorgeat<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Apte à l'ANC sous condition parcelle 394                                                              | 2 systèmes ANC à réhabiliter                                                      | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                                                     | 175 000 € HT                                      | 35 000 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Des sondages de sols sont en cours sur la parcelle 394 afin de connaitre les capacités d'infiltration.<br>Le souhait est de laisser ce secteur en assainissement individuel groupé privé. |
|                            | Debertemps         | Autonome                  | 23                         | 23                      | Milieu récepteur : Ruisseau du Cozon<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Inapte à l'ANC secteur Est du hameau                                                                     | 16 systèmes ANC dont :<br>- 6 conformes<br>- 9 à réhabiliter<br>- 1 non conforme  | Création d'un réseau de collecte séparatif gravitaire et l'installation d'une station de pompage pour relever les eaux usées jusqu'à la STEP du Chef Lieu                                       | 513 000 € HT                                      | 22 304            | Non proposé                                  |                |                   | Le souhait de la commune est de laisser ce secteur en assainissement individuel groupé privé                                                                                              |
|                            | Coche / Tencovaz   | Autonome                  | 28                         | 28                      | Milieu récepteur : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Inapte à l'ANC pour quelques parcelles                                        | 28 systèmes ANC dont :<br>- 6 conformes<br>- 1 non conforme<br>- 21 à réhabiliter | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire, d'un refoulement des eaux usées du hameau de la Coche et d'un réseau de transfert jusqu'au réseau existant de Tencovaz | 850 000 € HT                                      | 30 357 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Le prélèvement effectué sur l'affluent du ruisseau des Pins indique une sensibilité au phosphore et à l'azote.<br>Un scénario collectif semble judicieux                                  |
|                            | Gandys             | Autonome                  | 15                         | 15                      | Milieu récepteur : Aucun milieu récepteur permanent à proximité<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Inapte à l'ANC pour quelques parcelles                                        | 15 systèmes ANC dont :<br>- 1 conforme<br>- 14 à réhabiliter                      | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                                                     | 420 000 € HT<br>(hors prise en compte du foncier) | 28 000 € HT       | Non proposé                                  |                |                   | Des sondages de sols sont en cours sur la parcelle n°867 afin de connaitre les capacités d'infiltration                                                                                   |
|                            | Besson             | Autonome                  | 6                          | 6                       | Milieu récepteur : Ruisseau de la Chaume<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : Inapte ou apte à l'ANC sous contraintes pour quelques parcelles                                      | 6 systèmes ANC dont :<br>- 2 conformes<br>- 4 non conformes                       | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau existant en aval                                                                                        | 210 000 € HT                                      | 35 000 € HT       | Réhabilitation des 4 systèmes non conformes  | 4 000 € HT     | 10 000 € HT       | Le secteur est proche du réseau collectif existant                                                                                                                                        |
| SAINT PIERRE DE CHARTREUSE | Cherlieu           | Autonome                  | 21                         | 21                      | Milieu récepteur : Affluent du ruisseau des Corbeilliers<br>Périmètre de protection de captage : Non<br>Milieu naturel protégé : Non<br>Aptitude des sols : non connu                                                                            | 21 systèmes ANC dont :<br>- 12 non conformes<br>- 9 à réhabiliter                 | Création d'un réseau de collecte séparatif en fonctionnement gravitaire et d'une micro STEP                                                                                                     | 487 000 € HT                                      | 23 190 € HT       | Réhabilitation des 21 systèmes non conformes | 210 000 € HT   | 10 000 € HT       | Des sondages de sols pourraient être réalisés sur la parcelle 59                                                                                                                          |