


ENTREMONT-LE-VIEUX - EPERNAY


Etat général

I. Situation

Légende :



Ruisseau
Réseau EP existant
Réseau unitaire existant
Exutoire
Zone AU



II. Descriptif de la zone

Type de zone au PLU	AU
Destination	Habitat
Surface (ha)	0,3401
Occupation actuel	Prés

III. Contraintes sur site

Aucune zone naturelle (zone humide, ZNIEFF, etc.) ou zone à aléas (glissements de terrain, inondations, etc.) n'est définie sur cette zone AU.

ENTREMONT-LE-VIEUX - EPERNAY

Etude capacitaire

I. Bassin versant - Situation avant aménagement

Caractéristiques				
Surface (ha)	0,3401			
Pente (%)	9,00%			
Longueur hydraulique (ml)	100			
Coefficient de ruissellement	0,1			
Taux d'imperméabilisation (%)	0%			
Station Météo	Grenoble-Saint-Geoirs (38)			
Période de retour	Mensuel	Annuel	Q10	Q20
Débit de fuite (m³/s)	0,0017	0,004	0,007	0,008
Débit de fuite (L/s/ha)	5,00	11,76	20,58	23,52

II. Bassin versant - Situation après aménagement

Caractéristiques				
Surface (ha)	0,3401			
Pente (%)	9,00%			
Longueur hydraulique (ml)	100			
Coefficient de ruissellement	0,35			
Taux d'imperméabilisation (%)	-			
Station Météo	Grenoble-Saint-Geoirs (38)			
Période de retour	Mensuel	Annuel	Q10	Q20
Débit de fuite (m³/s)	0,0058	0,015	0,025	0,028
Débit de fuite (L/s/ha)	17,05	44,10	73,51	82,33

III. Exutoire identifié

Caractéristiques	
Cours d'eau	Ruisseau de la Glière
Débit	-
Pérennité	Oui

IV. Récapitulatif

Période de retour	Mensuel	Annuel	Q10	Q20
Surdébit engendré par aménagement (l/s/ha)	12,06	32,34	52,93	58,81
Débit spécifique retenu (Q 10) (l/s/ha)	20,58			

ENTREMONT-LE-VIEUX - EPERNAY

Etude capacitaire

V. Etat réseau EP existant

Caractéristiques	
Matériau	Béton
Diamètre	300 mm
Pente estimée	5,0%
Capacité collecteur EP (*)	165 l/s
Débit acceptable	-

(*) débit calculé à l'aide de la formule Manning-Strickler
à un taux de remplissage de 80%

La sollicitation actuelle du collecteur EP en DN 300 n'est pas connue.
Le débit de fuite décennal avant aménagement (7 l/s) est inférieur à la capacité de ce collecteur.

Une vérification des quantités d'EP, rejetées à l'amont et à l'aval du point de raccordement de la zone AU, est nécessaire pour conclure.

V. Préconisations gestion du pluvial suite à aménagement

Etant donné que la zone AU n'est concernée par aucune zone à risque (glissement de terrain, effondrement, etc.), la collecte et le rejet des EP pourra se faire sur le secteur.

cf. Notice Eaux Pluviales - Schéma Intercommunal